
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45233226-9	Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie Budynku Internatu do zaleceń przeciwpożarowych

ADRES INWESTYCJI: 62-571 Stare Miasto, Żychlin, ul. Jodłowa 1

NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie

ADRES INWESTORA: 62-571 Stare Miasto, Żychlin, ul. Parkowa 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż, Zdzisław Sparażyński

DATA OPRACOWANIA: 27.08.2024

OPRACOWAŁ

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Roboty budowlane w budynku		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty budowlane w budynku			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1.1	KNR AT-17 0104-02 z.sz. 1.3.	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana - roboty z rusztowania lub pomostu	m2		
		0,15 * [1,00 * 2 + 0,09 * 2 + 0,08 * 2]	m2	0,35	
				RAZEM	0,35
3 d.1.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m3		
		0,15 * [1,00 * 0,09 + 1,00 * 0,08]	m3	0,03	
				RAZEM	0,03
4 d.1.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - dalsze 9 km Krotność = 9	m3		
		0,03	m3	0,03	
				RAZEM	0,03
5 d.1.1	kalk. własna	Oplata za składowanie odpadów	m3		
		0,03	m3	0,03	
				RAZEM	0,03
1.2		Ścianki działowe, tynki i oblicowania Roboty montażowe			
6 d.1.2	KNR AT-12 0105-03 z.o. 4.1.	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW190, odporność ogniowa F2/EI 120, pokrycie obustronne trójwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 15-03 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		[1,19 - 1,00] * 2,08	m2	0,40	
		[1,24 - 1,00] * 1,97	m2	0,47	
		[1,10 - 1,00] * 1,97	m2	0,20	
				RAZEM	1,07
7 d.1.2	KNR AT-12 0101-01	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach - wyrównanie grubości ścian	m2		
		1,19 * 0,53 * 2	m2	1,26	
		1,24 * 0,60 * 2	m2	1,49	
		1,10 * 0,60 * 2	m2	1,32	
				RAZEM	4,07
8 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		1,19 * 0,53 * 2	m2	1,26	
		1,24 * 0,60 * 2	m2	1,49	
		1,10 * 0,60 * 2	m2	1,32	
				RAZEM	4,07
9 d.1.2	KNR AT-12 0101-03	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) - dodatek za mocowanie na paskach z płyt g.-k.	m2		
		4,07	m2	4,07	
				RAZEM	4,07

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		1,07 * 2 + 4,07	m2	6,21	
				RAZEM	6,21
11 d.1.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		1,07 * 2 + 4,07	m2	6,21	
				RAZEM	6,21
12 d.1.2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa przewodów instalacji hydrantowej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m2		
		0,30 * 0,40 * [1,59 * 6 + 11,00 + 6,00]	m2	3,18	
				RAZEM	3,18
13 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		3,18	m2	3,18	
				RAZEM	3,18
14 d.1.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		3,18	m2	3,18	
				RAZEM	3,18
15 d.1.2	kalk. własna	Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego do klasy odporności ogniowej EI	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
1.3		Malowanie			
16 d.1.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		6,41 + 6,18 * 2 + 12,66 + 3,17 + 5,30	m2	39,90	
		[10,26 + 11,68 * 2 + 8,02 + 6,74 + 3,64 + 3,92] * 2	m2	111,88	
		6,66 + 11,68 * 2 + 9,51 + 6,04 + 2,64 + 3,92	m2	52,13	
				RAZEM	203,91
17 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		6,41 + 6,18 * 2 + 12,66 + 3,17 + 5,30	m2	39,90	
		[10,26 + 11,68 * 2 + 8,02 + 6,74 + 3,64 + 3,92] * 2	m2	111,88	
		6,66 + 11,68 * 2 + 9,51 + 6,04 + 2,64 + 3,92	m2	52,13	
				RAZEM	203,91
18 d.1.3	KNNR-W 3 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłóży gipsowych sufity w kolorze białym	m2		
		6,41 + 6,18 * 2 + 12,66 + 3,17 + 5,30	m2	39,90	
		[10,26 + 11,68 * 2 + 8,02 + 6,74 + 3,64 + 3,92] * 2	m2	111,88	
		6,66 + 11,68 * 2 + 9,51 + 6,04 + 2,64 + 3,92	m2	52,13	
				RAZEM	203,91
19 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		1,07 * 2 + 4,07 + 3,18	m2	9,39	
				RAZEM	9,39
20 d.1.3	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych	m2		
		1,07 * 2 + 4,07 + 3,18	m2	9,39	
				RAZEM	9,39
21 d.1.3	KNNR-W 3 1014-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		0,80 * 0,90 * 114	m2	82,08	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	82,08
22 d.1.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		203,91	m2	203,91	
				RAZEM	203,91
1.4		Stolarka			
23 d.1.4	KNNR 7 0503-08	Montaż drzwi pełnych przeciwpożarowych EI 60 okleinowanych CPL drewnopodobnych z ościeżnicą mdf regulowaną	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,60	
		0,90 * 2,00 * 3	m2	5,40	
				RAZEM	7,00
24 d.1.4	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz	szt		
		13	szt	13,00	
				RAZEM	13,00
25 d.1.4	KNNR 2 1105-02	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone - wylaz dachowy EI30 64x64/20 cm	m2		
		0,65 * 0,65	m2	0,42	
				RAZEM	0,42
26 d.1.4	KNKRB 2 0503-06	Obróbki wylazów dachowych blachą powlekaną	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27 d.1.4	KNR-W 2- 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - wylaz dachowy	m2		
		1,30	m2	1,30	
				RAZEM	1,30