

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie sali agrotechniki i pokoi gościnnych w internacie w ZSCKR w Starym Brześciu II Etap  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Podlaski  
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2020 r.

Stawka roboczegodziny :  
Poziom cen : IVkw. 2019 r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....  
Zysk [Z] .....  
VAT [V] .....

% R, S  
% R+Kp(R), S+Kp(S)  
%  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

inż. Paweł Podlaski  
uprawnienia zawodowe do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
architekcyjnej w zakresie branż: architektura wnętrz, urządzeń  
mechanicznych, gazowych, elektroenergetycznych, hydrotechnicznych  
nr ewid.: KUP/0140/PWOS/05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.03.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>UTWORZENIE POKOI GOŚCINNYCH</b>							
<b>1 ROBOTY BUDOWLANE</b>							
1	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 30 cm - na klej łazienki na 3 piętrze	GLAZURA_SCIANY	m <sup>2</sup>	(8*2,5*15)-(2*0,8*15) = 276.00		
2	KNR 2-02 d.1 1017-02	Dostawa i montaż drzwiwi wewnętrznych 1-skrzydłowych przeszkłonych p-poz o EI60- klatka schodowa- 3 sztuki		m <sup>2</sup>	(0,9*2,1*3) = 5,67		
3	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż klap dymowych wraz z instalacją w stropie na klatkach schodowych-2szt. z obrubkami dekarскими.		m <sup>2</sup>	1*0,8*2 = 1,60		
4	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach łazienki i klatki schodowe - uzupełnienie		m <sup>2</sup>	15*4+ (13,77+22,83) = 96.60		
5	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach-klatki schodowe		m <sup>2</sup>	340		
6	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem		m <sup>2</sup>	1248+495+340+96.6 = 2179.60		
7	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce z baterią		szt.	1		
8	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatora o mocy 3,6 kW z pompką skroplin wraz z instalacją (jednostka wewnętrzna montowana na ścianie sali agrotrojniki, jednostka zewnętrzna montowana na dachu)		kpl	1		
9	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk 60 cm pojedynczych porcelanowych zintegrowanych z szafką z syfonem wraz z baterią stojącą.		szt.	15		
10	KNR 2-15 d.1 0224-04	Montaż muszli klozetowej typu kompakt z deską sedesową		kpl.	15		
11	KNR 2-15 d.1 0223-02	Montaż brodzików natryskowych 90 cmz tworzywa sztucznego wraz z kabiną i baterią prysznicową ze słuchawką.		kpl.	15		
12	Wycena indywidualna	Zabudowa luster 70*120 cm na ścianach łazienek w płytkach ceramicznych		m <sup>2</sup>	15*1,2*0,7 = 12.60		
13	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż dozowników do mydła, uchwyty na papier toaletowy, wieszaków na ręczniki-3 szt. (materiał stal ko)		kpl	15		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>DOSTAWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEN W TV</b>						
14	<b>Wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż telewizorów Smart TV (Ekra 43" FullHD; Technologia odświeżania 50 Hz; Rodzaj matrycy LED; Złącza 2x HDMI, 2x USB; System operacyjny Android; Funkcje Wi-Fi, Smart TV) wraz z uchwytem ściennym		kpl	15		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3		<b>DEMONTAŻ I MONTAŻ BARIEREK SCHODOWYCH</b>					
15	KNR 4-01 d.3 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych		szt.	14		
16	KNR-W 2-02 d.3 1207-01	Balustrady schodowe z kształtowników stalowych: stal AISI 304, wykończenie szlif 320, wysokość balustrady 110cm, ilość wypełnień- rura fi 16mm 5szt., słupki rura 48,3 mmx2mm z stopą montażową, poręcz rura fi 48,3 mmx2mm		m	34		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>							
<b>Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Wartość narzutów kosztorysu nie objętych podatkiem VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie:

Lp.	Nazwa				RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANE				
2	DOSTAWA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ W TV				
3	DEMONTAŻ I MONTAŻ BARIEREK SCHODOWYCH				
	<b>RAZEM</b>				

Słownie: