

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie sali agrotechniki i pokoi gościnnych w internacie w ZSCKR w Starym Brześciu  
BRANŻA : Budowlana i sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Podlaski  
DATA OPRACOWANIA : 11.07.2019

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I kw. 2019 r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>UTWORZENIE POKOI GOŚCINNYCH</b>							
<b>1 ROBOTY BUDOWLANE</b>							
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		m <sup>2</sup>	100		
d.1	<b>0348-06</b>						
2	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych		m <sup>3</sup>	10*1*2.1 = 21.00		
d.1	<b>0329-03</b>						
3	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej		m <sup>2</sup>	10*1*2.1 = 21.00		
d.1	<b>0303-04</b>						
4	<b>KNR 2-02</b>	Ściany działowe okładane podwójnie płytami karton gipsowymi wodoodpornych na stelażu stalowym z izolacją dźwiękową - łazienki.		m <sup>2</sup>	4*2.55*16 = 163.20		
d.1	<b>0114-01</b>						
5	<b>KNR 2-02</b>	Zabudowa rurociągów wod-kan. płytami karton gipsowymi wodoodpornych na stelażu stalowym z izolacją dźwiękową.		m <sup>2</sup>	200		
d.1	<b>0114-01</b>						
6	<b>KNR 0-12</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	GLAZURA _SCIANY	m <sup>2</sup>	8*2.5*16 = 320.00		
d.1	<b>0829-03</b>						
7	<b>KNR 2-02</b>	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach		m <sup>2</sup>	1100		
d.1	<b>0815-03</b>						
8	<b>KNR 2-02</b>	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach		m <sup>2</sup>	500		
d.1	<b>0815-05</b>						
9	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko		m <sup>2</sup>	500		
d.1	<b>1102-02</b>						
10	<b>KNR 0-12</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną		m <sup>2</sup>	500		
d.1	<b>1118-04</b>						
11	<b>KNR 0-12</b>	Cokoliki z gresu		m	20*22+110 = 550.00		
d.1	<b>1119-02</b>						
12	<b>KNR 2-02</b>	Ościeżnice drewniane wewnętrzne		m	5.2*33 = 171.60		
d.1	<b>1015-01</b>						
13	<b>KNR 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne		m <sup>2</sup>	2.1*33 = 69.30		
d.1	<b>1017-02</b>						
14	<b>KNR 2-02</b>	Dostawa i montaż drzwiowi wewnętrznych 2-skrzydłowych przeszklonych p-poż o EI120- klatka schodowa		m <sup>2</sup>	(1.8*2*4) = 14.40		
d.1	<b>1017-02</b>						
15	<b>KNR 2-02</b>	Dostawa i montaż drzwiowi wewnętrznych 1-skrzydłowych przeszklonych p-poż o EI120- klatka schodowa		m <sup>2</sup>	(0.9*2.1*4) = 7.56		
d.1	<b>1017-02</b>						
16	<b>Wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż klap dymowych wraz z instalacją w stropie na klatkach schodowych-2szt. wraz z obrubkami dekarскими.		m <sup>2</sup>	1*0.8*2 = 1.60		
d.1							
17	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem		m <sup>2</sup>	1750		
d.1	<b>1505-03</b>						
18	<b>KNR 2-02</b>	Okna z luksferów,20x20x5cm		m <sup>2</sup>	3*2.6*2 = 15.60		
d.1	<b>0121-05</b>						
19	<b>KNR 2-15</b>	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. do25 mm .o łącz. zaciskowych na ścianach i sufitach w bud.mieszkalnych		m	1590		
d.1	<b>0103-02</b>						
20	<b>KNR 2-15</b>	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach i stropach z łączeniem metodą wciskową		m	300		
d.1	<b>0205-04</b>						
21	<b>KNR 2-15</b>	Rurociągi z PCV-U o śr. 160 mm w wykopach , wewnątrz budynków z wyjściem na zewnątrz budynku oraz odtworzeniem posadzki na parterze		m	10		
d.1	<b>0228-04 analogia</b>						
22	<b>KNR 2-15</b>	Rurociągi z PCV-U o śr. 160 mm w wykopach na zewnątrz budynku w terenie zielonym-włączenie do istniejącej studni rewizyjnej betonowej.		m	20		
d.1	<b>0228-04 analogia</b>						
23	<b>KNR 2-15</b>	Montaż rur wywiewnych o śr. 150 mm z wykonaniem prześcia przez dach i obrubkami dekarскими		szt.	4		
d.1	<b>0209-06</b>						
24	<b>KNR 2-15</b>	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce z baterią		szt.	1		
d.1	<b>0220-05</b>						
25	<b>KNR 2-15</b>	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm		szt.	36		
d.1	<b>0112-01</b>						
26	<b>KNR 2-15</b>	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm		szt.	40		
d.1	<b>0112-02</b>						
27	<b>KNR 2-15</b>	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 25 mm		szt.	12		
d.1	<b>0112-03</b>						
28	<b>KNR 2-15</b>	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 32 mm		szt.	6		
d.1	<b>0112-04</b>						
29	<b>KNR 2-15</b>	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową		m	200		
d.1	<b>0205-02</b>						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
30 d.1	<b>Wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż klimatyzatora o mocy 3.6 kW z pompką skroplin wraz z instalacją (jednostka wewnętrzna montowana na ścianie sali agrotechniki, jednostka zewnętrzna montowana na dachu)		kpl	1		
31 d.1	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalek 60 cm KOŁO pojedynczych porcelanowych z syfonem i półnogą wraz z baterią stojącą.		szt.	15		
32 d.1	<b>KNR 2-15 0224-04</b>	Montaż muszli klozetowej typu kompakt KOŁO z deską sedesową		kpl.	15		
33 d.1	<b>KNR 2-15 0223-02</b>	Montaż brodzików natryskowych 90 cmz tworzywa sztucznego wraz z kabiną i baterią prysznicową ze słuchawką.		kpl.	15		
34 d.1	<b>Wycena indywidualna</b>	Zabudowa luster 70*120 cm na ścianach łazienek w płytkach ceramicznych		m <sup>2</sup>	15*1.2*0.7 = 12.60		
35 d.1	<b>Wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż dozowników do mydła, uchwytów na papier toaletowy, wieszaków na ręczniki-3 szt. (materiał stal ko)		kpl	15		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: