
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie sali agrotroiki i pokoi gościnnych w internacie w ZSCKR w Starym Brześciu
BRANŻA : Budowlana i sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Podlaski
DATA OPRACOWANIA : 11.10.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2019 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.10.2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres kosztorysu obejmuje I etap prac budowlanych i sanitarnych dotyczących IIIp budynku internatu za wyłączeniem:

1. Wykonania pomieszczeń łazienek w pokojach i ich wyposażeniu w przybory sanitarne (wykonać należy tylko podejścia w posadce- pod projektowane przybory sanitarne oraz podejście instalacją wodociągową do każdej łazienki)
2. Dostawy i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu sali agrotechniki.
3. Malowaniu poieszweń.
4. Dostawy i montażu klap dymowych w klatkach schodowych.
5. Dostawy i montażu drzwi p-poż na klatkach schodowych: parteru, Ip., IIp.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROBOTY BUDOWLANE						
1 d.1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grub.do 25 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		m ²	100		
2 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych		m ³	21*2*0.15* 0.25+(3*1* 0.25) = 2.325		
3 d.1	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej		m ²	21.00		
4 d.1	KNR 0-14 2011-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 50 - 02		m ²	50*0.8+(5* 15*0.25* 0.5) = 49.375		
5 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2		m ²	1750		
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami		m ²	1750		
7 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych		m ²	1100.00		
8 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych- tylko IV piętro bez pomieszczeń klatek schodowych.		m ²	456.00		
9 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	360		
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami		m ²	456		
11 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - IIIp bez pomieszczeń klatek schodowych		m ²	456		
12 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - IIIp bez pomieszczeń klatek schodowych		m ²	456		
13 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z gresu		m	430		
14 d.1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne		m	171.60		
15 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonane		m ²	69.30		
16 d.1	KNR 2-02 1017-02	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych dwu-skrzydłowych przeszklonych p-poż o EI 60-klatka schodowa na IIIp		m ²	1.8*2.0 = 3.600		
17 d.1	KNR 2-02 1017-02	dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 1-skrzydłowych przeszklonych p-poż o EI 60- klatka schodowa na IIIp		m ²	1.1*2.1 = 2.310		
18 d.1	KNR 2-02 0121-05	Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5cm		m ²	15.60		
19 d.1	KNR 2-15 0103-04	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. do 32 mm z tworzyw sztucznych o połączeniach zaciskowych, na ścianach w bud.mieszkalnych w brudach w izolacji termicznej		m	400		
20 d.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową		m	150.00		
21 d.1	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków i na zewnątrz oraz odtworzeniem posadzki na parterze		m	10.00		
22 d.1	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopach na zewnątrz budynku w terenie zielonym - włączenie doistniejącej studni rewizyjnej betonowej		m	20.00		
23 d.1	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych o śr. 110 mm z wykonaniem przejści przez dach obróbkami dekarскими		szt.	4.00		
24 d.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm		szt.	36.00		
25 d.1	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm		szt.	40.00		
26 d.1	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 25 mm		szt.	12.00		
27 d.1	KNR 2-15 0112-04	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 32 mm		szt.	6.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
28 d.1	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach i podłogach w bruzdach złączeniem metodą wciskową		m	120		
29 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km		m ³	48		
30 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19		m ³	48		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: