

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
ADRES INWESTYCJI : ZS CKR STARY BRZEŚĆ
INWESTOR : ZS CKR STARY BRZEŚĆ
ADRES INWESTORA : STARY BRZEŚĆ
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Podlaski (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : środa, 15 październik 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 15 październik 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacje elektryczne			
1.1		Osprzęt i okablowanie			
1.1.1	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa A 3*8	kpl. kpl.	24,000	
				RAZEM	24,000
1.1.2	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa B 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.1.3	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa C 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.1.4	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa D 10	kpl. kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.1.5	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa Z1 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.6	KSNR 5 0501-0100	Montaż czujki CZ 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.1.7	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa EW1 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.8	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa AW1 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.1.9	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa AW2 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.	KSNR 5 10 0405-0401	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe i oprawy na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi, w szkołach 24+6+4+2+3+2+6+2	szt. szt.	49,000	
				RAZEM	49,000
1.1.	KSNR 5 11 0405-0601	Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi, w szkołach 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.1.	KSNR 5 12 0405-0601	Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi, w szkołach zasilanie ogrzewania podłogowego 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.1.	KSNR 5 13 0301-0500	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi okrągłymi w bruździe, o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al, pod tynkiem w podłożu z cegły YKXS 5x16 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.1.	Kalkulacja 14 własna	Kompletne złącze budynkowe ZKB 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.	Kalkulacja 15 własna	Kompletna rozdzielnica TR1 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.	KNNR 5 16 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 49+8	pomiar pomiar	57,000	
				RAZEM	57,000
1.1.	KNNR 5 17 1301-0200	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 4	pomiar pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
1.1.	KSNR 5 18 0202-0600	Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10 kg, konstrukcja mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża Szafa Rack 4U 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2		Instalacja odgromowa			
1.2.1	KSNR 5 0601-0101	Montaż zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych, przewodów nienaprzężanych, poziomych mocowanych na wspornikach obsadzanych 13+13+6+6	m m	 38,000	
				RAZEM	38,000
1.2.2	KSNR 5 0601-0300	Montaż zwodów instalacji odgromowej z bednarki ocynkowanej, przewodów nienaprzężanych, pionowych mocowanych na wspornikach obsadzanych 6*5	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
1.2.3	KNNR 5 0612-0600	Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1.2.4	KNNR 5 1304-0300	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2		Instalacja doziemna			
2.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 100*0,8*1	m ³ m ³	 80,000	
				RAZEM	80,000
2.2	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 100*0,8*1	m ³ m ³	 80,000	
				RAZEM	80,000
2.3	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 100	m m	 100,000	
				RAZEM	100,000