



Rozdzielnica elektryczna **RN** - Sala Konferencyjna




Nr obwodu	-	-	-	RN/10.1	RN/10.2	RN/20.1	RN/20.2	RN/20.3	RN/30	RN/31	RN/32	RN/40.1	RN/40.2	RN/40.3
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Oświetlenie podstawowe piętro	Oświetlenie awaryjne piętro	Gniazda ogólne piętro	Gniazda ogólne piętro	Gniazda ogólne piętro	Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Szafa PPD	Zmywarka, lodówka	Gniazda ogólne nadblatowe	Gniazda ogólne nadblatowe
Pi [kW]	-	-	-	0,5	0,05	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,5	2,0	2,0	2,0

Rozdzielnica elektryczna **RK** - Kotłownia



Nr obwodu	-	-	-	RK/10.1	RK/10.2	RK/20.1	RK/20.2	RK/30	RK/40	RK/41
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie awaryjne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Kocioł gazowy	Pompy obiegowe	Pompy obiegowe
Pi [kW]	-	-	-	0,05	0,01	2,0	2,0	0,25	0,93	0,62

Rozdzielnica elektryczna **RW** - Przyłącze Wody



Nr obwodu	-	-	-	RW/10.1	RW/10.2	RW/20.1
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie awaryjne	Gniazda ogólne
Pi [kW]	-	-	-	0,05	0,01	2,0

Rozdzielnica RN	
Obudowa	Podtynkowa 5x18
Wymiary [mm]	815 x 420 x 125
Stopień ochrony	IP40, IK08
Klasa izolacji	II
Układ sieci	TN-S
Napięcie znam.	230/400 V
Prąd znam.	63 A
Zasilanie	od góry
Odpywy	od góry

Rozdzielnica RP	
Obudowa	Podtynkowa 4x18
Wymiary [mm]	680 x 420 x 125
Stopień ochrony	IP40, IK08
Klasa izolacji	II
Układ sieci	TN-S
Napięcie znam.	230/400 V
Prąd znam.	63 A
Zasilanie	od góry
Odpywy	od góry

Rozdzielnice: RK, RW	
Obudowa	Natynkowa 4x18
Wymiary [mm]	680 x 290 x 125
Stopień ochrony	IP40, IK08
Klasa izolacji	II
Układ sieci	TN-S
Napięcie znam.	230/400 V
Prąd znam.	63 A
Zasilanie	od góry
Odpywy	od góry

- Uwagi:
- Układ sieci odbiorczej TN-S.
 - Ochrona od porażeń prądem elektrycznym - izolacja oraz samoczynne wyłączenie zasilania.
 - Ochrona przepięciowa - ogranicznik przepięć typ II.
 - W rozdzielniczy zamieścić schemat ideowy.
 - Wykonać opis aparatów i ponumerować maskownice.
 - Okablowanie w klasie B2ca. Dopuszcza się stosowanie okablowania N2XH-J zamiast HDHp-J. Stosowanie kabli N2XH-J może wiązać się z koniecznością bruzdowania.

1	27.03.2025	- dodanie obwodów elektrycznych
Nr rewizji	Data	Opis zmian

TEMAT INWESTYCJI	Budowa hali sportowej przy zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu		
LOKALIZACJA	Działka ew. nr 83/19, 83/10, obręb 0026 Stary Brześć, iden. działki 041804_5, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie		
INWESTOR	ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu ul. Stary Brześć 14 87-880 Brześć Kujawski		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	Archenika Sp. z o.o. ul. Jaroachowskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331 biuro@archenika.pl www.archenika.pl		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał Kapka	WKP/0168/POOE/12 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Wawrzyniak		
TREŚĆ RYS.			SKALA
Schematy rozdzielnic RN,RP,RK,RW			-:-
DATA	MARZEC 2025	NR KONTRAKTU	358
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	ES-05
Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			