

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie robót budowlanych związanych z likwidacją skutków zalania pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. Ciołka 10A w Warszawie					
1		Pomieszczenie socjalne			
1 d.1	wycena indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		7,6 * 2,35 + 3,8 * 2,8	m2	28,500	
				RAZEM	28,500
3 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		7,6 * 2,35 + 3,8 * 2,8	m2	28,500	
				RAZEM	28,500
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym podłoże - powierzchnie poziome	m2		
		7,6 * 2,35 + 3,8 * 2,8	m2	28,500	
				RAZEM	28,500
5 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		7,6 * 2,35 + 3,8 * 2,8	m2	28,500	
				RAZEM	28,500
6 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		7,6 * 2,35 + 3,8 * 2,8	m2	28,500	
				RAZEM	28,500
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany (2,35 + 3,8 + 2,8 + 3,8 + 5,15 + 7,6) * 2,87	m2	73,185	
		okna i drzwi -(1,5 * 1,67) * 2 - 0,8 * 2,0	m2	-6,610	
		ościeża ((1,5 + 2 * 1,67) * 0,42) * 2	m2	4,066	
				RAZEM	70,641
8 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		70,641	m2	70,641	
				RAZEM	70,641
9 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		(1,5 * 1,67) * 2	m2	5,010	
				RAZEM	5,010
2		Pokój 109			
10 d.2	wycena indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,45 * 5,0	m2	27,250	
				RAZEM	27,250
12 d.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		5,45 * 5,0	m2	27,250	
				RAZEM	27,250
13 d.2	KNR AT-17 0110-01	Oczyszczenie podłoża przez frezowanie powierzchni frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm	m2		
		27,250	m2	27,250	
				RAZEM	27,250
14 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome	m2		
		27,250	m2	27,250	
				RAZEM	27,250
15 d.2	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		5,45 * 5,0	m2	27,250	
				RAZEM	27,250
16 d.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		5,45 * 5,0	m2	27,250	
				RAZEM	27,250
17 d.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		5,45 * 5,0	m2	27,250	
				RAZEM	27,250
18 d.2	KNR AT-23 0217-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		(5,45 + 5,0) * 2 - 0,8	m	20,100	
				RAZEM	20,100
19 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany (5,45 + 5,45 + 5,0 + 5,0) * 2,87	m2	59,983	
		okna i drzwi -(1,5 * 1,67) + (0,98 * 1,67) - 0,8 * 2,0	m2	-2,468	
		ościeża (1,5 + 1,67 * 2) * 0,42 + (0,9 + 1,67 * 2)	m2	6,273	
				RAZEM	63,788
20 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		63,788	m2	63,788	
				RAZEM	63,788
21 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		1,5 * 1,67 + 0,98 * 1,67	m2	4,142	
				RAZEM	4,142

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Pokój 110			
22 d.3	wycena indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,45 * 3,45	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
24 d.3	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		18,803	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
25 d.3	KNR AT-17 0110-01	Oczyszczenie podłoża przez frezowanie powierzchni frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm	m2		
		18,803	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
26 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome	m2		
		18,803	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
27 d.3	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		18,803	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
28 d.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		18,803	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
29 d.3	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		18,803	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
30 d.3	KNR AT-23 0217-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		(5,45 + 3,45) * 2 - 0,8	m	17,000	
				RAZEM	17,000
31 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany (5,45 + 5,45 + 3,45 + 3,45) * 2,87	m2	51,086	
		okna i drzwi -(1,5 * 1,67) - 0,8 * 2,0	m2	-4,105	
		ościeża (1,5 + 1,67 * 2) * 0,42	m2	2,033	
				RAZEM	49,014
32 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		49,014	m2	49,014	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	49,014
33 d.3	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		1,5 * 1,67	m2	2,505	
				RAZEM	2,505
4		Pokój 111			
34 d.4	wycena indywidualn a	Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,45 * 3,45	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
36 d.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		18,803	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
37 d.4	KNR AT-17 0110-01	Oczyszczenie podłoża przez frezowanie powierzchni frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm	m2		
		18,803	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
38 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym podłoże - powierzchnie poziome	m2		
		18,803	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
39 d.4	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		18,803	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
40 d.4	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		18,803	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
41 d.4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		18,803	m2	18,803	
				RAZEM	18,803
42 d.4	KNR AT-23 0217-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		(5,45 + 3,45) * 2 - 0,8	m	17,000	
				RAZEM	17,000
43 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany (5,45 + 5,45 + 3,45 + 3,45) * 2,87	m2	51,086	
		okna i drzwi -(1,5 * 1,67) - 0,8 * 2,0	m2	-4,105	
		ościeża			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,5 + 1,67 * 2) * 0,42$	m2	2,033	
				RAZEM	49,014
44 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		49,014	m2	49,014	
				RAZEM	49,014
45 d.4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		$1,5 * 1,67$	m2	2,505	
				RAZEM	2,505
5		Archiwum			
46 d.5	wycena indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$7,6 * 2,35 + 3,8 * 5,15$	m2	37,430	
				RAZEM	37,430
48 d.5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		$7,6 * 2,35 + 3,8 * 5,15$	m2	37,430	
				RAZEM	37,430
49 d.5	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		37,430	m2	37,430	
				RAZEM	37,430
50 d.5	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		37,430	m2	37,430	
				RAZEM	37,430
51 d.5	KNR AT-23 0217-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		$(2,35 + 4,8 + 3,8 + 5,15 + 7,6) * 2 - 0,8$	m	46,600	
				RAZEM	46,600
52 d.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		70,641	m2	70,641	
				RAZEM	70,641
53 d.5	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$2,35 * 7,6 + 3,8 * 2,8$	m2	28,500	
				RAZEM	28,500
54 d.5	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych 5-10 m2 metodą natrysku	m2		
		28,50 + 70,641	m2	99,141	
				RAZEM	99,141
55 d.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		70,641	m2	70,641	
				RAZEM	70,641
56 d.5	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		28,5	m2	28,500	
				RAZEM	28,500
57 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		70,641	m2	70,641	
				RAZEM	70,641
58 d.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		28,500	m2	28,500	
				RAZEM	28,500
59 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		28,5 + 70,641	m2	99,141	
				RAZEM	99,141
60 d.5	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		(1,5 * 1,67) * 2	m2	5,010	
				RAZEM	5,010
61 d.5	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6		Łazienka (parter)			
62 d.6	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,8 * 5,1	m2	14,280	
				RAZEM	14,280
63 d.6	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		0,98 * 1,67	m2	1,637	
				RAZEM	1,637
64 d.6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
65 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		2,8 * 5,1 + (2,8 * 6 + 5,1 * 2) * 0,78	m2	35,340	
		drzwi -(0,7 * 2,0) * 4	m2	-5,600	
		okno -0,98 * 1,67	m2	-1,637	
				RAZEM	28,103
66 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		28,103	m2	28,103	
				RAZEM	28,103

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie odparzonej wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1,8 * 2,0	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
68 d.6	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		1,8 * 2,0	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
69 d.6	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		1,8 * 2,0	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
70 d.6	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m2		
		1,8 * 2,0	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
7		Sala nr 9			
71 d.7	wycena indywidualna	Demontaż 12 stanowisk do obsługi interesantów wraz z okablowaniem (inst. elektryczna, nisko prądowa i IT), przeniesienie na wskazane miejsce, wyniesienie pozostałego wyposażenia i ponowny montaż po przeprowadzeniu robót budowlanych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		45,0	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
73 d.7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,45 * 19,0	m2	103,550	
				RAZEM	103,550
74 d.7	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		103,550	m2	103,550	
				RAZEM	103,550
75 d.7	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		103,550	m2	103,550	
				RAZEM	103,550
76 d.7	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		103,550	m2	103,550	
				RAZEM	103,550
77 d.7	KNR AT-23 0217-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		(5,45 + 19) * 2 - 0,8 * 3	m	46,500	
				RAZEM	46,500
78 d.7	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,45 * 19,0	m2	103,550	
				RAZEM	103,550
79 d.7	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		ściany (5,45 + 5,45 + 19,0 + 19,0) * 2,78	m2	135,942	
		okna (1,5 * 1,67) * 5 + 0,98 * 1,67	m2	14,162	
		ościeża ((1,5 + 1,67 * 2) * 0,42) * 5 + (0,98 + 1,67 * 2) * 0,42	m2	11,978	
				RAZEM	162,082
80 d.7	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych 5-10 m2 metodą natrysku	m2		
		103,55 + 162,082	m2	265,632	
				RAZEM	265,632
81 d.7	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		103,55	m2	103,550	
				RAZEM	103,550
82 d.7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		162,082	m2	162,082	
				RAZEM	162,082
83 d.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		103,55 + 162,082	m2	265,632	
				RAZEM	265,632
84 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		265,632	m2	265,632	
				RAZEM	265,632
85 d.7	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		(1,5 * 1,67) * 5 + (0,98 * 1,67)	m2	14,162	
				RAZEM	14,162
86 d.7	KNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8		Korytarz parter			
87 d.8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,25	m2	3,250	
				RAZEM	3,250
88 d.8	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,75 * 12,4	m2	21,700	
				RAZEM	21,700
89 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		ściany (12,4 * 2) * 1,28 + 1,75 * 1,28	m2	33,984	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		sufit 1,75 * 12,4	m2	21,700	
		otwory (0,8 * 2,0) * 5 - 1,5 * 2,0 - 0,98 * 1,67	m2	3,363	
				RAZEM	59,047
90 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		59,047	m2	59,047	
				RAZEM	59,047
9		Korytarz piwnica			
91 d.9	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,25	m2	3,250	
				RAZEM	3,250
92 d.9	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		8,5 * 1,5	m2	12,750	
				RAZEM	12,750
93 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 1,5 * 8,5	m2	12,750	
				RAZEM	12,750
94 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,750	m2	12,750	
				RAZEM	12,750
10		Elewacja			
95 d.10	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
		3	kol.	3,000	
				RAZEM	3,000
96 d.10	wycena indywidualn a	Mycie ciśnieniowe elewacji	m2		
		(2,01 * 14,5) * 2 + 2,5 * 1,9	m2	63,040	
				RAZEM	63,040
97 d.10	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2		
		63,040	m2	63,040	
				RAZEM	63,040
11		Wywóz gruzu			
98 d.11	wycena indywidualn a	Koszt wynajęcia kontenerów na odpady	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000