

Formularz kosztorysu ofertowego						
Wykonanie robót budowlanych związanych z likwidacją skutków zalania pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. Ciołka 10A w Warszawie						
Lp. 1	Podstawa 2	Opis robót 3	Jednostka 4	Obmiar 5	Cena jedn. 6	Wartość 7
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie socjalne</b>				
1	wycena indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia pomieszczenia	kpl.	1,000		
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	28,500		
3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	28,500		
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym podłoże - powierzchnie poziome	m2	28,500		
5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2	28,500		
6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	28,500		
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	70,641		
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	70,641		
9	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2	5,010		
		<b>RAZEM 1 Pomieszczenie socjalne</b>				
<b>2</b>		<b>Pokój 109</b>				
10	wycena indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia pomieszczenia	kpl.	1,000		
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	27,250		
12	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	27,250		
13	KNR AT-17 0110-01	Oczyszczenie podłoża przez frezowanie powierzchni frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm	m2	27,250		
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym podłoże - powierzchnie poziome	m2	27,250		
15	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	27,250		
16	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	27,250		
17	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	27,250		
18	KNR AT-23 0217-06	Cokoliki przyściennne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	20,100		
19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	63,788		
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	63,788		
21	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2	4,142		
		<b>RAZEM 2 Pokój 109</b>				
<b>3</b>		<b>Pokój 110</b>				
22	wycena indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia pomieszczenia	kpl.	1,000		
23	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	18,803		
24	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	18,803		
25	KNR AT-17 0110-01	Oczyszczenie podłoża przez frezowanie powierzchni frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm	m2	18,803		
26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym podłoże - powierzchnie poziome	m2	18,803		
27	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	18,803		
28	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	18,803		
29	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	18,803		
30	KNR AT-23 0217-06	Cokoliki przyściennne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	17,000		
31	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	49,014		
32	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	49,014		
33	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2	2,505		
		<b>RAZEM 3 Pokój 110</b>				
<b>4</b>		<b>Pokój 111</b>				
34	wycena indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia pomieszczenia	kpl.	1,000		
35	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	18,803		
36	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	18,803		
37	KNR AT-17 0110-01	Oczyszczenie podłoża przez frezowanie powierzchni frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm	m2	18,803		
38	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym podłoże - powierzchnie poziome	m2	18,803		

39	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	18,803		
40	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	18,803		
41	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	18,803		
42	KNR AT-23 0217-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	17,000		
43	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	49,014		
44	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	49,014		
45	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2	2,505		
		<b>RAZEM 4 Pokój 111</b>				
5		<b>Archiwum</b>				
46	wycena indywidualna	Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia pomieszczenia	kpl.	1,000		
47	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	37,430		
48	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	37,430		
49	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	37,430		
50	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	37,430		
51	KNR AT-23 0217-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	46,600		
52	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	70,641		
53	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	28,500		
54	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych 5-10 m2 metodą natrysku	m2	99,141		
55	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	70,641		
56	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2	28,500		
57	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	70,641		
58	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	28,500		
59	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	99,141		
60	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2	5,010		
61	KNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłowodowych do 3x40W	szt.	5,000		
		<b>RAZEM 5 Archiwum</b>				
6		<b>Łazienka (parter)</b>				
62	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	14,280		
63	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2	1,637		
64	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	5,000		
65	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	28,103		
66	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	28,103		
67	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie odparzonej wykładziny ściennej z płytek	m2	3,600		
68	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	3,600		
69	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	3,600		
70	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m2	3,600		
		<b>RAZEM 6 Łazienka (parter)</b>				
7		<b>Sala nr 9</b>				
71	wycena indywidualna	Demontaż 12 stanowisk do obsługi interesantów wraz z okablowaniem (inst. elektryczna, nisko prądowa i IT), przeniesienie na wskazane miejsce, wyniesienie pozostałego wyposażenia i ponowny montaż po przeprowadzeniu robót budowlanych	kpl.	1,000		
72	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	45,000		
73	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	103,550		
74	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	103,550		
75	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	103,550		
76	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	103,550		

77	KNR AT-23 0217-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	46,500		
78	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	103,550		
79	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	162,082		
80	KNR 9-21 0302-02	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych 5-10 m2 metodą natrysku	m2	265,632		
81	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2	103,550		
82	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	162,082		
83	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	265,632		
84	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2	265,632		
85	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2	14,162		
86	KNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.	12,000		
<b>8</b>		<b>RAZEM 7 Sala nr 9</b>				
		<b>Korytarz parter</b>				
87	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,250		
88	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,700		
89	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	59,047		
90	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	59,047		
<b>9</b>		<b>RAZEM 8 Korytarz parter</b>				
		<b>Korytarz piwnica</b>				
91	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,250		
92	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,750		
93	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	12,750		
94	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	12,750		
<b>10</b>		<b>RAZEM 9 Korytarz piwnica</b>				
		<b>Elewacja</b>				
95	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.	3,000		
96	wycena indywidualna	Mycie ciśnieniowe elewacji	m2	63,040		
97	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2	63,040		
<b>11</b>		<b>RAZEM 10 Elewacja</b>				
		<b>Wywóz gruzu</b>				
98	wycena indywidualna	Koszt wynajęcia kontenerów na odpady	kpl.	4,000		
		<b>RAZEM 11 Wywóz gruzu</b>				
		<b>RAZEM kosztorys</b>				