



ELEWACJA POŁUDNIOWA



- WYKOŃCZENIE ELEWACJI
- Dach pokryty papą z gruboziarnistą posypką mineralną.
 - Ściany wykończone tynkiem silikatowym cienkowarstwowym o uziarnieniu 1,5 milimetra.
 - Kolory tynku dobrano wg wzornika Dulux trade: ciemny szary (00NN 13/000), biały (30BB 83/018).
 - Wykończenie części elewacji deską kompozytową w kolorze zbliżonym do naturalnego drewna (korzenny brąz).
 - Ślusarka i stolarka zewnętrzna w kolorze - antracyt satynowy.
 - Okładzina schodów wejściowych - jak w opisie schodów w kolorze antracytowym i białym.
 - Balustrady zewnętrzne malowane proszkowo w kolorze antracytowym.
 - Cokół - okładzina z płytek gresowych 30x30 cm w kolorze antracytowym.
 - Rynny i rury spustowe- stalowe powlekane w kolorze antracytowym.

ELEWACJA PÓŁNOCNA



<div><div><div></div><div>Lucjan Chojnowski</div></div><div>Pracownia Autorska Architektury</div></div> <div>07-409 Ostrołęka, ul. Skrzetuskiego 34, 7NIP 758-100-26-35 tel. 603 050 597, e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com https://www.facebook.com/pracownia.DOM</div>		Projektant: Lucjan Chojnowski Pracownia Autorska Architektury 07-409 Ostrołęka, ul. Skrzetuskiego 34, 7NIP 758-100-26-35 tel. 603 050 597, e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com https://www.facebook.com/pracownia.DOM	
Inwestor:		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UL. JAGIELLOŃSKA 26, WARSZAWA 03-719	
Inwestycja:		REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY I BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.	
Lokalizacja:		UL. POZNAŃSKA 17, OSTROŁĘKA 07-410, JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROŁĘKA, DZIAŁKI NR 51941/3, 51941/4	
Nazwa Rysunku:		BUDYNEK BIUROWY. Elewacja PD i PN	Rysunek nr: B-12
Projektant: mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski Uprawnienia - 68/93/0s; członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów MA-0136		Sprawdzający: mgr inż. arch. Dorota Długolecka Uprawnienia - MA-005/15;członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów	Współpraca: mgr inż. arch. Monika Kamińska-Podeszwa
Branża Architektura	Faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY	Data MARZEC 2021	Skala 1:100
Uwagi: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.			