



ELEWACJA ZACHODNIA



- WYKOŃCZENIE ELEWACJI
- Dach pokryty papą z gruboziarnistą posypką mineralną.
  - Ściany wykończone tynkiem silikatowym cienkowarstwowym o uziarnieniu 1,5 milimetra.
  - Kolory tynku dobrano wg wzornika Dulux trade:  
ciemny szary (00NN 13/000),  
biały (30BB 83/018).
  - Wykończenie części elewacji deską kompozytową w kolorze zbliżonym do naturalnego drewna (korzenny brąz).
  - Ślusarka i stolarka zewnętrzna w kolorze - antracyt satynowy.
  - Okładzina schodów wejściowych - jak w opisie schodów w kolorze antracytowym i białym.
  - Balustrady zewnętrzne malowane proszkowo w kolorze antracytowym.
  - Cokół - okładzina z płytek gresowych 30x30 cm w kolorze antracytowym.
  - Rynny i rury spustowe- stalowe powlekane w kolorze antracytowym.

ELEWACJA WSCHODNIA



 <p>Projektant: <b>Lucjan Chojnowski</b> <b>Pracownia Autorska Architektury</b> 07-409 Ostrołęka, ul. Skrzetuskiego 34, 7NIP 758-100-26-35 tel. 603 050 597, e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com <a href="https://www.facebook.com/pracownia.DOM">https://www.facebook.com/pracownia.DOM</a></p>		Inwestor: <b>WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE</b> <b>UL. JAGIELLOŃSKA 26, WARSZAWA 03-719</b>	
Inwestycja: <b>REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY I BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.</b>		Lokalizacja: <b>UL. POZNAŃSKA 17, OSTROŁĘKA 07-410,</b> <b>JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROŁĘKA, DZIAŁKI NR 51941/3, 51941/4</b>	
Nazwa Rysunku: <b>BUDYNEK BIUROWY. Elewacja Z i W</b>		Rysunek nr: <b>B-11</b>	
Projektant: mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski  Upewnienia - 68/93/0s; członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów MA-0136		Sprawdzający: mgr inż. arch. Dorota Długolecka  Upewnienia - MA-005/15;członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów	
Współpraca: mgr inż. arch. Monika Kamińska-Podeszwa			
Branża Architektura	Faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY	Data <b>MARZEC 2021</b>	Skala <b>1:100</b>
Uwagi: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.			