




ELEWACJA POŁUDNIOWO–ZACHODNIA




ELEWACJA PÓŁNOCNO–WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO–WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO–ZACHODNIA




LEGENDA:

Odcień 16279
RGE: 78,78,76
L*, a*, b*: 33,05476833, -0,192463881, 0,337529775
Współczynniki kolorystyczne: 7,00
rozpraszającego: 02
Klasa barwy: 01



2




4

Odcień 16282
RGE: 181,182,180
L*, a*, b*: 49,17618189, 0,17618189, 0,00000000
Współczynniki kolorystyczne: 36,00
rozpraszającego: 01
Klasa barwy: 01



3



5

Uwaga:
Zmiany dotyczące wejścia do budynku "2" dotyczą również rys. A-09'

Uwaga:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Wszelkie nieścisłości pomiędzy poszczególnymi rysunkami winny być wyjaśnione z projektantem /inspektorem Nadzoru/.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach.
- Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Inżynierii Techniki Budowlanej),
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i budowlano – instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Bonie pozorne szer. 3cm kolor "5".
- Obrobki blacharskie oraz konstrukcję balustrady wykończyć kolorem kol. RAL 7016/antresyl/
- Balustrady kol. RAL 7016/antresyl/.
- Podłogę wykończyć kolorem "3".
- W przypadku wymiany otworów okiennych oraz drzwiowych wymienić parapety zewnętrzne kol. RAL 7016/antresyl/.
- Otwory okienne wymienić przed wykonaniem wypraw tynkarskich po czyszczeniu elewacji.
- Banowanie rozmieszczać równomiernie na danej płaszczyźnie elewacji /płaszczyzna elewacji na której rozmieszczamy bonie znajduje się pomiędzy cokłem a górną ościeżką okna ostatniej kondygnacji /zgodnie z dok. graf./.
- Oświetlenie zewnętrzne – punkty bez zmiany, lampy do wymiany. Dodatkowo zaprojektowano plafon w podcieniu wejścia "1".
- Podstawowe parametry oświetlenia w załącznikach.

Craftpol Sp. z o.o.
Właściciel i wykonawca
NIP: 522 281 067 8
REGON: 141833
KRS: 0000268922
e-mail: mariusz.pacek@craftpol.eu

OPRACOWAŁ	
inż. arch. Marek Szymon Ziemiała	
architektura	
uprawnienia nr ewid. 14439/11	
inż. Piotr Bień	

temat:	Projekt elewacji budynku przy ul. Pasyńskiej 10 w Warszawie
adres:	Ul. Pasyńska 10, 01-593 WARSZAWA (oz. nr ewid. 42, obręb 7-10-05)
inwestor:	Województwo Mazowieckie Ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
rysunek:	Elewacje projekt ZAMIENNY - dot. wejścia "2"
faza:	branża:
skala:	ogólnobudowlana
skala:	Nr rys:
skala:	Warszawa, 26.03.2021
skala:	A-09