ELEWACJA POŁUDNIOWO–ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO–WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO–WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO–ZACHODNIA



Uwaga:
Zmiany dotyczące wejścia do budynku "2" dotyczą również rys. A-09'

Uwaga:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Wszelkie nieścisłości pomiędzy poszczególnymi rysunkami winny być wyjaśnione z projektantem /Inspektorem Nadzoru/.
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach.
3. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
4. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązuja:
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
– instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów materiałów budowlano – instalacyjnych,
– przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
5. Bonie pozorne szer 3cm kolor "5".
6. Obróbki blacharskie oraz konstrukcje balustrady wykończyć kolorem kol. RAL 7016/antracyt/
7. Balustrady kol. RAL 7016/antracyt/.
8. Podcień wykończyć kolorem "3".
9. W przypadku wymiany otwotów okiennych oraz drzwiowych wymienić parapety zewnetrzne kol. RAL 7016/antracyt/.
10. Otwory okienne wymienić przed wykonaniem wypraw tynkarskich po czyszczeniu elewacji.
11. Boniowanie rozmieszczać równomiernie na danej płaszczyźnie elewacji /płaszczyzna elewacji na której rozmieszczamy bonie znajduje się pomiędzy cokołem a górną ościeżą okna ostatniej kondygnacji /zgodnie z dok. graf./.
12. Oświetlenie zewnetrzne – punkty bez zmiany, lampy do wymiany. Dodatkowo zaprojektowano plafon w podcieniu wejścia "1".
13. Podstawowe parametry oświetlenia w załącznikach.
14. Integralną cześć dokumentacji stanowią przedmiary.

LEGENDA:

1 — C:\Users\mlyna\Desktop\pasymska craftpol\dok graf\13.tif

2 — C:\Users\mlyna\Desktop\pasymska craftpol\dok graf\16279.tif

3 — C:\Users\mlyna\Desktop\pasymska craftpol\dok graf\16282.tif

4 — C:\Users\mlyna\Desktop\pasymska craftpol\dok graf\16287.png.tif

5 — C:\Users\mlyna\Desktop\pasymska craftpol\dok graf\16283.tif

Craftpol Sp. z o.o.
ul. W. Broniewskiego 85/14, 01-876 Warszawa
NIP 5272810678
KRS 0000681511
tel. 508 268 922
e-mail: mariusz.pacek@craftpol.eu

Craftpol projekty inwestycje

OPRACOWAŁ

inż. arch. Marek Szymon Zaremba
architektura
uprawnienia nr ewid.: Ma/039/11

inż. Piotr Bień

temat: Projekt elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10 w Warszawie

adres: UL. Pasymska 10, 01-993 WARSZAWA (dz. nr ewid. 42; obręb 7-10-05)

inwestor: Województwo Mazowieckie, Ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

rysunek: Elewacje projekt ZAMIENNY - dot. wejścia "2"

faza:	branża:	
PBW	ogólnobudowlana	
skala: skalówka	miejsce i data: Warszawa, 26.03.2022	Nr rys: A-09