

Przedmiar robót

Obiekt	Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz montażu listew przypodłogowych na korytarzach w budynku biurowym zlokalizowanym przy ul. Mokrej 2 w Radomiu
Rodzaj robót	roboty budowlane
Kod CPV	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421131-1 - Instalowanie drzwi 45422100-2 - Stolarka drewniana 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45432130-4 - Pokrywanie podłóg 44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane 45442121-1 - Malowanie budowli
Lokalizacja	ul. Mokra 2 26-600 Radom
Inwestor	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa
Biuro kosztorysowe	LB-PROJEKT Sp. z o. o. ul. Grodzka 6/7 85-109 Bydgoszcz

Spis działów przedmiaru robót

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz zakupie i montażu listew przypodłogowych na korytarzach w budynku biurowym zlokalizowanym przy ul. Mokrej 2 w Radomiu

Nr	Opis
1	Roboty budowlane
1.1	• Rozbiórki
1.2	• Stolarka okienno-drzwiowa
1.3	• Podłogi
1.4	• Malowanie
1.5	• Zabudowa meblowa

Tabela przedmiaru robót

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz zakupie i montażu listew przypodłogowych na korytarzach w budynku biurowym zlokalizowanym przy ul. Mokrej 2 w Radomiu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty budowlane		
		1.1 Rozbiórki		
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie istniejących drzwi z ościeżnicą Parter 26,24 Piętro I 33,315 Piętro II 43,05 Piętro III 31,37	m2 m2 m2 m2	26,24 33,315 43,05 31,37
		razem	m2	133,975
2	KNR 4-01 0304/01	Zamurowanie otworu drzwiowego cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej 0,30*0,95*2,05*1 0,15*0,95*2,05*2	m3 m3	0,584 0,584
		razem	m3	1,168
3	KNR 4-01 0329/03	Wykucie fragmentu ściany pod powiększenie otworu parter 0,24 I piętro 0,54 II piętro 0,81 III piętro 0,60	m3 m3 m3 m3	0,24 0,54 0,81 0,6
		razem	m3	2,19
4	KNR 4-01 0811/07	Skucie płytek posadzkowych kamiennych lub lastryko parter 2,7 piętro I 2,93	m2 m2	2,7 2,93
		razem	m2	5,63
5	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych piętro II 3,9 piętro III 3,15	m2 m2	3,9 3,15
		razem	m2	7,05
6	KNR 4-01 0803/02	Wykonanie podkładu cementowego zwykłego do 4 cm - pod wykładzinę PCV parter 2,70 piętro I 2,93 piętro II 3,90 piętro III 3,15	m2 m2 m2 m2	2,7 2,93 3,9 3,15
		razem	m2	12,68
7	KNR 4-01 0354/12 analogia	Demontaż progów (metalowych lub kamiennych) 20*1,0	m	20
		razem	m	20
8	KNR 4-01 0106/04+ KNR 4-01 0108/11+ KNR 4-01 0108/12	Wywóz i utylizacja gruzu drzwi 133,975*0,05 gruz ceglany 2,19 płytki 5,63*0,03 posadzki 7,05*0,03 progi 20*0,05*1,1*0,03	m3 m3 m3 m3 m3	6,699 2,19 0,169 0,212 0,033
		razem	m3	9,303
8.1	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z budynku drzwi 133,975*0,05 gruz ceglany 2,19 płytki 5,63*0,03 posadzki 7,05*0,03 progi 20*0,05*1,1*0,03	m3 m3 m3 m3 m3	6,699 2,19 0,169 0,212 0,033
		razem	m3	9,303
8.2	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km drzwi 133,975*0,05 gruz ceglany 2,19 płytki 5,63*0,03 posadzki 7,05*0,03 progi 20*0,05*1,1*0,03	m3 m3 m3 m3 m3	6,699 2,19 0,169 0,212 0,033
		razem	m3	9,303

Tabela przedmiaru robót

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz zakupie i montażu listew przypodłogowych na korytarzach w budynku biurowym zlokalizowanym przy ul. Mokrej 2 w Radomiu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.3	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 19x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km drzwi 133,975*0,05 gruz ceglany 2,19 płytki 5,63*0,03 posadzki 7,05*0,03 progi 20*0,05*1,1*0,03	m3 m3 m3 m3 m3	6,699 2,19 0,169 0,212 0,033
		razem	m3	9,303
8.4	Kalkulacja indywidualna	Oplata za korzystanie ze środowiska KOD ODPADU 17 09 04 drzwi 133,975*0,05*0,7 gruz ceglany 2,19*1,8 płytki 5,63*0,03*2,5 posadzki 7,05*0,03*1,5 progi 20*0,05*1,1*0,03*2,2	t t t t t	4,689 3,942 0,422 0,317 0,073
		razem	t	9,443
1.2 Stolarka okienno-drzwiowa				
9	KNR-W 2-02 1203/01 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą (54)*0,9*2 (4)*0,8*2	m2 m2	97,2 6,4
		razem	m2	103,6
10	KNR-W 2-02 1203/01 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą - drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej 3*0,9*2 1*0,8*2	m2 m2	5,4 1,6
		razem	m2	7
11	KNNR 7 0503/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z wypełnieniem nieprzeziernym 2*2*2	m2	8
		razem	m2	8
12	KNR 4-01 0704/01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 3*0,95*2,05*2	m2	11,685
		razem	m2	11,685
13	KNR 4-01 0711/02	Tynkowanie zamurowanych otworów zaprawą cementowo-wapienną 3*0,95*2,05*2	m2	11,685
		razem	m2	11,685
14	KNR AL-01 0304/06	Montaż samozamykacza nawierzchniowego na skrzydle czynnym drzwi	szt	64
15	KNR 4-01 0920/19 analogia	Dostawa i montaż piktogramów informacyjnych na skrzydłach drzwiowych parter 12 piętro I 12 piętro II 19 piętro III 14	szt szt szt szt	12 12 19 14
		razem	szt	57
1.3 Podłogi				
16	KNR 4-01 0803/02	Wykonanie wylewki cementowej pod wykładzinę PCV parter 3,17 piętro I 2,30	m2 m2	3,17 2,3
		razem	m2	5,47
17	ZKNR C-2.1 0603/04+ ZKNR C-2.1 0606/04	Wklejenie wykładziny podłogowej z PCV (obiektowa, klejona) Parter 3,17 Piętro I 2,3 Piętro II 3,75 Piętro III 3,31	m2 m2 m2 m2	3,17 2,3 3,75 3,31

Tabela przedmiaru robót

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz zakupie i montażu listew przypodłogowych na korytarzach w budynku biurowym zlokalizowanym przy ul. Mokrej 2 w Radomiu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	12,53
17.1	ZKNR C-2.1 0603/04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego		
		Parter 3,17	m2	3,17
		Piętro I 2,3	m2	2,3
		Piętro II 3,75	m2	3,75
		Piętro III 3,31	m2	3,31
		razem	m2	12,53
17.2	ZKNR C-2.1 0606/04	Klejenie wykładzin PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu w systemach posadzkowych		
		Parter 3,17	m2	3,17
		Piętro I 2,3	m2	2,3
		Piętro II 3,75	m2	3,75
		Piętro III 3,31	m2	3,31
		razem	m2	12,53
17.3	ZKNR C-2.1 0610/04	Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych w systemach posadzkowych		
		Parter 3,17	m2	3,17
		Piętro I 2,3	m2	2,3
		Piętro II 3,75	m2	3,75
		Piętro III 3,31	m2	3,31
		razem	m2	12,53
17.4	ZKNR C-2.1 0610/05	Zmycie i zapastowanie wykładziny z tworzywa sztucznego w systemach posadzkowych		
		Parter 3,17	m2	3,17
		Piętro I 2,3	m2	2,3
		Piętro II 3,75	m2	3,75
		Piętro III 3,31	m2	3,31
		razem	m2	12,53
18	ZKNR C-2.1 0610/01	Montaż listwy przypodłogowej PCV na klej, wysokość min. 10 cm		
		Parter 55,7	m	55,7
		Piętro I 61,3	m	61,3
		Piętro II 4,2	m	4,2
		Piętro III 0	m	0
		Spoczniki na kl. Schod. 2,61	m	2,61
		razem	m	123,81
19	Kalkulacja indywidualna	Prace wykończeniowe przy listwach przypodłogowych – docinanie i łączenia pod kątem 45°		
		Parter 55,7	mb	55,7
		Piętro I 61,3	mb	61,3
		Piętro II 4,2	mb	4,2
		Piętro III 0	mb	0
		Spoczniki na kl. Schod. 2,61	mb	2,61
		razem	mb	123,81
		1.4 Malowanie		
20	KNR K-04 0201/05 analogia	Malowanie tynków farbą lateksową dwukrotnie		
		215,4	m2	215,4
		razem	m2	215,4
21	KNR 4-01 1212/02	Malowanie farbą olejną drzwi stalowych dwukrotnie		
		(1*2,1)*1	m2	2,1
		razem	m2	2,1
		1.5 Zabudowa meblowa		
22	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa meblowa- wym. szer 2,04 wys 0,9m głęb 0,4 m z białej płyty meblowej		
			kpl	1