

m-building Sp. z o. o.
ul. Nowy Świat
54/56 00-369
Warszawa
NIP 525 29 71 987 KRS
0001056983

tel.: 2 2 4 9 9 6 8 2 6
tel.: 5 0979 0979
e-mail: biuro@m-building.eu

PROJEKT TECHNICZNY WYMIANY STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU BIUROWYM PRZY UL. DYBANKA 4 w GOSTYNINIE

Inwestor	Województwo Mazowieckie Ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa			
Nazwa zamierzenia budowlanego	Wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin			
Kategoria obiektu budowlanego	XVI			
Adres obiektu budowlanego /dane ewidencyjne nieruchomości gruntowej	UL. Dybanka 4, 09-500 GOSTYNIN (dz. nr ewid. 3535; obręb GOSTYNIN) (Identyfikator działki 140401_1.0001.3535)			
Jednostka projektowa	m-building Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 54/56 00-369 Warszawa			
Zespół Autorski	Imię i Nazwisko	nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant	inż. arch. Marek Szymon Zaremba	nr ewid. Ma/039/11	ogólnobudowlane	

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

LP	ZAWARTOŚĆ	STRONA	
	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
I	CZĘŚĆ OPISOWA		
1.0	Dane ogólne	3	
1.1	Podstawa opracowania	3	
1.2	Nazwa inwestycji	3	
1.3	Lokalizacja inwestycji	3	
1.4	Inwestor	3	
2.0	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	3	
3.0	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	3	
4.0	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3	
5.0	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO /ogólna ocena techniczna elementów budynku objętych zakresem opracowania/	4	
5.1	DANE LICZBOWE /dotyczy zakresu inwestycji/	4	
6.0	OPIS STANU PROJEKTOWANEGO – zakres główny	4	
7.0	OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH – zakres szczegółowy	5	
7.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE	5	
7.2	ROBOTY GŁÓWNE	5	
8.0	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	5	
9.0	OCHRONA KONSERWATORSKA	5	
10.0	UWAGI	5	
11.0	Informacja BIOZ	6	
11.1	Podstawa	6	
11.2	Zakres robót zamierzenia inwestycyjnego	6	
11.3	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	6	
11.4	Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi	6	
11.5	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych	7	
11.6	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	7	
11.7	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie	8	
12	Uprawnienia	10	
II	CZĘŚĆ GRAFICZNA		
		SKALA	NUMER RYSUNKU
1	PLAN SYTUACYJNY	1:500	A - 00
7	RZUT PARTERU (roboty projektowane - stolarka)	1:100	A – 01
8	RZUT PIĘTRA 1 (roboty projektowane - stolarka)	1:100	A – 02
10	ZESTAWIENIE STOLARKI	SKALÓWKA	A – 03

I. CZĘŚĆ OPISOWA /załącznik graficzny A-00 – A-03/

Lp.	Zagadnienie
1.0	Dane ogólne
1.1	Podstawa opracowania
	➤ Umowa, ➤ Wizja lokalna, ➤ Udostępniona przez Inwestora dokumentacja, ➤ Obowiązujące Normy i przepisy budowlane w tym m.in.: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418, z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 tekst jednolity), - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 tekst jednolity).
1.2	Nazwa inwestycji
	Wymiana stolarki zewnętrznej (okiennej oraz drzwiowej) budynku biurowego przy ul. Dybanka 4 w Gostyninie
1.3	Lokalizacja inwestycji
	UL. Dybanka 4, 09-500 GOSTYNIN (dz. nr ewid. 3535; obręb GOSTYNIN)
1.4	Inwestor
	Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
2.0	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego
	Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana stolarki zewnętrznej (okiennej oraz drzwiowej) wraz z pracami towarzyszącymi na w/w nieruchomości. Kategoria obiektu budowlanego – XVI (budynki biurowe).
3.0	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
	Projektowana inwestycja nie ingeruje w dotychczasowy sposób użytkowania budynku oraz nie zmienia jego programu użytkowego.
4.0	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

	Projekt sporządza się celem określenia zakresu prac na etapie remontu. Zakres opracowania obejmuje: - Wymianę stolarki zewnętrznej okiennej oraz drzwiowej w/w budynku.
5.0	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO /ogólna ocena techniczna elementów budynku objętych zakresem opracowania/
	W oparciu o wizję lokalną na nieruchomości, dokumentację archiwalną oraz dokumentację eksploatacyjną w odniesieniu do elementów będących przedmiotem opracowania stwierdzono: ○ Uszkodzenia elementów stolarki zewnętrznej w tym m.in. uszkodzenia okuć, nieszczelności związanych z deformacją profili oraz zużyciem uszczelek okiennych, ○ Niezgodne z obowiązującymi przepisami parametry termiczne stolarki zewnętrznej.
5.1	DANE LICZBOWE /dotyczy zakresu inwestycji/
	○ Powierzchnia stolarki drzwiowej zewnętrznej objętej wymianą ($t_i \geq 16^\circ\text{C}$): 4.62m² ○ Powierzchnia stolarki okiennej zewnętrznej objętej wymianą ($t_i \geq 16^\circ\text{C}$): 75.13m² ○ Powierzchnia stolarki okiennej zewnętrznej objętej wymianą ($t_i < 16^\circ\text{C}$): 5.37m²
6.0	OPIS STANU PROJEKTOWANEGO – zakres główny
	○ <u>Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi frontowe -wejście do budynku) /parter/</u> Parametry stolarki projektowanej: materiał – aluminium, kolor dwustronny - RAL 7016, max. współczynnik U - 1,3 W/(m²)K, drzwi wyposażone w zamek ewakuacyjny (otwierający się od wewnątrz bez klucza), wkładka z kompletem kluczy, próg max. 2cm, Wysokość klamki - 85 cm nad podłogą, Izolacyjność akustyczna - Rw $\geq$ 30 dB, szklenie – trzyszybowe, ochrona przed włamaniem RC2, wyposażenie dodatkowe - samozamykacz. /dodatkowe informacje - zestawienie stolarki/; ○ <u>Wymiana stolarki okiennej dla $t_i \geq 16^\circ\text{C}$ /parter, piętro 1/</u> <u>Parametry stolarki projektowanej:</u> materiał – PVC, kolor wew. – biały, kolor zew. - RAL 7016, max. współczynnik U – 0.9 W/(m²)K, Izolacyjność akustyczna - Rw $\geq$ 30 dB, szklenie trzyszybowe, wyposażenie dodatkowe – nawiewniki ciśnieniowe z regulacją ręczną. /dodatkowe informacje - zestawienie stolarki/; ○ <u>Wymiana stolarki okiennej dla $t_i < 16^\circ\text{C}$ /piwnica/</u> <u>Parametry stolarki projektowanej:</u> materiał – PVC, kolor wew. – biały, kolor zew. - RAL 7016, max. współczynnik U – 1.4 W/(m²)K, Izolacyjność akustyczna - Rw $\geq$ 30 dB, szklenie trzyszybowe, wyposażenie dodatkowe – nawiewniki ciśnieniowe z regulacją ręczną. /dodatkowe informacje - zestawienie stolarki/; ○ <u>Wymiana parapetów wewnętrznych wymiennej stolarki okiennej</u> <u>Parametry:</u> materiał – konglomerat, kolor – biały, grubość – 3cm, szerokość – ujednolicona /zgodnie z zestawieniem stolarki/, długość – zgodnie z długością każdego z otworów + 3 cm./dodatkowe informacje - zestawienie stolarki/; W przypadku klatki schodowej wysunięcie parapetu poza lico ściany 5 cm.

	Uwaga: ➤ Wykonawca na etapie inwestycji przed zamówieniem stolarki zobligowany jest do potwierdzenia jej wymiarów na obiekcie oraz ich ewentualnej korekty z uwagi wysokość montażu parapetów wewnętrznych /górną krawędź – min. 85 cm od posadzki/ oraz poziomego montażu z uwagi na boniowanie /bonie pozorne poziomo wchodzące w otwór okienny/. Konieczna weryfikacja położenia poziomych otworów okiennych.
7.0	OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH – zakres szczegółowy
	○ Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ○ Roboty główne.
7.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE
	Do prac związanych z wymianą stolarki przystępujemy na etapie prac rozbiórkowych związanych z remontem elewacji /odrębne opracowanie/ po demontażu podokienników zewnętrznych oraz krat w oknach. W dalszym etapie przystępujemy do : - weryfikacja wysokości montażu parapetów wewnętrznych oraz określenie wymiarów otworów okiennych, - weryfikacja poziomego montażu otworów, - zabezpieczenie pomieszczeń w których będą prowadzone prace /w zależności od harmonogramu – budynek funkcjonujący/, - skucie ościeży zewnętrznych z ustawionych do remontu rusztowań zewnętrznych, - częściowe skucie ościeży wewnętrznych (30%) - demontaż stolarki, - demontaż parapetów wewnętrznych, Uwaga: Prace prowadzić zgodnie z harmonogramem ustalonym z najemcą obiektu.

7.2	ROBOTY GŁÓWNE
	- prace pomiarowe w odniesieniu do parapetów wewnętrznych (wysokość montażu) oraz boniowania na elewacji, - montaż stolarki wraz z regulacją, - montaż parapetów wewnętrznych, - obróbka ościeży wewnętrznych oraz parapetu /wyprawy tynkarskie – tynk c.w., gładź 3mm/, - roboty malarskie /oścież wewnętrzna, wraz z opaską szer. 20 cm wokół okna i pod parapetem/: szpachlowanie, gruntowanie, 2x farba akrylowa, - wywiezienie do kontenera na zewnątrz odpadów poremontowych oraz uprzątnięcie miejsca robót.
8.0	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
	Projektowane roboty budowlane nie zmieniają warunków ochrony ppoż. budynku.
9.0	OCHRONA KONSERWATORSKA
	Układ urbanistyczny oraz budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

10.0	UWAGI
	- Każdorazowo przed przystąpieniem do wymiany stolarki w danym pomieszczeniu konieczne jest jego uprzątnięcie przez Inwestora /Najemcę na okres prowadzenia prac (wymiana otworu oraz prace wykończeniowe). - Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem elewacji. - Integralną częścią opracowania jest przedmiar robót. - Przed przystąpieniem do robót wymiary sprawdzić w naturze, - Wszelkie nieścisłości i niezgodności projektu ze stanem faktycznym uzgadniać z zespołem autorskim, - Zespół autorski nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone samowolnie, niezgodnione i niezaopiniowane przez w/w zespół, - Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim, - Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury należy konsultować z zespołem autorskim, - Wszelkie materiały wskazane w projekcie stanowią przykładowe rozwiązanie ze względu na swoje parametry techniczne – dopuszczalne jest zastosowanie materiałów oraz rozwiązań równoważnych. - Przez produkt lub rozwiązanie równoważne projektant rozumie produkt lub rozwiązanie o identycznych lub lepszych właściwościach technicznych w stosunku do produktu określonego w niniejszym projekcie. - W trakcie prowadzenia prac należy zapewnić pełną funkcjonalność obiektu i prace prowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Najemcą. - Każdy materiał wbudowywany winien mieć akceptację Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz posiadać stosowne dokumenty dopuszczające go stosowania w postaci ETA, KOT lub innych dokumentów dopuszczających produkt do wbudowania na terenie EU. - Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. - brak jakichkolwiek wytycznych pominiętych w opracowaniu a obligatoryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi technicznymi producentów materiałów wbudowywanych oraz wiedzą techniczną nie zwalnia z ich stosowania. - W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub zmian w odniesieniu do obowiązujących przepisów na etapie inwestycji powiadomić jednostkę projektową.
11.0	Informacja BIOZ
11.1	Podstawa
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z późniejszymi zmianami.
11.2	Zakres robót zamierzenia inwestycyjnego
	Zgodnie z projektem /punkt 7.0 opisu/.
11.3	Wykaz istniejących obiektów budowlanych

	Budynek główny.
11.4	Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi
	Nie występują elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać jakiegokolwiek zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować plac budowy. Generalny realizator remontu obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować w szczególności: - oznakowanie terenu budowy - zadaszone przejścia dla ruchu pieszego - wyznaczenia miejsca składowania materiałów budowlanych Teren budowy powinien być oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.
11.5	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
	Specyfika prac budowlanych przy realizacji remontu nie wykracza poza standardowe czynności. Występować będą prace rozbiórkowe oraz prace w wykopach do głębokości 2,5 m. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt, odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Przy zastosowaniu odpowiednich środków roboty budowlane nie będą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
11.6	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
	Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się, jako: • szkolenie wstępne, • - szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

	Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia, zagrożenia wypadkowe oraz wysoka złożoności procesu produkcyjnego – nie rzadziej niż raz w roku.
11.7	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie • Na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna z niezbędnymi danymi obiektu, a w szczególności numerami telefonów alarmowych: pogotowia, policji i straży pożarnej. • Na terenie budowy powinny być wydzielone strefy niebezpieczne, należy je otaśmować i oznaczyć odpowiednimi tablicami informacyjnymi. • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi maszyny budowlanej o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. • Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach należy przeprowadzić ich codzienne przeglądy, a w szczególności po gwałtownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesunięcie konstrukcji rusztowania. • Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. • Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). • Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. • Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. • W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. • Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. • Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 1 metra, stanowiska pracy należy zabezpieczyć barierką składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 Om. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

• Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. Przy wykonywaniu prac w pobliżu krawędzi dachu należy zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu. • Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. Ponadto pracownicy muszą uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy oraz powinni posiadać kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska. • Rusztowania budowlane winny: - być atestowane - posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów - posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń - posiadać siatkę zabezpieczającą - zapewniać bezpieczną komunikację pionową - zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy • Podczas montażu rusztowania teren nieutwardzony należy w sposób bezpieczny utwardzić zapobiegając osunięciu się konstrukcji rusztowania. • Konstrukcję należy zakotwić do ściany budynku. Zakotwienia powinny być rozmieszczone równocześnie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie. • Przejścia obok rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. • Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione. • Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie dachu powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych, jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów, itp. jest zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej o 1,0 m więcej niż szerokość przejścia. • Wykopy, roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. • Głębokie wykopy wokół ścian zewnętrznych należy wykonywać odcinkami, zabezpieczyć przed osypaniem ziemi oraz oznakować i zabezpieczyć przed możliwością wtargnięcia i wypadku osób trzecich. Maszyny i urządzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym, powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzględniając zakres robót przed jej prac należy opracować plan BIOZ.

Opracował:

inż. arch. Marek Szymon Zaremba
Uprawnienia nr ewid. Ma/039/11

12. Uprawnienia



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 04 lipca 2011r.

Znak sprawy: KK/288/2009

Nr upr. MA/039/11

DECYZJA 073/MaOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z późn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z późn. zmianami), §11 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami)

stwierdza się, że

Pan

inżynier architekt
(tytuł zawodowy)

Bogdan
(imię ojca)

Marek Szymon Zaremba
(imię lub imiona i nazwisko)

ur. dnia 18.07.1954r.
(data urodzenia)



posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przewodniczący OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastępca Przewodniczącego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elżbieta Dziubak

Członek OKK MaOIA RP arch. Radosław Kowalewski

Członek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Członek OKK MaOIA RP arch. Stanisław Stefanowicz

Członek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Członek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymują:

① Strona (wnioskodawca): Marek Szymon Zaremba Adres : ul. Pana Tadeusza 5 m. 23 06-100 Pułtusk

2. Gdy decyzja stanie się ostateczna: 1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, 2) Okręgowa Rada Izby Architektów.

3. a.a.

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA