
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki zewnętrznej w budynku biurowym
ADRES INWESTYCJI : ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin
INWESTOR : Województwo Mazowieckie
ADRES INWESTORA : Ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż. Piotr Bień (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach wewnętrznych otworów (30%) 15.55	m ² m ²	 15.55	
				RAZEM	15.55
2	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach zewnętrznych otworów okiennych oraz drzwiowych 32.47	m ² m ²	 32.47	
				RAZEM	32.47
3		Weryfikacja wysokości montażu parapetów oraz poziomu montażu otworów w tym weryfikacja wymiarów stolarki 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-01 0353-12 analogia	Wykucie z muru podokienników 60.15	m m	 60.15	
				RAZEM	60.15
5	KNR 4-01 0354-06 analogia	Wykucie z muru ościeżnic PVC o powierzchni do 1 m2 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
6	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic PVC o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic PVC o powierzchni ponad 2 m2 55.99	m ² m ²	 55.99	
				RAZEM	55.99
8	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 0.61	m ² m ²	 0.61	
				RAZEM	0.61
9	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 13.7	m ² m ²	 13.70	
				RAZEM	13.70
10	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 1.7*6+2.13*8+2.05*19	m ² m ²	 66.19	
				RAZEM	66.19
11	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 10.02	m m	 10.02	
				RAZEM	10.02
12	NNRNKB 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów 20.36	m m	 20.36	
				RAZEM	20.36
13	NNRNKB 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów 29.53	m m	 29.53	
				RAZEM	29.53
14	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe zewnętrzne wejściowe jednoskrzydłowe 4.62	m ² m ²	 4.62	
				RAZEM	4.62
15	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 14.37+32.47+1.18	m m	 48.02	
				RAZEM	48.02
16	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 47.89+32.47+3.39	m ² m ²	 83.75	
				RAZEM	83.75
17	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 47.89+32.47+3.93+6.6	m ² m ²	 90.89	
				RAZEM	90.89

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materialow z rozbiorki na odleglosc do 1 km	m ³		
		4.19	m ³	4.19	
				RAZEM	4.19
19	KNR 4-01 0108-20	J.w. - za kazdy nast. 1 km Krotnosc = 25 poz.18	m ³		
			m ³	4.19	
				RAZEM	4.19
20	kalk. własna	Koszt utylizacji materialow porozbiorkowych	m ³		
		4.19	m ³	4.19	
				RAZEM	4.19
21		Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00