

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania: **Usuwanie skutków powodzi w budynku socjalno-biurowym i budynku warsztatów na oczyszczalni ścieków ul. Wiejska 57 w Łądku-Zdroju.**

ADRES INWESTYCJI:

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Wiejskiej 57, 57-540 Łądek-Zdrój
identyfikator działki 020808_4.0003.12

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia według wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

BRANŻA: Budowlana, sanitarna

ZAMAWIAJĄCY: Łądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7a, 57-540 Łądek-Zdrój

AUTOR OPRACOWANIA: Magdalena Gordziejewska, Wiesław Domagała

SPIS TREŚCI:

A. CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Podstawa opracowania.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
 - 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
 - 2.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.
3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ogólne wymagania dotyczące robót.
2. Dokumentacja Projektowa.
3. Przekazanie Budowy.
4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.
5. Ochrona przeciwpożarowa.
6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Ochrona własności prywatnej i publicznej.
9. Zabezpieczenie robót.

A. CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412).

2. Opis przedmiotu zamówienia.

- 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa - remont budynku socjalno-biurowego i budynku warsztatów na oczyszczalni ścieków ul. Wiejska 57 w Łądku-Zdroju.
tj. wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz przedmiarami robót, które mają charakter pomocniczy.

- 2.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.

Zakres robót w ramach odbudowy – remontu budynku socjalno - biurowego obejmuje następujące pomieszczenia:

- 1) szatnia brudna - pomieszczenie nr 1:

- a) wykonanie robót budowlanych :

- odbicie tynków na wysokość do 30 cm od posadzki
- wykonanie nowych tynków
- odgrzybianie, osuszanie ścian i podłogi posadzki,

- wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem, wkładką patentową i klamki - drzwi wzmocnione, płyta MDF
- wykonanie nowej posadzki – płytki o wymiarach 30x30 cm – płytki antypoślizgowe R11 przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o klasie ścieralności 4
- dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża
- lamperie malowana z zastosowaniem farby zmywalnej olejnej na wysokość 165cm

b) prace różne.

- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas robót budowlanych
- transport i utylizacja odpadów
- roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport,

2) pralnia-suszarnia – pomieszczenie nr 2:

a) wykonanie robót budowlanych :

- odgrzybianie, osuszanie ścian i posadzki,
- rozebranie okładziny ściennej
- wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem, wkładką patentową i klamki - drzwi wzmocnione płytą MDF
- wykonanie nowej posadzki – płytki o wymiarach 30x30 cm – płytki antypoślizgowe R11 przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o klasie ścieralności 4
- licowanie ścian płytkami – płytki o wymiarach 30x30 cm
- dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża

b) prace różne.

- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
- transport i utylizacja odpadów
- roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport i utylizacja,

3) korytarz – pomieszczenie nr 3:

a) wykonanie robót budowlanych :

- odbicie tynków na wysokość do 30 cm od posadzki
- wykonanie nowych tynków
- odgrzybianie, osuszanie ścian i podłoża posadzki,
- wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem, wkładką patentową i klamki - drzwi wzmocnione płytą MDF
- wykonanie nowej posadzki – wykładzina przemysłowa pcv
- dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża
- lamperie malowana z zastosowaniem farby zmywalnej olejnej na wysokość 165cm

b) prace różne.

- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
- transport i utylizacja odpadów
- roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport

4) umywalnia – pomieszczenie nr 4:

a) wykonanie robót budowlanych :

- odgrzybianie, osuszanie ścian i podłóży posadзки,
- rozebranie okładziny ściiennej
- wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem i klamki – do wszystkich pomieszczeń,
- wykonanie nowej posadзки – płytki o wymiarach 30x30 cm - płytki antypoślizgowe R11 przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o klasie ścieralności 4
- licowanie ścian płytkami – płytki o wymiarach 30x30 cm
- dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłóży
- wykonanie nowych podejść wod.-kan.
- hydroizolacja – izolacja kabin prysznicowych folią w płynie + wstawienie taśm w narożach kabiny
- montaż dwóch kabin prysznicowych
- montaż dwóch umywalek w komplecie z bateriami

b) prace różne.

- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
- transport i utylizacja odpadów
- roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport,

5) WC– pomieszczenie nr 5:

a) wykonanie robót budowlanych :

- odgrzybianie, osuszanie ścian i podłóży posadзки,
- rozebranie okładziny ściiennej
- wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem łazienkowym i klamki – do wszystkich pomieszczeń - drzwi wzmocnione płytą MDF
- wykonanie nowej posadзки – płytki o wymiarach 30x30 cm – płytki antypoślizgowe R11 przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o klasie ścieralności 4
- licowanie ścian płytkami – płytki o wymiarach 30x30 cm
- dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłóży
- wykonanie nowych podejść wod.-kan.
- montaż urządzenia typu „kompakt”

b) prace różne.

- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
- transport i utylizacja odpadów
- roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport,

6) pom. gospodarcze - pomieszczenie nr 6:

a) wykonanie robót budowlanych :

- odbicie tynków na wysokość do 30 cm od posadzki
- wykonanie nowych tynków
- odgrzybianie, osuszanie ścian i podłóży posadzki,
- wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem i z wkładką patentową i klamki – do wszystkich pomieszczeń - drzwi wzmocnione płytą MDF
- wykonanie nowej posadzki – płytki o wymiarach 30x30 cm – płytki antypoślizgowe R11 przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o klasie ścieralności 4
- dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża
- lamperie malowane z zastosowaniem farby zmywalnej olejnej na wysokość 145cm

b) prace różne.

- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
- transport i utylizacja odpadów
- roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport,

7) szatnia czysta - pomieszczenie nr 7:

a) wykonanie robót budowlanych :

- odbicie tynków na wysokość do 30 cm od posadzki
- wykonanie nowych tynków
- odgrzybianie, osuszanie ścian i podłóży posadzki,
- wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem i z wkładką patentową i klamki - drzwi wzmocnione płytą MDF
- wykonanie nowej posadzki – płytki o wymiarach 30x30 cm – płytki antypoślizgowe R11 przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o klasie ścieralności 4
- dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża
- lamperie malowane z zastosowaniem farby zmywalnej olejnej na wysokość 165cm

b) prace różne.

- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
- transport i utylizacja odpadów
- roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport,

8) pokój socjalny - pomieszczenie nr 8:

- a) wykonanie robót budowlanych :
 - odgrzybianie, osuszanie ścian i podłóży posadzki,
 - wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem, wkładką patentową i klamki - drzwi wzmocnione płytą MDF
 - dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża
- b) prace różne.
 - zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
 - transport i utylizacja odpadów
 - roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport,

9) WC– pomieszczenie nr 9:

- a) wykonanie robót budowlanych :
 - odgrzybianie, osuszanie ścian i podłóży posadzki,
 - rozebranie okładziny ściennej
 - wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem i z wkładką patentową i klamki - drzwi wzmocnione płytą MDF
 - wykonanie nowej posadzki – płytki o wymiarach 30x30 cm – płytki antypoślizgowe R11 przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o klasie ścieralności 4
 - licowanie ścian płytkami – płytki o wymiarach 30x30 cm
 - dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża
 - wykonanie nowych podejść wod.-kan.
 - montaż urządzenia typu „kompakt”
 - montaż umywalki w komplecie z baterią
- b) prace różne.
 - zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
 - transport i utylizacja odpadów
 - roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport,

10) pomieszczenie elektryka - pomieszczenie nr 10:

- a) wykonanie robót budowlanych :
 - odbicie tynków na wysokość do 30 cm od posadzki
 - wykonanie nowych tynków
 - odgrzybianie, osuszanie ścian i podłóży posadzki,
 - wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem, wkładką patentową i klamki - drzwi wzmocnione płytą MDF

- dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża

b) prace różne.

- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
- transport i utylizacja odpadów
- roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport,

11) korytarz – pomieszczenie nr 11:

a) wykonanie robót budowlanych :

- odbicie tynków na wysokość do 30 cm od posadzki
- wykonanie nowych tynków
- odgrzybianie, osuszanie ścian i podłoży posadzki,
- wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem i z wkładką patentową i klamki - drzwi wzmocnione płytą MDF
- wykonanie nowej posadzki – wykładzina przemysłowa pcv
- dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża
- lamperie malowana z zastosowaniem farby zmywalnej olejnej na wysokość 145cm
- naprawa kanału rewizyjnego

b) prace różne.

- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
- transport i utylizacja odpadów
- roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport

12) korytarz wejściowy – pomieszczenie nr 3:

a) wykonanie robót budowlanych :

- odbicie tynków na wysokość do 30 cm od posadzki
- wykonanie nowych tynków
- odgrzybianie, osuszanie ścian i podłoży posadzki,
- wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem i z wkładką patentową i klamki - drzwi wzmocnione płytą MDF
- dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża
- lamperie malowane z zastosowaniem farby zmywalnej olejnej na wysokość 145cm

b) prace różne.

- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
- transport i utylizacja odpadów
- roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport

13) pomieszczenie zz – pomieszczenie nr 13:

a) wykonanie robót budowlanych :

- odbicie tynków na wysokość do 30 cm od posadzki
- wykonanie nowych tynków
- odgrzybianie, osuszanie ścian i podłoży posadzki,

- wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem i z wkładką patentową i klamki - drzwi wzmocnione płytą MDF
- dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża
- lamperie malowane z zastosowaniem farby zmywalnej olejnej na wysokość 145cm

b) prace różne.

- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
- transport i utylizacja odpadów
- roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport

Zakres robót w ramach odbudowy – remontu budynku warsztatów obejmuje m.in.:

1) warsztat - pomieszczenie nr I:

a) wykonanie robót budowlanych :

- odbicie tynków na wysokość do 30 cm od posadzki
- wykonanie nowych tynków
- odgrzybianie, osuszanie ścian i podłoży posadzki,
- wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem i z wkładką patentową i klamki - drzwi wzmocnione płytą MDF
- wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko
- dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża
- lamperie malowana z zastosowaniem farby zmywalnej olejnej na wysokość 145cm
- montaż zlewu ze stali nierdzewnej
- wykonanie nowych podejść wod. – kan.

b) prace różne.

- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
- transport i utylizacja odpadów
- roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport,

2) magazyn - pomieszczenie nr II:

a) wykonanie robót budowlanych :

- odbicie tynków na wysokość do 30 cm od posadzki
- wykonanie nowych tynków
- odgrzybianie, osuszanie ścian i podłoży posadzki,
- wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem i z wkładką patentową i klamki - drzwi wzmocnione płytą MDF
- wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko
- dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża
- lamperie malowane z zastosowaniem farby zmywalnej olejnej na wysokość 145cm

- b) prace różne.
- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
 - transport i utylizacja odpadów
 - roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport,

3) warsztat - pomieszczenie nr III:

- a) wykonanie robót budowlanych :
- odbicie tynków na wysokość do 30 cm od posadzki
 - wykonanie nowych tynków
 - odgrzybianie, osuszanie ścian i podłogi posadzki,
 - wymiana drzwi - drzwi wewnętrzne kompletne tj. ościeżnica, skrzydło z zamkiem i z wkładką patentową i klamki - drzwi wzmocnione płytą MDF
 - wykonanie posadzki - płytki o wymiarach 30x30 cm – płytki antypoślizgowe R11 przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej o klasie ścieralności 4
 - dwukrotne malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża
 - lamperie malowane z zastosowaniem farby zmywalnej olejnej na wysokość 145cm
- b) prace różne.
- zabezpieczenia przed zniszczeniami podczas prac
 - transport i utylizacja odpadów
 - roboty porządkowe po powodzi- mycie ścian i posadzek, segregacja odpadów, transport,

Uwaga.

Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w przedmiarach robót, które mają charakter pomocniczy.

W załączeniu :

1. Przedmiar robót – Odbudowa-remont pomieszczeń w budynku socjalno-biurowym przy ul. Wiejskiej 57 w Łądku-Zdroju (Oczyszczalnia Ścieków)
2. Przedmiar robót – Odbudowa-remont pomieszczeń w budynku warsztatów przy ul. Wiejskiej 57 w Łądku-Zdroju (Oczyszczalnia Ścieków)

3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych leży po stronie wykonawcy. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy.

Zamawiający przy odbiorze robót budowlanych będzie sprawdzał ich wykonanie odnoszące się do danych zawartych w:

- umowie
- obowiązujących przepisach i normach.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową i poleceniami. Warunkiem koniecznym jest aby, instalacje były wykonane przez wykwalifikowanego Wykonawcę instalacji.

2. Dokumentacja Projektowa.

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej. Rzut pomieszczeń został przedstawiony na załączniku graficznym.

3. Przekazanie Budowy.

W terminie na warunkach określonych w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie Plac Budowy.

4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót lub przez personel Wykonawcy.

6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych w budowaniu.

7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Placu Budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie realizacji robót.

8. Ochrona własności prywatnej i publicznej.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie budowy w czasie jej trwania. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń.

10. Zabezpieczenie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Krzysztof Krawczyk

Data: 2025.06.17 08:09:38 CEST