



PRZEKRÓJ PIONOWY A-A
Skala 1: 50

RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE
Skala 1: 20




RYS. SZCZEGÓŁOWY 1
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30
WYNIESIONY NA 6cm
SKALA 1:20



RYS. SZCZEGÓŁOWY 2
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22
SKALA 1:20



RYS. SZCZEGÓŁOWY 3
OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm
SKALA 1:20



8cm	kostka betonowa bez fazy
3cm	podsyпка piaskowo cementowa 4/1
10cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
10cm	warstwa odcinająca mrozochronna piasek stabilizowany 0/20

8cm	kostka betonowa fazowana
3cm	podsyпка piaskowo cementowa 4/1
22cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
15cm	warstwa odcinająca mrozochronna piasek stabilizowany 0/20

		Nr zlec.	2018	Nr rys.	3	Skala	1: 50, 1: 20
Nazwa obiektu	Budynek biblioteki - powierzchnia utwardzona i zjazd -						
Adres obiektu	Nowy Tomyśl ul. Witosa 8, dz. 899/6 Jednostka: Nowy Tomyśl 301504_4 Obreń: miasto 0001, dz. 899/4, 899/5, 899/6						
Inwestor	Powiat Nowotomyski, Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33						
Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień		Podpis			
Architektura	mgr inż. arch. Piotr Brychcy	56/WPOKK/UpB/2011 87/89/Pw					
Nazwa rysunku	Przekrój A - A Rysunki szczegółowe	Branża		Data			
		Architektura/konstrukcja		VI 2018			