



**ZESPÓŁ SZKÓŁ
BUDOWLANO - DRZEWNYCH
im. Armii Krajowej w Żywcu**

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
im. Armii Krajowej
34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2
Tel. 33 861 21 75

Znak sprawy:

ZSBD.242.10.2.2023

Żywiec 08.05.2023 r.

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu.
2. Przedmiot zamówienia: : „Remont korytarza II piętra w budynku szkoły Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu”.
3. Roboty budowlane należy wykonać w terminie do 14.08.2023 r.
4. Adres: 34-300 Żywiec, ul Szkolna 2.
5. Prosimy o przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia.
6. Ofertę prosimy złożyć do 19.05.2023 r.

Załącznik:

-przedmiar robót.

Dokument sporządził:

KIEROWNIK
ds. gospodarczych
mgr inż. Marcin Sapeta

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr inż. Beata Szemraj



33-861-21-75, 33-860-56-87
sekretariat@zsbd.edu.pl
www.zsbd.edu.pl

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
im. Armii Krajowej
ul. Szkolna 2
34-300 Żywiec

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		
K. 1	Demontaż i montaż ławek, lamp, osłon grzejników wykona inwestor.		
K. 2	Demontaż narożników drewnianych wykona inwestor		
1	Malowanie korytarza		
1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	245,5
2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby	m2	472,0
3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Wyliczenie ilości robót:		
	226,5+245,5	472,000000	
	RAZEM:	472,000000	m2 472,0
4	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne Wyliczenie ilości robót:		
	hol	18,10*1,70*2+5,65*1,70	71,145000
	słupy	0,35*1,70*2*2	2,380000
	okna (tylko na wys. akrylu)	-1,15*1,25*6	-8,625000
	ościeża okien	(1,15+1,25*2)*0,25*6	5,475000
		5,85*1,70+0,20*1,70	10,285000
	korytarz	17,0*1,60+1,10*1,20	28,520000
		16,20*1,60+0,40*1,60	26,560000
		0,35*1,60*2*2	2,240000
		0,93*1,20+6,60*1,60+(2,75+0,35+0,45)*1,60	17,356000
	Hol	8,80*1,60*2+5,50*1,60*3,35*1,60	75,328000
		-1,15*1,25*6	-8,625000
		(1,15+1,25*2)*0,23*6	5,037000
	RAZEM:	227,076000	m2 227,1

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne Wyliczenie ilości robót:		
	hol	18,10*5,65	102,265000
		5,85*2,65+2,45*0,4	
		0	16,482500
	korytarz	17,00*3,70	62,900000
		0,95*2,30+2,30*0,4	
		0	3,105000
		2,30*2,65	6,095000
		3,20*2,15	6,880000
	hol	8,80*5,50	48,400000
	RAZEM:	246,127500	m2
2	Tynk mozaikowy		246,1
7	Przetarcie papierem ściernym starej powłoki z farby olejnej	m2	162,7
6	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	162,7
8	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	162,7
9	Tynk mozaikowy gr. 1 mm Wyliczenie ilości robót:		
	hol	18,10*1,45*2+5,65*	
		1,45	60,682500
		0,35*1,45*2*2	2,030000
		5,85*1,45+0,20*1,4	
		5	8,772500
	drzwi na wys,. mozaiki	-1,00*1,45*5	-7,250000
	korytarz	17,0*1,55	26,350000
		1,10*1,60	1,760000
	drzwi na wys,. mozaiki	-1,00*1,60*2	-3,200000
		16,20*1,55+0,40*1,	
		55	25,730000
	drzwi na wys,. mozaiki	-1,00*1,60*7	-11,200000
		0,35*1,55*2*2	2,170000
		0,95*1,60	1,520000
		6,60*1,60+(2,75+0,	
		35+0,45)*1,60	16,240000
	hol	8,80*1,60*2+5,50*1,	
		60+3,35*1,60	42,320000
	drzwi na wys,. mozaiki	-1,00*1,60*2	-3,200000
	RAZEM:	162,725000	m2
3	Wymiana narożników, malowanie rur, grzejników.		162,7
10	Montaż narożników ochronnych L=1,60 m	szt	20
11	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne Wyliczenie ilości robót:		
		3,0+9,20+20,0	32,200000
	RAZEM:	32,200000	m
			32,2

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
12	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne Wyliczenie ilości robót:		
	$0,15 \cdot 0,60 \cdot 2 \cdot (18+17+18+12+12+19+18)$	20,520000	
	RAZEM:	20,520000	m2
			20,52
4	Wymiana drzwi wewnętrznych		
14	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych. Wyliczenie ilości robót:		
	$1,00 \cdot 1,95 \cdot 18$	35,100000	
	RAZEM:	35,100000	m2
			35,1
15	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami.	szt	18
16	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, wkładki zamkowe.	szt	18
17	Montaż elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych, opaska. Wyliczenie ilości robót:		
	$(2,00 \cdot 2 + 1,00) \cdot 18$	90,000000	
	RAZEM:	90,000000	m
			90,0
18	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe i poziome	m2	18,0
19	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ościeżach, na zaprawie, płyty grubości 12,5 mm Wyliczenie ilości robót:		
	$(1,00 + 2,00 \cdot 2) \cdot 0,20 \cdot 18$	18,000000	
	RAZEM:	18,000000	m2
			18,0
20	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Wyliczenie ilości robót:		
	$(1,00 + 2,00 \cdot 2) \cdot 18$	90,000000	
	RAZEM:	90,000000	mb
			90,0
21	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20 cm, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych	m2	18,0
22	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża i pas na ścianie Wyliczenie ilości robót:		
	$((1,00 + 1,95 \cdot 2) \cdot (0,20 + 0,50)) \cdot 18$	61,740000	
	RAZEM:	61,740000	m2
			61,7