

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys Inwestorski		
1	Roboty budowlane		
	<i>UWAGA: Sprawdzenie kanałów wentylacyjnych i ewentualne udrożnienie po stronie inwestora.</i>		
1	Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych i ściennych		
	Wyliczenie ilości robót:		
	sufit 15,00	15,000	
	konkiety 4	4,000	
	RAZEM:	19,000	kpl 19,00
2	Skucie płytek z posadzki, oczyszczenie posadzki z resztek zaprawy		
	Wyliczenie ilości robót:		
	11,60*5,80	67,280	
	-3,10*0,28	-0,868	
	-1,18*0,28	-0,330	
	(11,60*2+5,80*2)*0,10	3,480	
	RAZEM:	69,562	m2 69,6
3	Skucie płytek ze ścian, oczyszczenie ścian z resztek zaprawy		
	Wyliczenie ilości robót:		
	(0,45+1,20)*0,76	1,254	
	(0,80+1,20)*0,80	1,600	
	(1,55+0,65)*0,80	1,760	
	(2,30+3,30)*1,60	8,960	
	RAZEM:	13,574	m2 13,6
4	Załadunek i wywóz gruzu		
	Wyliczenie ilości robót:		
	(66,1+13,6)*0,03	2,391	
	RAZEM:	2,391	m3 2,39
5	Demontaż drzwi do pom. socialnego	kpl	1,00
6	Przesunięcie otworu drzwiowego do pom. socialnego, w ścianie z płyt g-k	kpl	1,00
7	Montaż drzwi do zaplecza w nowym otworze (zmiana kierunku otwierania w stosunku do obecnego)	kpl	1,00
8	Uzupełnienie posadzki cementowej zaprawą po przeróbkach instalacji elektrycznej i wod-kan	m2	66,10
9	Ułożenie płytek na posadzce wraz z cokolikiem. Przyjęto płytki w cenie 80 zł/m2 netto	m2	69,60
10	Ścianka g-k na ruszcie metalowym - przedłużenie ścianki		
	Wyliczenie ilości robót:		
	0,80*3,30	2,640	
	RAZEM:	2,640	m2 2,64
11	Ułożenie płytek na ścianach. Przyjęto płytki w cenie 70 zł/m2 netto		
	Wyliczenie ilości robót:		
	(0,45+1,20)*0,76	1,254	
	(0,80+1,20)*0,80	1,600	
	(1,55+0,65)*0,80	1,760	
	(2,30+4,80+0,30*2)*1,60	12,320	
	RAZEM:	16,934	m2 16,9
12	Uzupełnienie ubytków ścian i sufitów po przeróbkach instalacji elektrycznej i wod-kan	m2	197,30
13	Wymiana parapetów okiennych szer. 30 cm - z płytek ceramicznych		
	Wyliczenie ilości robót:		
	1,15*7	8,050	
	RAZEM:	8,050	mb 8,05

Nr	Opis robót		Jm	Ilość
14	Gruntowanie i 2 krotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową			
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	11,60*5,80	67,280	
	Ściany	(11,60*2+5,80*2)*3,30+2,00*3,30*2	128,040	
	okna	-1,15*2,40*6	-16,560	
	ościeża	(1,15+2,40*2)*0,275*6	9,818	
	pom. socialne, ściany	(2,64*2+1,73*2)*3,30	28,842	
	okno	-1,15*2,40	-2,760	
	ościeża	(1,15+2,40*2)*0,275	1,636	
	drzwi	-1,00*2,10	-2,100	
	plytki	-16,90	-16,900	
	RAZEM:		197,296	m2 197,30

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
2	Instalacja wod-kan		
15	Wykonanie podejść wod-kan z wykorzystaniem istniejących. Wykonanie odkryć istniejącej instalacji w posadzce i ścianach instalacji. Wpięcie nowych odcinków rur do istniejącej instalacji, Przygotowanie instalacji wod-kan do podłączenia baterii i syfonów urządzeń Wyliczenie ilości robót:		
	dodatkowa myjnia z fotelem 1	1,000	
	umywalka w zabudowie D 1	1,000	
	zlew niski w zabudowie B 1	1,000	
	zlewozmywak w zabudowie C 1	1,000	
	RAZEM:	4,000	kpl 4
16	Montaż baterii - myjnia (MATERIAŁ INWESTORA), zlew niski, umywalka, zlewozmywak. Wartość netto baterii: 400 zł Wyliczenie ilości robót:		
	zlew niski 1	1,000	
	umywalka 1	1,000	
	zlewozmywak 1	1,000	
	myjnia z fotelem 1	1,000	
	RAZEM:	4,000	kpl 4
17	Montaż urządzeń - zlew niski, umywalka do myjni (MATERIAŁ INWESTORA), umywalka nablátowa, zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem (stal nierdzewna). Wartość netto urządzeń: 570 zł	kpl	4

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
3	Instalacja elektryczna		
18	Tablica rozdzielcza n/t z osprzętem - korytarz	kpl	1,00
19	Linia zasilająca TR w pracowni	mb	7,00
20	Tablica rozdzielcza n/t w pracowni z osprzętem	kpl	1,00
21	Instalacja elektryczna p/t oświetleniowa i gniazd wtykowych - pracownia	kpl	1,00
22	Instalacja uziemiająca wyprowadzona na zewnątrz budynku i podłączona do uziomów wbijanych	kpl	1,00
23	Zasilanie gniazd blatowych/podblatowych 240V, podwójnych		
	Wyliczenie ilości robót:		
	stanowska fryzjerskie i pracy stojące	10,00	10,000
	biurko nauczyciela	1	1,000
	RAZEM:	11,000	kpl 11,00
24	Zasilanie gniazd 240V - stanowisko barberskie		
	Wyliczenie ilości robót:		
	stanowisko barberskie	1	1,000
	RAZEM:	1,000	kpl 1
25	Zasilanie pkt oświetleniowych i gniazd 240V - meblowych		
	Wyliczenie ilości robót:		
	blok meblowy C	1+1	2,000
	blok meblowy D	1+1	2,000
	RAZEM:	4,000	kpl 4
26	Instalacja TV - połączenie kablem HDMI biurko nauczyciela - odbiornik	kpl	1,00
27	Montaż opraw oświetleniowych sufitowych	kpl	14,00
28	Montaż oświetlenia meblowego LED		
	Wyliczenie ilości robót:		
	blok meblowy C, D, E	3	3,000
	RAZEM:	3,000	kpl 3,00
29	Montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:		
	awaryjne	2	2,000
	ewakuacyjne	3	3,000
	RAZEM:	5,000	kpl 5,00
30	Montaż gniazd blatowych/podblatowych wzór w załączeniu	kpl	11,00
31	Montaż osprzętu elektrycznego - gniazdka 240V		
	Wyliczenie ilości robót:		
	myjnia z fotelem - istn.	2	2,000
	myjnia z fotelem projekt.	1	1,000
	stanowisko barberskie projekt.	1	1,000
	biurko nauczyciela - istn.	2	2,000
	biurko nauczyciela projekt. w blacie	1	
	240V+ internet		1,000
	szafka meblowa D - sterylizator	1	
	termiczny (istn. podwójne)		1,000
	szafka meblowa C - mikrofalówka	1	1,000
	gniazdka istniejące: przy drzwiach	1	1,000
	nad zlewozmywakiem za drzwiami	1	1,000
	przy wejściu do pom. socialnego od str.	1	
	pracowni		1,000
	przy szafce meblowej B - przesunięty	0	
	nad blat do sterylizatora		
	na ścianie przy biurku nauczyciela	1	
	(istn. podwójne)		1,000
	na słupie istn z internetem	1	1,000
	na ścianie od str. kl. schodowej - istn.	1	
	potrójne		1,000
	RAZEM:	15,000	kpl 15

Nr	Opis robót		Jm	Ilość
32	Montaż osprzętu elektrycznego - wyłączniki			
	Wyliczenie ilości robót:			
	wyłącznik ekranu rozwijalnego (w pobliżu biurka nauczyciela)	1	1,000	
	gniazdko zasilania TV (wstępnie ściana od str. kl. schodowej) + gniazdko antenowe R+TV+SAT	1+1	2,000	
	oświetlenie LED - szafka meblowa D	1	1,000	
	oświetlenie LED - szafka meblowa C	1	1,000	
	wyłączniki istniejące: potrójny przy drzwiach	1	1,000	
	przy wejściu do pom. socialnego od str. pracowni (wentylator+kinkiet)	1	1,000	
	wnęka przy ścianie (kinkiet) - wykorzystany do oświetlenia LED w poz. 3	0		
	pom. socialne istn poj.	1	1,000	
	pom. socialne istn. potrójny	1	1,000	
	RAZEM:		9,000	9
33	Wymiana wentylatorów ściennych i sufitowych		kpl	3,00
34	Pomiary oświetlenia z protokołem		szt	1,00
35	Pomiary wykonanej instalacji elektrycznej z protokołem		kpl	1,00

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
4	Konstrukcja stołów		
36	Wykonanie stalowej konstrukcji stołów 3,20x0,60x0,78	kpl	2,00
37	Wykonanie stalowej konstrukcji stołów 3,20x0,30x0,78	kpl	1,00