

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7                      Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI:        **Remont łazienek w budynku Internatu Zespołu Szkół Centrum  
Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku.**

ADRES INWESTYCJI:        **Bobowicko  
ul. Międzyrzecka 7a, 66-300 Międzyrzecz**

INWESTOR:                    **Zespół Szkół Centrum kształcenia Rolniczego im. Zesłańców  
Sybiru w Bobowicku**

ADRES INWESTORA:        **ul. Międzyrzecka 7a, 66-300 Międzyrzecz**

KALKULACJE SPORZĄDZIŁ:

DATA OPRACOWANIA:

---

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>Remont łazienek w budynku Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku.</b>				
1.1		<b>Roboty budowlane</b>				
1 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	155,849		
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników pełnych wewnętrznych	m	6,800		
3 d.1.1	KNR-W 2-02 2119-04	Montaż parapetów głębokości 25 cm	m	6,800		
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2	62,330		
5 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany	m2	20,774		
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufity	m2	62,330		
7 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	20,556		
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-0,9*2,0	szt.	1,000		
9 d.1.1	KNR BC-02 0525-01 analogia	Skucie półki z płytek głębokości 12 cm	m	3,560		
10 d.1.1	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m2	1,890		
11 d.1.1	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe 75-02	m2	24,673		
12 d.1.1	KNR 0-14 2011-04	Zabudowa wnek pod parapetami płytą g-k wodoszczelną	m2	4,950		
13 d.1.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	szt	4,000		
14 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt	4,000		
15 d.1.1	KNR 4-01 0348-11	Rozebranie ścianki z luksferów	m2	0,720		
16 d.1.1	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	szt	1,000		
17 d.1.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	213,242		
18 d.1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	54,809		
19 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-04	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2	61,289		
20 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	61,289		
21 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych - sufity	m2	61,289		
22 d.1.1	KNR-W 4-01 0438-03	Demontaż zabudowy wygradzeń prysznicowych z płyt wodoszczelnych- (do ponownego montażu)	m2	15,320		
23 d.1.1	KNR-W 2-02 1029-02	Ścianki i przegrody płyt wodoszczelnych - ponowny montaż	m2	15,320		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.1.1	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody pływinyowe i płytowe pełne	m2	15,320		
25 d.1.1	KNR-W 4-01 0438-03	Demontaż kabin WC - ( do ponownego montażu)	kpl	3,000		
26 d.1.1	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe - ponowny montaż	kpl	3,000		
27 d.1.1	KNR-W 2-02 1219-08 analogia	Montaż luster 0,6x0,9	szt.	12,000		
<b>Razem: Roboty budowlane</b>						
<b>1.2</b>		<b>Roboty sanitarne</b>				
28 d.1.2	analiza indywidualna	Wymiana pionów kanalizacyjnych z odejściami (fi 160mm) z kamionki na PCV	kpl	1,000		
29 d.1.2	analiza indywidualna	Wymiana leżaków i pionów z rury fi 75 PCV wraz z kolankami i trójnikami	kpl	1,000		
30 d.1.2	analiza indywidualna	Drobna armatura kanalizacyjna	kpl	1,000		
31 d.1.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego 20x20 cm	szt.	4,000		
32 d.1.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	12,000		
33 d.1.2	KNR 4-02 0132-03 analogia	Demontaż prysznicza wewnętrznego	szt.	1,000		
34 d.1.2	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż brodzika półokrągłego	kpl.	1,000		
35 d.1.2	KNR 4-02 0109-01	Zmiana podejść umywalkowych na prysznicowe i prysznicowych na umywalkowe	szt.	5,000		
36 d.1.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm ( pod umywalkę i pralkę)	szt.	5,000		
37 d.1.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych( pod umywalkę i pralkę)	podej.	5,000		
38 d.1.2	KNR-W 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m	6,000		
39 d.1.2	KNR-W 4-02 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.	3,000		
40 d.1.2	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.	6,000		
41 d.1.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	12,000		
42 d.1.2	KNR-W 2-15 0232-02	Montaż brodzików niskich pod systemowymi kabinami prysznicowymi 0,9*0,9 m	kpl.	8,000		
43 d.1.2	KNR-W 2-02 1029-01	Montaż dodatkowych kabin prysznicowych z płyt wodoszczelnych	m2	4,000		
<b>Razem: Roboty sanitarne</b>						
<b>1.3</b>		<b>Wentylacja</b>				
44 d.1.3	KNR 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %	m2	2,132		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
45 d.1.3	KNR 2-17 0201-01	Montaż na zakończeniu przedłużonego kanału wentylacyjnego wentylatora mechanicznego wyciągowego załączanego wraz z włącznikiem oświetlenia w pomieszczeniu pryszniców	szt.	2,000		
46 d.1.3	KNR 2-17 0205-01	Montaż w przewierconym otworze wentylatora mechanicznego wyciągowego fi 150 mm, załączanego wraz z włącznikiem oświetlenia w pomieszczeniu pryszniców	szt.	2,000		
47 d.1.3	KNR 2-17 0147-01	Montaż zewnętrznej wyrzutni ze stali nierdzewnej, ściennej dla wentylatorów o średnicy 150 mm	szt.	2,000		
48 d.1.3	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów stalowych i aluminiowych 14x27 cm	szt.	2,000		
<b>Razem: Wentylacja</b>						
1.4	<b>Instalacje elektryczne</b>					
49 d.1.4	KNR 5-18 1208-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami YADYp w ścianach otynkowanych p.t. w	szt.	13,000		
50 d.1.4	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw LED zapewniających min. 300 lux w oprawie IP54	kpl.	6,000		
51 d.1.4	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw LED 3x zapewniających min. 300 lux w oprawie IP54	kpl.	7,000		
52 d.1.4	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd jednofazowych pojedynczych	szt.	13,000		
53 d.1.4	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1- fazowy, pierwszy pomiar	pomi r	1,000		
54 d.1.4	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1- fazowy, każdy następny pomiar	pomi r	5,000		
55 d.1.4	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomi r	1,000		
<b>Razem: Instalacje elektryczne</b>						
1.5	<b>Transport gruzu i materiałów z rozbiórki</b>					
56 d.1.5	kalk. własna	Transport gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl	1,500		
<b>Razem: Transport gruzu i materiałów z rozbiórki</b>						
<b>Razem: Remont łazienek w budynku Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku.</b>						
<b>Razem:</b>						