
KOSZTORYS OFERTOWY

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: **Remont schodów zewnętrznych przed głównym wejściem do budynku szkoły ZSR CKR w Bobowicku**

ADRES INWESTYCJI: **ul.Międzyrzecka 7,
66-300 Bobowicko**

INWESTOR: **Zespół Szkół Rolniczych. Centrum Kształcenia Rolniczego**

ADRES INWESTORA: **ul.Międzyrzecka 7,
66-300 Bobowicko**

KALKULACJE SPORZĄDZIŁ:

DATA OPRACOWANIA:

Poziom cen:

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA

INWESTOR:

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont schodów zewnętrznych przed głównym wejściem do budynku szkoły ZS CKR w Bobowicku				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	24,955		
2 d.1.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	2,720		
3 d.1.1	KNR 2-31 0814-02	Demontaż krawężnika betonowego gr. 8 cm	m	2,400		
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych -Rozbiórka murku betonowego (klombu)	m3	1,158		
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach-wylewka betonowa	m2	24,955		
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km	m3	3,874		
7 d.1.1	cena zakładowa	Utylizacja	m3	5,122		
Razem: Roboty rozbiórkowe						
1.2		Roboty budowlane				
8 d.1.2	KNR-W 4-01 0603-01	Zabezpieczenie ściany zewnętrznej (fundamentowej budynku) środkiem przeciwwilgoci np. Izohan WL	m2	15,150		
9 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-08	Izolacje cieplne z płyt styropianowych wodoszczelnych gr. 10 cm	m2	10,100		
10 d.1.2	KNR AT-40 0421-01	Ułożenie izolacji przeciwwodnej, np. folii izolacyjnej kubełkowej	m2	10,100		
11 d.1.2	KNR 2-31 0511-03	Ułożenie kostki betonowej z zagęszczeniem podbudowy	m2	18,643		
12 d.1.2	KNR 2-31 0403-03 analogia	Osadzenie palisad 12x18x80 cm, wyznaczających klomb	m	5,900		
13 d.1.2	KNR 2-31 0403-03 analogia	Osadzenie palisad 12x18x60 cm, wyznaczających klomb	m	6,300		
14 d.1.2	KNR 2-31 0403-03 analogia	Osadzenie palisad 12x18x40 cm, wyznaczających stopnie schodowe	m	19,100		
15 d.1.2	KNR 2-31 0403-03 analogia	Osadzenie palisad 12x18x60 cm, wyznaczających stopnie schodowe	m	8,500		
16 d.1.2	KNR-W 2-02 0205-01	Wykonanie płyty betonowej pod wycieraczkę z odwodnieniem gr. 10 cm	m3	0,357		
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1219-03	Osadzenie wycieraczki zewnętrznej z odpływem (systemowej) o wym. 2,0x1,5 m	szt.	1,000		
18 d.1.2	KNR-W 2-18 0422-01 analogia	Ułożenie rury kanalizacyjnej fi 75 mm - odwadniającej wycieraczkę przed wejściem	szt.	1,000		
Razem: Roboty budowlane						
Razem: Remont schodów zewnętrznych przed głównym wejściem do budynku szkoły ZS CKR w Bobowicku						
Razem:						