
KOSZTORYS OFERTOWY

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: **Remont korytarza na I piętrze budynku szkoły ZS CKR w Bobowicku.**

ADRES INWESTYCJI: **ul.Międzyrzecka 7,
66-300 Bobowicko**

INWESTOR: **Zespół Szkół Rolniczych. Centrum Kształcenia Rolniczego**

ADRES INWESTORA: **ul.Międzyrzecka 7,
66-300 Bobowicko**

KALKULACJE SPORZĄDZIŁ:

DATA OPRACOWANIA:

Poziom cen:
Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA

INWESTOR:

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont korytarza na I piętrze budynku szkoły ZS CKR w Bobowicku.				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²	338,592		
d.1.1	2 KNR-W 4-02 0521-03	Demontaż grzejnika z pod wnek podokiennych	kpl.	8,000		
d.1.1	3 KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Demontaż pasa przyokiennego wykładziny PCV	m ²	13,608		
d.1.1	4 KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	21,900		
d.1.1	5 KNR-W 4-01 0304-02	Zabudowa wnek pod parapetami z bloczków z betonu komórkowego	m ³	1,908		
d.1.1	6 KNR-W 2-02 2008-02	Prostowanie ościeży okiennych przez przyklejenie płyt g-k	m ²	15,438		
d.1.1	7 KNR 2-02 0129-01	Montaż parapetów dł. 0,95m z kamienia/konglomeratu/kompozytu	szt	1,000		
d.1.1	8 KNR 2-02 0129-02	Montaż parapetów dł. 1,85m z kamienia/konglomeratu/kompozytu	szt	11,000		
d.1.1	9 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	338,592		
d.1.1	10 KNR-W 2-02 2010-02	Wstępne tynkowanie ścian (wyrównanie płaszczyzn) tynkiem maszynowym (gipsowym) MP75	m ²	338,592		
d.1.1	11 NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	338,592		
d.1.1	12 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	338,592		
d.1.1	13 KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną lateksową dwukrotnie	m ²	338,592		
d.1.1	14 KNR-W 2-15 0418-11	Montaż zdemontowanych grzejników na zabudowanych wnękach podokiennych	szt.	8,000		
d.1.1	15 KNR-W 2-02 1123-02	Montaż pasa przyokiennego z wykładziny PCV	m ²	13,608		
d.1.1	16 KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin PCV	m ²	13,608		
d.1.1	17 NNRNKB 202 2701-01	Montaż podwieszanego sufitu kasetonowego na ruszcie stalowym	m ²	209,545		
d.1.1	18 KNR 4-02 0117-02	Wymiana skrzynki hydrantowej z wnętrzem, hydrant Ø25mm, rozmiar otworu 60x65cm (montaż podtynkowy)	szt.	1,000		
d.1.1	19 KNNR 3 0703-04	Wymiana kratki wentylacyjnych 17x17cm	szt	3,000		
d.1.1	20 KNR 5-18 0801-02	Wymiana drzwiczek wraz z ramką do elektrycznej tablicy rozdzielczej, rozmiar otworu 30x50 cm (montaż podtynkowy)	szt.	1,000		
d.1.1	21 KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika oświetlenia	szt.	4,000		
d.1.1	22 KNNR 5 0308-04	Montaż dodatkowych gniazd 230V	szt.	5,000		
d.1.1	23 KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana obudów gniazd 230V + montaż w nowych punktach	szt.	10,000		
d.1.1	24 KNNR 5 0503-03	Montaż oświetlenia LED w suficie kasetonowym	kpl.	18,000		
d.1.1	25 KNR-W 2-05 0210-01 z.o.7.	Demontaż wygradzenia stalowego korytarza	kg	200,000		
Razem: Roboty rozbiórkowe						
Razem: Remont korytarza na I piętrze budynku szkoły ZS CKR w Bobowicku.						

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem:						