

Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR"
Sp. z o.o.

ul. Zamkowa ,
66-225 Szczaniec

tel kom. 508-897-361

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń szkolnych tj. klasy lekcyjnej nr 20 i 23 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku

ADRES INWESTYCJI: Bobowicko ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Międzyrzecz

INWESTOR: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku

ADRES INWESTORA: Bobowicko ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Międzyrzecz

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

inż. Waldemar Gajlewicz / mgr inż. Adam Kozieja

DATA OPRACOWANIA: 29 maja 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont pomieszczeń szkolnych- klasy lekcyjnej nr 20 i 23			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		$3,15 * (5,81 + 11,78 + 5,81 + 11,78) - (3 * 2,89 * 1,88) + 3,08 * (5,76 + 9,78 + 5,76 + 9,78) - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,25 * 1,88)$	m ²	177,027	
				RAZEM	177,027
2	KNR-W 4-02 d.1 0521-02	Demontaż grzejników c.o. z pod wnek podokiennych	kpl.		
		3 + 3	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		$2,89 * 5 + 1,23 * 1$	m	15,680	
				RAZEM	15,680
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		$1,1 * 2,05 * 0,24$	m ³	0,541	
				RAZEM	0,541
6	KNR-W 2-02 d.1 0135-02	Montaż parapetów dł 2,89 i gł. ok. 30cm z kamienia/konglomeratu/kompozytu z podniesieniem osadzenia parapetów o ok. 8 cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR-W 2-02 d.1 0135-02	Montaż parapetów dł 1,90 i gł. ok. 30cm z kamienia/konglomeratu/kompozytu z podniesieniem osadzenia parapetów o ok. 8 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami -ściany	m ²		
		$3,15 * (5,81 + 11,78 + 5,81 + 11,78) - (3 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05) + 3,08 * (5,76 + 9,78 + 5,76 + 9,78) - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,25 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05)$	m ²	172,722	
				RAZEM	172,722
9	KNR-W 2-02 d.1 2010-02	Wstępne tynkowanie ścian (wyrównanie płaszczyzn) tynkiem maszynowym (gipsowym) MP75	m ²		
		$3,15 * (5,81 + 11,78 + 5,81 + 11,78) - (3 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05) + 3,08 * (5,76 + 9,78 + 5,76 + 9,78) - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,25 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05)$	m ²	172,722	
				RAZEM	172,722
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami -ściany	m ²		
		$3,15 * (5,81 + 11,78 + 5,81 + 11,78) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 3 - (3 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05) + 3,08 * (5,76 + 9,78 + 5,76 + 9,78) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 + 0,23 * (1,88 + 1,25 + 1,88) * 1 - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,25 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05)$	m ²	181,522	
				RAZEM	181,522
11	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$3,15 * (5,81 + 11,78 + 5,81 + 11,78) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 3 - (3 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05) + 3,08 * (5,76 + 9,78 + 5,76 + 9,78) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 + 0,23 * (1,88 + 1,25 + 1,88) * 1 - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,25 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05)$	m ²	181,522	
				RAZEM	181,522

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami -ściany	m2		
		$3,15 * (5,81 + 11,78 + 5,81 + 11,78) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 3 - (3 * 2,89 * 1,88) + 3,08 * (5,76 + 9,78 + 5,76 + 9,78) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 + 0,23 * (1,88 + 1,25 + 1,88) * 1 - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,25 * 1,88)$	m2	185,827	
				RAZEM	185,827
13 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie ścian farbą - emulsją lateksową	m2		
		$3,15 * (5,81 + 11,78 + 5,81 + 11,78) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 3 - (3 * 2,89 * 1,88) + 3,08 * (5,76 + 9,78 + 5,76 + 9,78) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 + 0,23 * (1,88 + 1,25 + 1,88) * 1 - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,25 * 1,88)$	m2	185,827	
				RAZEM	185,827
14 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		1,5 * 1,5	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
15 d.1	KNR-W 2-02 2008-01	Prostowanie ościeży okiennych przez przyklejenie płyt g-k	m2		
		$0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 3 + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 + 0,23 * (1,88 + 1,25 + 1,88) * 1$	m2	8,800	
				RAZEM	8,800
16 d.1	KNR-W 2-02 2004-01	Zabudowa pojedynczą płytą g-k na stelażu metalowym instalacji wod.-kan	m2		
		$1 * (0,30 * 0,50 + 0,30 * 0,5 + 0,50 * 0,50 + 0,30 * 0,50)$	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
17 d.1	KNR-W 2-02 2702-01	Montaż podwieszanego sufitu kasetonowego na ruszcie stalowym (z zachowaniem min. wys. pomieszczenia 3,00 m)	m2		
		$5,81 * 11,78 + 5,76 * 9,78$	m2	124,775	
				RAZEM	124,775
18 d.1	KNR-W 4-02 0516-02	Montaż zdemontowanych grzejników	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.1	KNR 4-01 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych 17x22cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.1	KNR-W 2-15 0432-01	Demontaż i ponowny montaż wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana włączników oświetlenia	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.1	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana obudów gniazd 230V pojedynczych i podwójnych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
23 d.1	KNR 5-18 1208-04	Osadzenie punktów zasilania elektrycznego natynkowego w systemie podtynkowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż lamp LED w suficie kasetonowym	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
25 d.1	KNR-W 4-03 0602-03	Montaż lampy LED doświetlającej tablice szkolną w obudowie firmy MENSA lub równoważnego produktu innej firmy	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1 + 1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1	KNR-W 4-03 1001-05 analogia	Wybrzdowanie i przeniesienie przewodu internetowego (tzw. skrętka) pod tynk	m		
		3 + 3 + 3	m	9,000	
				RAZEM	9,000
27 d.1	KNR-W 4-03 0306-04	Przeniesienie punktów gniazd 230V zasilających wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne i urządzenia multimedialne	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.1	KNNR 5 1105-08	Instalacja natynkowego koryta min. dwusekcyjnego na kable multimedialne o min. przekroju 20x80 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
29 d.1	wycena indywidualna	Kontrola drożności pionów wentylacyjnych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000