

Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR"
Sp. z o.o.

ul. Zamkowa ,
66-225 Szczaniec

tel kom. 508-897-361

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń szkolnych tj. klasy lekcyjnej nr 24, 25, 26 w
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w
Bobowicku

ADRES INWESTYCJI: Bobowicko ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Międzyrzecz

INWESTOR: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w
Bobowicku

ADRES INWESTORA: Bobowicko ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Międzyrzecz

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

inż. Waldemar Gajlewicz / mgr inż. Adam Kozieja

DATA OPRACOWANIA: 29 maja 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont pomieszczeń szkolnych- klasy lekcyjnej nr 24, 25, 26			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		$3,08 * (9,77 + 5,76 + 9,77 + 5,76) - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,22 * 1,88) + 3,11 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) - (2 * 2,89 * 1,88) + 3,12 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) - (2 * 2,89 * 1,88)$	m ²	223,250	
				RAZEM	223,250
2	KNR-W 4-02 d.1 0521-02	Demontaż grzejników c.o. z pod wnek podokiennych	kpl.		
		2 + 2 + 3	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		$2,89 * 6 + 1,23 * 1$	m	18,570	
				RAZEM	18,570
4	KNR-W 2-02 d.1 0135-02	Montaż parapetów dł. 2,89m i gł. ok. 30cm z kamienia/konglomeratu/kompozytu z podniesieniem osadzenia parapetów o ok. 8 cm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR-W 2-02 d.1 0135-02	Montaż parapetów dł. 1,25m i gł. ok. 30cm z kamienia/konglomeratu/kompozytu z podniesieniem osadzenia parapetów o ok. 8 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami -ściany	m ²		
		$3,08 * (9,77 + 5,76 + 9,77 + 5,76) - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,22 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05) + 3,11 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05) + 3,12 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) - (2 * 2,89 * 1,88 + 2 * 1,05 * 2,05)$	m ²	214,640	
				RAZEM	214,640
7	KNR-W 2-02 d.1 2010-02	Wstępne tynkowanie ścian (wyrównanie płaszczyzn) tynkiem maszynowym (gipsowym) MP75	m ²		
		$3,08 * (9,77 + 5,76 + 9,77 + 5,76) - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,22 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05) + 3,11 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05) + 3,12 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) - (2 * 2,89 * 1,88 + 2 * 1,05 * 2,05)$	m ²	214,640	
				RAZEM	214,640
8	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami -ściany	m ²		
		$3,08 * (9,77 + 5,76 + 9,77 + 5,76) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 + 0,23 * (1,88 + 1,22 + 1,88) * 1 - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,22 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05) + 3,11 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05) + 3,12 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 - (2 * 2,89 * 1,88 + 2 * 1,05 * 2,05)$	m ²	224,963	
				RAZEM	224,963
9	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$3,08 * (9,77 + 5,76 + 9,77 + 5,76) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 + 0,23 * (1,88 + 1,22 + 1,88) * 1 - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,22 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05) + 3,11 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,05 * 2,05) + 3,12 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 - (2 * 2,89 * 1,88 + 2 * 1,05 * 2,05)$	m ²	224,963	
				RAZEM	224,963
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami -ściany	m ²		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$3,08 * (9,77 + 5,76 + 9,77 + 5,76) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 + 0,23 * (1,88 + 1,22 + 1,88) * 1 - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,22 * 1,88) + 3,11 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 - (2 * 2,89 * 1,88) + 3,12 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 - (2 * 2,89 * 1,88)$	m2	233,573	
				RAZEM	233,573
11 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie ścian farbą - emulsją lateksową	m2		
		$3,08 * (9,77 + 5,76 + 9,77 + 5,76) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 + 0,23 * (1,88 + 1,22 + 1,88) * 1 - (2 * 2,89 * 1,88 + 1 * 1,22 * 1,88) + 3,11 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 - (2 * 2,89 * 1,88) + 3,12 * (7,28 + 5,76 + 7,28 + 5,76) + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 - (2 * 2,89 * 1,88)$	m2	233,573	
				RAZEM	233,573
12 d.1	KNR-W 2-02 2008-01	Prostowanie ościeży okiennych przez przyklejenie płyt g-k	m2		
		$0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 + 0,23 * (1,88 + 2,89 + 1,88) * 2 + 0,23 * (1,88 + 1,22 + 1,88) * 1$	m2	10,322	
				RAZEM	10,322
13 d.1	KNR-W 2-02 2702-01	Montaż podwieszanego sufitu kasetonowego na ruszcie stalowym (z zachowaniem min. wys. pomieszczenia 3,00 m)	m2		
		$5,76 * 9,77 + 5,76 * 7,28 + 5,76 * 7,28$	m2	140,141	
				RAZEM	140,141
14 d.1	KNR-W 4-02 0516-02	Montaż zdemontowanych grzejników	kpl.		
		2 + 2 + 3	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
15 d.1	KNR 4-01 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych 17x22cm	szt.		
		3 + 3 + 3	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
16 d.1	KNR-W 2-15 0432-01	Demontaż i ponowny montaż wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych	szt.		
		1 + 1 + 1	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana włączników oświetlenia	szt.		
		3 + 3 + 3	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
18 d.1	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana obudów gniazd 230V pojedynczych i podwójnych	szt.		
		5 + 5 + 5	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
19 d.1	KNR 5-18 1208-04	Osadzenie punktów zasilania elektrycznego natynkowego w systemie podtynkowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż lamp LED w suficie kasetonowym	kpl.		
		4 + 3 + 3	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
21 d.1	KNR-W 4-03 0602-03	Montaż lampy LED doświetlającej tablice szkolną w obudowie firmy MENSA lub równoważnego produktu innej firmy	kpl.		
		1 + 1 + 1	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.1	KNR-W 4-03 1001-05 analogia	Wybrzdowanie i przeniesienie przewodu internetowego (tzw. skrętka) pod tynk	m		
		3 + 3 + 3	m	9,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,000
23 d.1	KNR-W 4-03 0306-04	Przeniesienie punktów gniazd 230V zasilających wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne i urządzenia multimedialne	szt.		
		3 + 3	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
24 d.1	KNR 5-18 1205-04	Montaż nowych punktów zasilania 230V w sali nr 26	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	KNR 4-03 1122-01	Trwały demontaż gniazd zasilania 230V w sali nr 25 i 26	szt.		
		2 + 1	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.1	KNNR 5 1105-08	Instalacja natynkowego koryta min. dwusekcyjnego na kable multimedialne o min. przekroju 20x80 mm	m		
		8 + 8 + 8	m	24,000	
				RAZEM	24,000
27 d.1	wycena indywidualna	Kontrola drożności pionów wentylacyjnych	szt		
		3 + 3 + 3	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
28 d.1	KNR-W 4-01 0818-02	Zamaskowanie przejścia posadzkowego w sali nr 25 przy tablicy lekcyjnej wykładziną PCV	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500