
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: **Remont pomieszczeń szkolnych tj. klasy lekcyjnej nr 5 i biblioteki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku**

ADRES INWESTYCJI: **Bobowicko ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Międzyrzecz**

INWESTOR: **Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku**

ADRES INWESTORA: **Bobowicko ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Międzyrzecz**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont pomieszczeń szkolnych- klasy lekcyjnej nr 5 i biblioteki				
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany	m2	196,683		
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufity	m2	129,688		
3 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejników c.o. z pod wnek podokiennych	kpl.	7,000		
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	14,310		
5 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
6 d.1	KNR-W 2-02 2003-12	Zabudowa wnęki drzwiowej 2 warstwami płyty g-k z wypełnieniem wełną mineralną gr. 20 cm	m2	4,859		
7 d.1	KNR-W 2-02 0135-02	Montaż parapetów dł 2,87 i gł. ok. 30cm z kamienia/konglomeratu/kompozytu z podniesieniem osadzenia parapetów o ok. 8 cm	szt.	3,000		
8 d.1	KNR-W 2-02 0135-02	Montaż parapetów dł 1,90 i gł. ok. 30cm z kamienia/konglomeratu/kompozytu z podniesieniem osadzenia parapetów o ok. 8 cm	szt.	3,000		
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami -ściany	m2	183,625		
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2	129,688		
11 d.1	KNR-W 2-02 2010-02	Wstępne tynkowanie ścian (wyrównanie płaszczyzn) tynkiem maszynowym (gipsowym) MP75	m2	187,725		
12 d.1	KNR-W 2-02 2010-04	Wstępne tynkowanie sufitu (wyrównanie płaszczyzn) tynkiem maszynowym (gipsowym) MP75	m2	129,688		
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami -ściany	m2	200,650		
14 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2	129,688		
15 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	200,650		
16 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	129,688		
17 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami -ściany	m2	204,750		
18 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity	m2	129,688		
19 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie ścian farbą - emulsją lateksową	m2	204,750		
20 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie sufitu farbą emulsyjną	m2	129,688		
21 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	2,250		
22 d.1	KNR-W 2-02 2008-01	Prostowanie ościeży okiennych przez przyklejenie płyt g-k	m2	8,066		
23 d.1	KNR-W 2-02 2004-01	Zabudowa pojedynczą płytą g-k na stelażu metalowym przewodów klimatyzacyjnych i instalacji wod.-kan	m2	7,370		
24 d.1	KNR-W 2-02 1124-07	Montaż deski przyściennej o min. szerokości 50 cm	m	10,000		
25 d.1	KNR-W 4-02 0516-02	Montaż zdemontowanych grzejników	kpl.	7,000		
26 d.1	KNR 4-01 0322-02	Wymiana krętek wentylacyjnych 17x22cm	szt.	8,000		
27 d.1	KNR-W 2-15 0432-01	Demontaż i ponowny montaż wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych	szt.	2,000		
28 d.1	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana włączników oświetlenia	szt.	8,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
29 d.1	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana obudów gniazd 230V pojedynczych i podwójnych	szt.	12,000		
30 d.1	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana obudów gniazd 230V poczwórnych poziomych wraz z podejściami sieciowymi	szt.	3,000		
31 d.1	KNR-W 5-08 0309-09 analogia	Wykonanie dodatkowego gniazda 230V poczwórnego poziomego wraz z podejściami sieciowymi	szt.	1,000		
32 d.1	KNR-W 5-08 0309-09 analogia	Przesunięcia gniazd 230V poczwórnych poziomych wraz z podejściami sieciowymi	szt.	1,000		
33 d.1	KNR-W 4-03 0604-01	Montaż lamp LED mocowanych do sufitu	kpl.	18,000		
34 d.1	KNR-W 4-03 0602-03	Montaż lampy LED doświetlającej tablice szkolną w obudowie firmy MENSA lub równoważnego produktu innej firmy	kpl.	1,000		
35 d.1	KNR-W 4-03 1001-05 analogia	Wybrzdowanie i przeniesienie przewodu internetowego (tzw. skrętka) pod tynk	m	6,000		
36 d.1	KNNR 5 1105-08	Instalacja natynkowego koryta min. dwusekcyjnego na kable multimedialne o min. przekroju 20x80 mm	m	8,000		
37 d.1	KNR 5-18 1208-04	Wykonanie dodatkowych punktów gniazd 230V zasilających wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne (przy urządzeniu)	szt.	2,000		
38 d.1	wycena indywidualna	Kontrola drożności pionów wentylacyjnych	szt	8,000		
Razem dział: Remont pomieszczeń szkolnych- klasy lekcyjnej nr 5 i biblioteki						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						