
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: **Remont pomieszczeń szkolnych tj. klasy lekcyjnej nr 20 i 23 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku**

ADRES INWESTYCJI: **Bobowicko ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Międzyrzecz**

INWESTOR: **Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku**

ADRES INWESTORA: **Bobowicko ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Międzyrzecz**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont pomieszczeń szkolnych- klasy lekcyjnej nr 20 i 23				
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany	m2	177,027		
2 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejników c.o. z pod wnęk podokiennych	kpl.	6,000		
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	15,680		
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
5 d.1	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,541		
6 d.1	KNR-W 2-02 0135-02	Montaż parapetów dł 2,89 i gł. ok. 30cm z kamienia/konglomeratu/kompozytu z podniesieniem osadzenia parapetów o ok. 8 cm	szt.	5,000		
7 d.1	KNR-W 2-02 0135-02	Montaż parapetów dł 1,90 i gł. ok. 30cm z kamienia/konglomeratu/kompozytu z podniesieniem osadzenia parapetów o ok. 8 cm	szt.	1,000		
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami -ściany	m2	172,722		
9 d.1	KNR-W 2-02 2010-02	Wstępne tynkowanie ścian (wyrównanie płaszczyzn) tynkiem maszynowym (gipsowym) MP75	m2	172,722		
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami -ściany	m2	181,522		
11 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	181,522		
12 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami -ściany	m2	185,827		
13 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie ścian farbą - emulsją lateksową	m2	185,827		
14 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	2,250		
15 d.1	KNR-W 2-02 2008-01	Prostowanie ościeży okiennych przez przyklejenie płyt g-k	m2	8,800		
16 d.1	KNR-W 2-02 2004-01	Zabudowa pojedynczą płytą g-k na stelażu metalowym instalacji wod.-kan	m2	0,700		
17 d.1	KNR-W 2-02 2702-01	Montaż podwieszanego sufitu kasetonowego na ruszcie stalowym (z zachowaniem min. wys. pomieszczenia 3,00 m)	m2	124,775		
18 d.1	KNR-W 4-02 0516-02	Montaż zdemontowanych grzejników	kpl.	6,000		
19 d.1	KNR 4-01 0322-02	Wymiana krętek wentylacyjnych 17x22cm	szt.	5,000		
20 d.1	KNR-W 2-15 0432-01	Demontaż i ponowny montaż wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych	szt.	2,000		
21 d.1	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana włączników oświetlenia	szt.	6,000		
22 d.1	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana obudów gniazd 230V pojedynczych i podwójnych	szt.	8,000		
23 d.1	KNR 5-18 1208-04	Osadzenie punktów zasilania elektrycznego natynkowego w systemie podtynkowym	szt.	2,000		
24 d.1	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż lamp LED w suficie kasetonowym	kpl.	18,000		
25 d.1	KNR-W 4-03 0602-03	Montaż lampy LED doświetlającej tablice szkolną w obudowie firmy MENSA lub równoważnego produktu innej firmy	kpl.	2,000		
26 d.1	KNR-W 4-03 1001-05 analogia	Wybrzdowanie i przeniesienie przewodu internetowego (tzw. skrętka) pod tynk	m	9,000		
27 d.1	KNR-W 4-03 0306-04	Przeniesienie punktów gniazd 230V zasilających wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne i urządzenia multimedialne	szt.	5,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
28 d.1	KNNR 5 1105-08	Instalacja natynkowego koryta min. dwusekcyjnego na kabły multimedialne o min. przekroju 20x80 mm	m	8,000		
29 d.1	wycena indywidualna	Kontrola drożności pionów wentylacyjnych	szt	5,000		
Razem dział: Remont pomieszczeń szkolnych- klasy lekcyjnej nr 20 i 23						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						