

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: **Remont pomieszczeń piwnicy i klatki schodowej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku - ROBOTY ZEWNĘTRZNE**

ADRES INWESTYCJI: **Bobowicko  
ul. Międzyrzecka 7a, 66-300 Międzyrzecz**

INWESTOR: **Zespół Szkół Centrum kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku**

ADRES INWESTORA: **ul. Międzyrzecka 7a, 66-300 Międzyrzecz**

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

**inż. Waldemar Gajlewicz / mgr inż. Adam Koziejka**

DATA OPRACOWANIA: **19.10.2023**

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Remont pomieszczeń piwnicy i klatki schodowej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku - Roboty zewnętrzne</b>			
1.1		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR 2-31 0807-01	Demontaż kostki betonowej na opasce budynku	m2		
d.1.1		0,5 * 14	m2	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
2	KNR-W 4-01 0104-02	Odkopanie ściany piwnicznej	m3		
d.1.1		0,5 * 2 * 1,5 * 14	m3	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
3	KNR AT-40 0421-01	Ułożenie folii kubelkowej na ścianie piwnicznej	m2		
d.1.1		2 * 14	m2	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
4	KNR-W 2-15 0216-02	Montaż zewnętrznych doświetli okiennych z tworzywa sztucznego z odpływem i kratą stalową 100x160x40	szt.		
d.1.1		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	KNR-W 2-15 0216-02	Montaż zewnętrznych naświetli okiennych z tworzywa sztucznego z odpływem i kratą stalową 100x130x40	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
d.1.1		0,5 * 2 * 1,5 * 14	m3	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.1.1		0,5 * 14	m2	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
8	KNR-W 4-01 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m3		
d.1.1		1 * 1 * 3 + 10 * 0,4 * 2	m3	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
9	KNR 2-18 0913-01	Wykonanie studni chłonnej o średnicy min. 60 cm i głębokości 3 m	stud.		
d.1.1		1	stud.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNR-W 2-15 0203-03	Wykonanie odwodnień naświetli piwnicznych do studni chłonnej	m		
d.1.1		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
11	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
d.1.1		11 - (1,508 + 0,201)	m3	9,291	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,291</b>