
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: **Remont pomieszczeń piwnicy i klatki schodowej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku- ROBOTY WEWNĘTRZNE**

ADRES INWESTYCJI: **Bobowicko
ul. Międzyrzecka 7a, 66-300 Międzyrzecz**

INWESTOR: **Zespół Szkół Centrum kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku**

ADRES INWESTORA: **ul. Międzyrzecka 7a, 66-300 Międzyrzecz**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

STAWKA ROBOCZOGODZINY

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont pomieszczeń piwnicy i klatki schodowej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku - Roboty wewnętrzne				
1.1		Roboty budowlane				
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²	221,652		
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -sufity	m ²	84,209		
3 d.1.1	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	70,418		
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²	35,425		
5 d.1.1	KNR 4-01 0348- 03	Demontaż murku z cegły pełnej	m ²	1,268		
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-04	Skucie posadzki betonowej	m ³	3,996		
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0104-02	Wybranie gruntu pod nowa podłogę	m ³	3,996		
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru okna drewnianego 78x84cm	szt.	1,000		
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru okna drewnianego 60x65cm	szt.	1,000		
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru drzwiczek drewnianych 85x45cm	szt.	1,000		
11 d.1.1	KNR 4-01 0354- 12	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych dł. 180 cm	m	3,600		
12 d.1.1	KNNR 2 1105- 02 analogia	Demontaż włazu strychowego 65x85cm na klatce schodowej	m ²	1,000		
13 d.1.1	analiza indywidualna	Powiększenie otworu pod wąż strychowy do 85x85 cm	szt	1,000		
14 d.1.1	KNR-W 2-02 1101-01	Wykonanie warstwy podkładowej z "chudego" betonu C8/10	m ³	1,998		
15 d.1.1	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z papy na sucho poziome - jedna warstwa	m ²	25,470		
16 d.1.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 20 cm, dach/podłoga EPS100 lambda<0,038	m ²	19,980		
17 d.1.1	KNR-W 2-02 0606-01	Ułożenie folii PE na styropianie z wywinięciem na grubość posadzki	m ²	21,810		
18 d.1.1	KNR-W 2-02 1101-02	Wylanie posadzki gr. 10 cm z betonu C20/25	m ³	1,998		
19 d.1.1	KNR 2-02 1106- 07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 8mm oczko 15x15 cm,	m ²	19,980		
20 d.1.1	KNR-W 4-01 0621-05	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach piwnicznych, na całej wysokości ścian zewnętrznych i do wysokości 1 m na ścianach wewnętrznych	m ²	50,294		
21 d.1.1	KNR-W 4-01 0304-02	Zabudowa wnek pod parapetami z bloczków z betonu komórkowego	m ³	0,778		
22 d.1.1	KNR-W 4-01 0304-02	Zamurowanie otworu po oknie w części piwnicznej klatki schodowej, betonem komórkowym	m ³	0,164		
23 d.1.1	KNR-W 2-02 2119-04	Montaż parapetów dł. 1,85m z kamienia/konglomeratu/kompozytu	m	3,700		
24 d.1.1	KNR 0-12 1118- 03	Ułożenie płytek z materiału parapetowego na podłodze z wywinięciem 20 cm na ściany	m ²	5,000		
25 d.1.1	KNR-W 2-02 2008-01	Prostowanie ościeży okiennych przez przyklejenie płyt g-k	m ²	2,080		
26 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod wyrównanie tynkiem	m ²	203,275		
27 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitu pod wyrównanie tynkiem	m ²	84,209		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
28 d.1.1	KNNR 2 0901-04	Wstępne tynkowanie sufitów (wyrównanie płaszczyzn) poprzez tynkowanie tynkiem maszynowym cementowo-wapiennym	m2	33,359		
29 d.1.1	KNR-W 2-02 2010-02	Wstępne tynkowanie ścian (wyrównanie płaszczyzn) poprzez tynkowanie tynkiem maszynowym gipsowym (MP75)	m2	203,275		
30 d.1.1	KNR-W 2-02 2010-04	Wstępne tynkowanie sufitów (wyrównanie płaszczyzn) poprzez tynkowanie tynkiem maszynowym gipsowym (MP75)	m2	50,850		
31 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	138,205		
32 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-04	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	84,209		
33 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian, posadзки i sufitów	m2	405,525		
34 d.1.1	KNR 0-12 1118-03	Ułożenie płytek antypoślizgowych na posadzkach	m2	33,359		
35 d.1.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2	88,795		
36 d.1.1	KNR-W 2-02 2004-01	Zabudowę płytą g-k leżaka instalacyjnego w pionicy i pionu kanalizacyjnego na klatce schodowej	m2	4,057		
37 d.1.1	KNR 0-19 1023-03	Montaż nowego okna piwnicznego 78x84cm	szt	1,000		
38 d.1.1	KNR 2-02 1215-03	Montaż drzwiczek rewizyjnych 0,85x0,45m	szt.	1,000		
39 d.1.1	KNNR 2 1105-02	Montaż włazu strychowego o świetle przejścia 80x80cm	szt	1,000		
40 d.1.1	KNR 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m	szt	1,000		
41 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych - sufity	m2	84,209		
42 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych - ściany	m2	138,205		
43 d.1.1	KNR 0-23 0932-02	Ułożenie tynku mozaikowego na ścianach i elementach schodów	m2	78,570		
44 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-02	Demontaż betonowych niecek przyokiennych	m3	1,258		
45 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-05 z.sz.2.3.	Malowanie jednokrotne bariarki schodowej farbą emulsyjną	m2	25,000		
46 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne rur stalowych farbą emulsyjną	m2	10,000		
Razem dział: Roboty budowlane						
1.2	Roboty instalacyjne					
47 d.1.2	KNR-W 2-15 0218-01	Montaż posadzkowego wpustu kanalizacyjnego	szt.	1,000		
48 d.1.2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejników c.o. z pod wnek podokiennych	kpl.	2,000		
49 d.1.2	KNR-W 4-02 0516-02	Montaż zdemontowanych grzejników na zabudowanych wnękach podokiennych	kpl.	2,000		
50 d.1.2	analiza indywidualna	Sprawdzenie drożności leżaka kanalizacyjnego w pomieszczeniu piwnicy	kpl	1,000		
51 d.1.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie białego osprzętu na ścianach i sufitach (demontaż, ponowny montaż)	szt	30,000		
52 d.1.2	analiza indywidualna	Wymiana pionów kanalizacyjnych z odejściami (fi 160mm) z kamionki na PCV	kpl	1,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
53 d.1.2	KNR-W 4-03 0507-01	Montaż nowego gniazda 230V	szt.	1,000		
54 d.1.2	KNR-W 4-03 0602-01	Wymiana punktu świetlnego	kpl.	1,000		
Razem dział: Roboty instalacyjne						
1.3		Transport gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją				
55 d.1.3	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3	19,873		
56 d.1.3	kalk. własna	Transport gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	kpl.	19,873		
Razem dział: Transport gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją						
Razem dział: Remont pomieszczeń piwnicy i klatki schodowej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku - Roboty wewnętrzne						
Kosztorys netto						
VAT 8 %						
Kosztorys brutto						