
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: **Remont pomieszczeń piwnicy i klatki schodowej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku - ROBOTY ZEWNĘTRZNE**

ADRES INWESTYCJI: **Bobowicko
ul. Międzyrzecka 7a, 66-300 Międzyrzecz**

INWESTOR: **Zespół Szkół Centrum kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku**

ADRES INWESTORA: **ul. Międzyrzecka 7a, 66-300 Międzyrzecz**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

STAWKA ROBOCZOGODZINY

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont pomieszczeń piwnicy i klatki schodowej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku - Roboty zewnętrzne				
1.1		Roboty budowlane				
1 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Demontaż kostki betonowej na opasce budynku	m2	7,000		
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0104-02	Odkopanie ściany piwnicznej	m3	21,000		
3 d.1.1	KNR AT-40 0421-01	Ułożenie folii kubełkowej na ścianie piwnicznej	m2	28,000		
4 d.1.1	KNR-W 2-15 0216-02	Montaż zewnętrznych doświetli okiennych z tworzywa sztucznego z odpływem i kratą stalową 100x160x40	szt.	2,000		
5 d.1.1	KNR-W 2-15 0216-02	Montaż zewnętrznych naświetli okiennych z tworzywa sztucznego z odpływem i kratą stalową 100x130x40	szt.	1,000		
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	21,000		
7 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	7,000		
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m3	11,000		
9 d.1.1	KNR 2-18 0913-01	Wykonanie studni chłonnej o średnicy min. 60 cm i głębokości 3 m	stud.	1,000		
10 d.1.1	KNR-W 2-15 0203-03	Wykonanie odwodnień naświetli piwnicznych do studni chłonnej	m	10,000		
11 d.1.1	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	9,291		
Razem dział: Roboty budowlane						
Razem dział: Remont pomieszczeń piwnicy i klatki schodowej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku - Roboty zewnętrzne						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						