
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: **Remont pomieszczeń piwnicy budynku szkoły ZSCKR im.
Zesłańców Sybiru w Bobowicku**
ADRES INWESTYCJI: **ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Bobowicko**
INWESTOR: **Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców
Sybiru w Bobowicku**
ADRES INWESTORA: **ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Bobowicko**

KALKULACJE SPORZĄDZIŁ

DATA OPRACOWANIA:

STAWKA ROBOCZOGODZINY

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont pomieszczeń piwnicy budynku szkoły w Bobowicku				
1.1		Roboty budowlane				
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0821-08	Skucie płytek ściennych wraz z klejem do surowej ściany (pom. 06,07,08,09,10,11)	m2	88,11		
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-04	Skucie tynków do surowej ściany (pom. 01. ściana z oknem do wys. 1,0m, pom. 02 ściana z drzwiami+2 ściany do wys. 1,0m, pom. 04 ściana z tablicą+do umywalki, 06, 07, 08)	m2	45,10		
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Skucie płytek podłogowych (pom. 01,05, 06,07,08,09,10,11)	m2	40,38		
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-02	Skucie posadzki gr. 6 cm (pom. 01, 02,05, 06,07,08,09,10,11)	m3	3,01		
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Demontaż parapetów pełnych wewnętrznych	m	3,80		
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0323-04	Montaż parapetów dł. 1,90m i gł. ok. 45 cm z kamienia granitowego	szt.	2,00		
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Czyszczenie ścian z farby i tynku mozaikowego (pom. 01,02,03,04,05)	m2	248,84		
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Czyszczenie sufitów z farby (wszystkie pomieszczenia)	m2	143,76		
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż ościeżnic drzwiowych i drzwi 1szt.- 0,9x2,0, 2szt.-0,8x2,0, 2szt.-0,7x2,0)	szt.	5,00		
10 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Powiększenie otworów drzwiowych o 10 cm na szerokości	m2	0,60		
11 d.1.1	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd dla nadproży strunobetonowych	gniazd.	6,00		
12 d.1.1	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży strunobetonowych 71/110/1200mm	m	3,60		
13 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami -ściany i sufity	m2	505,29		
14 d.1.1	KNR K-04 0602-02	Izolacja przeciwwilgociowa wykonana z 2 warstw folii w płynie na ścianach surowych Krotność = 2	m2	107,39		
15 d.1.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe o gr. min. 0,5mm z wywinieciem na ściany (pom. 01, 02,05, 06,07,08,09,10,11)	m2	51,08		
16 d.1.1	KNR-W 2-02 1101-02	Wylewka posadzkowa grubości 6 cm (beton anhydrytowy lub beton z miksokreta) (pom. 01, 02, 05,06,07,08,09,10,11)	m3	51,08		
17 d.1.1	KNR K-04 0602-02	Izolacja przeciwwilgociowa wykonana z 2 warstw folii w płynie na posadzkach (pom. 01, 02,05, 06,07,08,09,10,11) Krotność = 2	m2	51,08		
18 d.1.1	KNR K-04 0304-03	Tynkowanie ścian tynkiem cementowo-wapiennym celem wyprostowania płaszczyzn (pom. 01. ściana z oknem do wys. 1,0m, pom. 02 ściana z drzwiami+2 ściany do wys. 1,0m, pom. 04 ściana z tablicą+do umywalki, 06, 07, 08,09,10,11)	m2	133,52		
19 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian na wykonanych tynkach (pom. 01. ściana z oknem do wys. 1,0m, pom. 02 ściana z drzwiami+2 ściany do wys. 1,0m, pom. 04 ściana z tablicą+do umywalki, 06, 07, 08,09,10,11)	m2	133,52		
20 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-05	Gładź gipsowa dwukrotna na sufity	m2	143,76		
21 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Gładź gipsowa dwukrotna na ściany, które będą malowane (pom. 01,02,03,04,05)	m2	212,63		
22 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie i licowanie płytek	m2	505,29		
23 d.1.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2	85,47		
24 d.1.1	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie - sufity	m2	143,76		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
25 d.1.1	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie- ściany	m2	212,63		
26 d.1.1	KNR AT-31 0505-03	Tynk mozaikowy na korytarzu o wysokości 1,5m	m2	81,29		
27 d.1.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych (pom 01,02,05,06,07,08,09,10,11)	m2	51,08		
28 d.1.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - o wym. 0,9x2,0	szt.	3,00		
29 d.1.1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych -o wym. 0,8x2,0	szt.	1,00		
30 d.1.1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych -o wym. 0,7x2,0	szt.	1,00		
31 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01	Montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń mokrych wg. kolorystyki wybranej przez inwestora o wym. 0,9x2,0 w świetle	szt	3,00		
32 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01	Montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń mokrych wg. kolorystyki wybranej przez inwestora o wym. 0,8x2,0 w świetle	szt	1,00		
33 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01	Montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń mokrych wg. kolorystyki wybranej przez inwestora o wym. 0,7x2,0 w świetle	szt	1,00		
34 d.1.1	KNR 0-12II 0829-11	Montaż luster nad umywalkami min. 0,6x0,6m, wkładanych w ścianę	m2	2,16		
35 d.1.1	KNR AT-17 0103-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 180 mm techniką diamentową w cegle	szt	2,00		
Razem dział: Roboty budowlane						
1.2		Instalacja wentylacyjna				
36 d.1.2	kalk. własna	Sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych od pomieszczeń 04,06,07,08, 11 aż ponad dach z protokolarnym potwierdzeniem drożności przez kominiarza	kpl	1,00		
37 d.1.2	KNR 4-03 1018-02 analogia	Wykonanie krętek wentylacyjnych w drzwiach do pom. 02, 06, 07, 08, 09, 10,11 i w drzwiach pomiędzy korytarzami o sumarycznym przekroju krętek min. 0,022m2	szt	8,00		
38 d.1.2	KNR-W 2-17 0201-01	Montaż nowego wentylatora wywiewnego, mechanicznego o pracy ciągłej z zwiększeniem przepustowości podczas świecenia światła w pom. 09, 10, 11	szt.	1,00		
39 d.1.2	KNR-W 2-17 0147-01	Montaż ściennej czerpni powietrza o średnicy 180mm, zakończonej wewnątrz pomieszczenia anemostatem	szt.	1,00		
40 d.1.2	KNR-W 2-17 0142-01 analogia	Montaż zewnętrznej osłony czerpni ze stali nierdzewnej, ściennej o średnicy 180 mm	szt.	1,00		
41 d.1.2	KNR-W 2-17 0120-02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m	10,00		
Razem dział: Instalacja wentylacyjna						
1.3		Instalacje sanitarne				
42 d.1.3	kalk. własna	Sprawdzanie drożności kanalizacji w ustępach	kpl	10,00		
43 d.1.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.	7,00		
44 d.1.3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	7,00		
45 d.1.3	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż misek ustępowych	kpl.	3,00		
46 d.1.3	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego o połączeniu elastycznym metalowym do umywalk	szt.	14,00		
47 d.1.3	KNR-W 4-02 0128-01	Wstawienie przykraników o śr. 15 mm	szt.	14,00		
48 d.1.3	KNR-W 4-02 0128-01	Wymiana zaworu czerpalnego o śr. 15 mm przy kompaktach WC	szt.	3,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
49 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-01	Montaż zdemontowanych umywalek	kpl.	7,00		
50 d.1.3	KNR-W 2-15 0137-02	Montaż zdemontowanych baterii	szt.	7,00		
51 d.1.3	KNR-W 2-15 0233-03	Montaż zdemontowanych misek ustępowych (pom. 06,07)	kpl.	2,00		
52 d.1.3	KNR-W 2-15 0233-03	Montaż nowej miski ustępowej (pom. 10)	kpl.	1,00		
53 d.1.3	KNR-W 2-15 0115-01	Podejście do nowego zaworu czepalnego wody zimnej w pom. 08	szt.	1,00		
54 d.1.3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,00		
55 d.1.3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego ściennego	kpl.	8,00		
56 d.1.3	KNR-W 2-15 0418-05	Ponowny montaż zdemontowanych grzejników ściennych na koniec prac budowlanych	szt.	8,00		
57 d.1.3	KNR-W 7-12 0209-04	Malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o przekrojach do fi25mm oraz centralnej wody użytkowej	m2	15,00		
Razem dział: Instalacje sanitarne						
1.4		Instalacja elektryczna				
58 d.1.4	KNR 5-18 1208-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami -(włącznik +nowe okablowanie łączące (pom. 01, 02, 06, 07,08,09,10,11))	szt.	9,00		
59 d.1.4	KNR-W 4-03 0602-03	Montaż punktów świetlnych lampa LED natynkowa o natężeniu LUX wg. przeznaczenia poszczególnego pomieszczenia w oprawie IP54-(pom. 01, 02, 06, 07,08,09,10,11))	kpl.	9,00		
60 d.1.4	KNR 5-18 1208-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami - ((puszka + biały montaż) + nowe okablowanie do lamp (pom. 03, 04))	szt.	4,00		
61 d.1.4	KNR-W 4-03 0602-03	Montaż punktów świetlnych lampa LED natynkowa o natężeniu LUX wg. przeznaczenia poszczególnego pomieszczenia (pom. 03,04)	kpl.	11,00		
62 d.1.4	KNR-W 4-03 0402-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych	szt.	14,00		
63 d.1.4	KNR-W 4-03 0507-04	Wymiana gniazd jednofazowych IP54	szt.	14,00		
64 d.1.4	KNR-W 4-03 0602-03	Montaż lampy LED doświetlającej tablice szkolną w obudowie kierunkowej firmy MENSA lub równoważnego produktu innej firmy	kpl.	1,00		
65 d.1.4	KNR 5-18 1208-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami	szt.	1,00		
Razem dział: Instalacja elektryczna						
1.5		Transport gruzu i materiałów z rozbiórki				
66 d.1.5	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m3	7,00		
67 d.1.5	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km z utylizacją	m3	7,00		
Razem dział: Transport gruzu i materiałów z rozbiórki						
Razem dział: Remont pomieszczeń piwnicy budynku szkoły w Bobowicku						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						