
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej
45232452-5	Roboty odwadniające
45314310-7	Układanie kabli

NAZWA INWESTYCJI: Remont dróg wewnętrznych w Bobowicku- ETAP I

ADRES INWESTYCJI: ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Bobowicko

**INWESTOR: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru
w Bobowicku**

ADRES INWESTORA: ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Bobowicko

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

inż. Waldemar Gajlewicz / mgr inż. Adam Kozieja

DATA OPRACOWANIA: 17 lipca 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont dróg wewnętrznych- ETAP I			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm	m2		
		699,6	m2	699,60	
				RAZEM	699,60
2 d.1.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		513	m2	513,00	
				RAZEM	513,00
3 d.1.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		280	m	280,00	
				RAZEM	280,00
4 d.1.1	KNR 2-31 0814-06	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		265	m	265,00	
				RAZEM	265,00
5 d.1.1	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników najazdowych 22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		3,75	m	3,75	
				RAZEM	3,75
6 d.1.1	kalk. własna	Zakup palet i ułożenie materiałów z rozbiórki (krawężniki, kostka)	szt		
		70	szt	70,00	
				RAZEM	70,00
7 d.1.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
		84	m3	84,00	
				RAZEM	84,00
8 d.1.1	cena zakładowa	Utylizacja asfaltu	m3		
		84	m3	84,00	
				RAZEM	84,00
1.2		Kanalizacja deszczowa chłonna			
9 d.1.2	KNR-W 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		7,2	m3	7,20	
				RAZEM	7,20
10 d.1.2	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		74,4	m3	74,40	
				RAZEM	74,40
11 d.1.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
12 d.1.2	KNR-W 2-18 0516-05	Studnie odwodnieniowe z kręgów betonowych żelbetowych o śr. 2000 mm w gruncie kat. III -głębokość 3 m	stud.		
		2	stud.	2,00	
				RAZEM	2,00
13 d.1.2	KNR-W 2-18 0511-02	Zasypanie studni chłonnej żwirem płukany gr.16-32 cm	m3		
		10	m3	10,00	
				RAZEM	10,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNR 9-26 0105-03	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia C250	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
15 d.1.2	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3		
		2,4	m3	2,40	
				RAZEM	2,40
16 d.1.2	KNR-W 2-18 0706-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób .		
		1	odc. -1 prób .	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1.2	KNR-W 2-01 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		0,024	km	0,02	
				RAZEM	0,02
18 d.1.2	KNR-W 2-01 0312-0202	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m i szerokości 3,5m; kat. gr. III kanalizacja	m3		
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00
19 d.1.2	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		55,3	m3	55,30	
				RAZEM	55,30
20 d.1.2	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		25	m3	25,00	
				RAZEM	25,00
1.3		Teren komunikacji samochodowej			
21 d.1.3	KNR-W 2-01 0119-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m2		
		3 * 32	m2	96,00	
				RAZEM	96,00
22 d.1.3	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta	m2		
		2 * 32	m2	64,00	
				RAZEM	64,00
23 d.1.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa pod drogi z kostki betonowej z podspółki stabilizowana mechanicznie - o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		48	m2	48,00	
				RAZEM	48,00
24 d.1.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		48	m2	48,00	
				RAZEM	48,00
25 d.1.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 - warstwa górna(układana na istniejącej podbudowie) o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2		
		699,6	m2	699,60	
				RAZEM	699,60
26 d.1.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -1	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		699,6	m2	699,60	
				RAZEM	699,60
27 d.1.3	KNR 2-31 0105-03	Podsyпка miał /grys 0/5 z zagęszczeniem mechanicznym pod kostkę betonową 8 cm - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		722,5	m2	722,50	
				RAZEM	722,50
28 d.1.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej (MATERIAŁ INWESTORA Behaton szary 23-1)	m2		
		722,5	m2	722,50	
				RAZEM	722,50
29 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C 20/25 (B 25) z oporem	m3		
		0,045 * (277 + 5)	m3	12,69	
				RAZEM	12,69
30 d.1.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 30x15x100 cm	m		
		277	m	277,00	
				RAZEM	277,00
31 d.1.3	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe o wymiarach 22x15x100 cm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
32 d.1.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod korytka ściekowe 33x30x10 betonowa C 20/25 (B 25)	m3		
		98 * 0,4 * 0,1	m3	3,92	
				RAZEM	3,92
33 d.1.3	KNR 2-31 0606-01	Zakup i montaż korytek ściekowych 33x30x10 betonu	m		
		98	m	98,00	
				RAZEM	98,00
34 d.1.3	KNR AT-04 0209-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające(Kompletny próg podrzutowy PZ-60/5 szerokości 4,6m)- zakup i montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4		Teren komunikacji pieszej			
35 d.1.4	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa pod chodniki z kostki betonowej z podspółki stabilizowana mechanicznie - o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1,08	m2	1,08	
				RAZEM	1,08
36 d.1.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1,08	m2	1,08	
				RAZEM	1,08
37 d.1.4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		506	m2	506,00	
				RAZEM	506,00
38 d.1.4	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		506	m2	506,00	
				RAZEM	506,00
39 d.1.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa chodnikowe C 20/25 (B 25) z oporem	m3		
		0,024 * 242	m3	5,81	
				RAZEM	5,81
40 d.1.4	KNR 2-31 0407-03	Krawężniki betonowe chodnikowe o wymiarach 8x30x100 cm	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		242	m	242,00	
				RAZEM	242,00
41 d.1.4	kalk. własna	Projekt wizualizacji wizualizacji wraz z dobozem kostki betonowej na chodniki	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5		Zagospodarowanie terenu			
42 d.1.5	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
		75 * 0,15	m3	11,25	
				RAZEM	11,25
43 d.1.5	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		75	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
44 d.1.5	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej sieciem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m2		
		75	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
1.6		Prace elektryczne			
45 d.1.6	KNR AT-17 0103-03	Przewiarty przez ściany z cegły gr. 50 cm fi 160 -szt 1	cm		
		50	cm	50,00	
				RAZEM	50,00
46 d.1.6	KNNR 5 0707-01	Układanie w ziemi kabli logicznych / internetowych kat.6 U/UTP	m		
		220	m	220,00	
				RAZEM	220,00
47 d.1.6	KNNR 5 0707-01	Układanie w ziemi kabli YTDY 8x0,5mm2	m		
		110	m	110,00	
				RAZEM	110,00
48 d.1.6	KNNR 5 0707-01	Układanie w ziemi kabli YKY 3x2,5mm2	m		
		110	m	110,00	
				RAZEM	110,00
49 d.1.6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z podwójnym płaszczem , karbowana (dla powyższych kabli) 50/41	m		
		190	m	190,00	
				RAZEM	190,00