

KOSZTORYS OFERTOWY

Sala 04

opis	ilość	cena netto
1. Odbicie tynków wewnętrznych; czyszczenie ścian z farb	82,67 m ²	
2. Demontaż ościeżnicy metalowej	1 sztuka	
3. Demontaż istniejących podokienników z lastriko	3 sztuki każdy o wymiarach 2m x 0,4 m	
4. Demontaż istniejącego oświetlenia w Sali + montaż po wykonaniu remontu	9 sztuk	
5. Osadzenie nowej ościeżnicy metalowej o prześwicie 90 cm (3 zawiasy)	1 sztuka	
6. Montaż podokienników kamiennych o grubości 20 mm	3 sztuki o wymiarach 2m x 0,4 m	
7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o nominalnej twardości metodą iniekcji grawitacyjnej z wykonaniem otworów w 1 lub 2 poziomach przy grubości muru 2 cegieł	Na odcinku długości 25 m	
8. Zabezpieczenie powierzchni ścian - odgrzybianie	30 m ²	
9. Wykonanie tynku renowacyjnego wraz z odpowiednim czyszczeniem powierzchni ściany, gruntowaniem i zasadami zgonie z przyjętą technologią przez wykonawcę i zaakceptowaną przez inwestora.	41,33 m ²	
10. Gruntowanie powierzchni ścian oraz sufitu gruntem pod tynk maszynowy lekki	Ściany 41,34 m ² Sufit 54 m ²	
11. Wyrównanie ścian, wnęk okiennych, sufitu za pomocą tynku maszynowego lekkiego	Ściany 41,34 m ² Sufit 54 m ²	
12. Wykonanie szpachlowania ścian, wnęk okiennych, sufitu za pomocą za pomocą gładzi szpachlowej wraz z wygładzaniem powierzchni	Ściany 41,34 m ² Sufit 54 m ²	
13. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi – sufit i farbami silikonowymi/ silikatowymi wewnętrznymi - ściany	Ściany 82,67 m ² Sufit 54 m ²	
14. Malowanie sufitu białą farbą emulsyjną - dwukrotnie	54 m ²	
15. Malowanie ścian farbami zmywalnymi silikonowymi/ silikatowymi w kolorach ustalonych z wykonawcą - dwukrotne	82,67 m ²	
16. Wykonanie kołnierza wokół umywalki z płytek ceramicznych wraz z fugowaniem	1,5 m ²	

silikonowaniem odpowiednich złączy		
17. Montaż listwy zabezpieczającej uszkodzenia ścian przez blaty ławek o grubości 1 – 2 cm i wysokości 10 cm (listwy malowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami)	15 m	
18. Montaż drzwi wewnętrznych z klamką i zamkiem patentowym; montaż na 3 zawiasach; drzwi pełne; okleina drzwi odporna na wilgotność (nie plaster miodu) kolorystyka – buk, dąb lub inny równoważny ustalony z inwestorem	1 sztuka	
19. Montaż kratki wentylacyjnej	2 sztuki	
20. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	1 m ³	

Korytarz

1. Demontaż ościeżnic stalowych	5 sztuk	
2. Demontaż wraz z utylizacją istniejącego rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego wraz z podejściami (zdjęcie – załącznik)	Całkowita długość rurociągu 8 m	
3. Odbicie tynków wewnętrznych; czyszczenie ścian z farb	90,87 m ²	
4. Odgrzybianie ścian, usuwanie wykwitów	11 m ²	
5. Wykonanie tynku renowacyjnego wraz z odpowiednim czyszczeniem powierzchni ściany, gruntowaniem i zasadami zgonie z przyjętą technologią	11,5 m ²	
6. Gruntowanie ścian i sufitu pod tynk lekki maszynowy	69,5 m ²	
7. Wyrównanie powierzchni ścian i sufitu tynkiem maszynowym lekkim	112,63 m ²	
8. Wykonanie szpachlowania ścian, wnęk okiennych, sufitu za pomocą za pomocą gładzi szpachlowej wraz	112,63 m ²	

z wygładzaniem powierzchni		
9. Montaż nowych ościeżnic stalowych	5 sztuk (1 x 60; 3 x 70; 1 x 80)	
10. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami silikonowymi/silikatowymi/emulsyjnymi	123,63 m ²	
11. Malowanie sufitu białą farbą emulsyjną - dwukrotnie	32,76 m ²	
12. Malowanie ścian farbami zmywalnymi silikonowymi lub silikatowymi wewnętrznymi w kolorach ustalonych z wykonawcą - dwukrotnie	90,87 m ²	
13. Montaż drzwi wewnętrznych z klamką i zamkiem patentowym; montaż na 3 zawiasach; drzwi pełne; okleina drzwi odporna na wilgotność (nie plaster miodu) kolorystyka – buk, dąb lub inny równoważny ustalony z inwestorem	5 sztuk (1 x 60; 3 x 70; 1 x 80)	
14. Montaż oświetlenia LED natynkowego o natężeniu spełniającym normy dla korytarza	4 sztuki	
15. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	1 m ³	
16. Montaż rur kanalizacyjnych	Całkowita długość rurociągu 8 m	

Sala 05

1. Odbicie tynków wewnętrznych; czyszczenie ścian z farb	67,5 m ²	
2. Demontaż ościeżnicy	1 sztuka	

metalowej		
3. Demontaż ościeżnicy drewnianej i drzwi	1 sztuka	
4. Demontaż istniejących podokienników z lastriko	2 sztuki każdy o wymiarach 2m x 0,4m	
5. Demontaż istniejącego oświetlenia w Sali + montaż po remoncie	7 sztuk	
6. Osadzenie nowej ościeżnicy metalowej z trzema zawiasami o prześwicie 90 cm	2 sztuka	
7. Montaż drzwi wewnętrznych z klamką i zamkiem patentowym; montaż na 3 zawiasach; drzwi pełne; okleina drzwi odporna na wilgotność (nie plaster miodu) kolorystyka – buk, dąb lub inny równoważny ustalony z inwestorem	2 sztuki	
8. Montaż podokienników kamiennych o grubości 20 mm	2 sztuki każdy o wymiarach 2m x 0,4 m	
9. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o nominalnej twardości metodą iniekcji grawitacyjnej z wykonaniem otworów w 1 lub 2 poziomach przy grubości muru 2 cegieł	Na odcinku długości 7 m	
10. Zabezpieczenie powierzchni ścian - odgrzybianie	12,5 m ²	
11. Gruntowanie powierzchni ścian oraz sufitu gruntem pod tynk maszynowy lekki	Ściany 67,5 m ² Sufit 38,5 m ²	
12. Wyrównanie ścian, wnęk okiennych, sufitu za pomocą tynku maszynowego lekkiego	Ściany 67,5 m ² Sufit 38,5 m ²	
13. Wykonanie szpachlowania ścian, wnęk okiennych, sufitu	Ściany 67,5 m ² Sufit 38,5 m ²	

za pomocą za pomocą gładzi szpachlowej wraz z wygładzaniem powierzchni		
14. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi	Ściany 67,5 m ² Sufit 38,5 m ²	
15. Malowanie sufitu białą farbą emulsyjną - dwukrotnie	38,5 m ²	
16. Malowanie ścian farbami zmywalnymi silikonowymi (silikatowymi) wewnętrznymi w kolorach ustalonych z wykonawcą - dwukrotne	67,5 m ²	
17. Wykonanie kołnierza wokół umywalki i zlewozmywaka z płytek ceramicznych wraz z fugowaniem silikonowaniem odpowiednich złączy	3,2 m ²	
18. Przesunięcie instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz montaż umywalki i dwukomorowego zlewozmywaka ze stali nierdzewnej. Zlewozmywak razem z szafką z przesuwными drzwiami – stal nierdzewna	1 kpl	
19. Montaż listwy zabezpieczającej uszkodzenia ścian przez blaty ławek o grubości 1 – 2 cm i wysokości 10 cm (listwy malowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami)	6 m	
20. Montaż drzwi wewnętrznych z klamką i zamkiem patentowym; drzwi pełne (nie plaster miodu) kolorystyka – buk, dąb lub inny	2 sztuki	

równoważny ustalony z inwestorem		
21. Montaż kratki wentylacyjnej	2 sztuki	
22. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	1 m ³	