Znak sprawy: ZSME.DS.26.4.2020

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Mechaniczno-Elektrycznych
w Żywcu
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
34-300 Żywiec, tel./fax 033 861 34 28
Regon 000187837 NIP 553-16-07-855

Żywiec dn. 02.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

I. Adresaci: Firmy zajmujące się usługami remontowymi

Zaproszenie do składania ofert na:

Wykonanie remontu korytarza i siłowni w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 3.

KOD CPV:

1 Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

II. Zamawiający: Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu, 34 - 300 Żywiec, ul. KEN 3;

III. Opis przedmiotu zamówienia (SIWZ):

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie korytarza i siłowni w budynku Zamawiającego. Planowany zakres czynności przedstawiony jest w przedmiarze robót, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.

Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części lub całości zamówienia przez podwykonawców.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego na zasadach określonych w **załączniku nr 2** - projekcie umowy, stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki konieczne spełniane przez Oferenta:

- termin wykonania zamówienia: **od dnia zawarcia umowy,**
- miejsce realizacji robót budowlanych: **siedziba ZSM-E tj. 34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3;**
- rękojmia za wady: **5 letnia rękojmia za wady – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (Wykonawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady),**
- warunki płatności: **przelew na konto – 30 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń;**
- **w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego z przepisami prawa określenia stawki VAT na realizowane świadczenia.**

IV. Ofertę należy złożyć pisemnie w jednej z wybranych form:

1. przesłać pocztą lub kurierem na adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO – ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU, 34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3,
2. w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: **przetargi@zsme.zywiec.pl** w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10.00**.
   Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę w procedurze przetargowej. Ofertę można złożyć na formularzu stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego. Niezależnie od tego, czy Wykonawca składa ofertę na wskazanym formularzu czy też w innej formie, zobowiązany jest jasno i konkretnie sprecyzować rodzaj, model, producenta, parametry oferowanych materiałów i robót, tak aby Zamawiający bez podejmowania dalszych działań był w stanie ocenić zgodność

oferowanego towaru z zapytaniem ofertowym. Wykonawca może zrealizować ten obowiązek dołączając do oferty karty produktu, informacji technicznej ze strony internetowej producenta itp.

V. Wybór oferty:

Za najlepszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca postanowienia końcowe oraz która uzyska najwięcej punktów w następujących kryteriach:
Cena netto – waga kryterium -100%

Cena netto – określona przez Oferenta cena całkowita netto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Cena netto" (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 100 x 100%, gdzie

Cn – najniższa zaproponowana cena netto,
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie ,
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto".

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotowej umowy ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego – Wykonawcy proszeni są o uwzględnienie tego faktu w ofercie.

Ponadto Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty pisemnie: na stronie szkoły w zakładce - zamówienia publiczne lub za pośrednictwem poczty polskiej, albo elektronicznej.

Dokumenty, które należy dołączyć do oferty: Załącznik nr 3 – formularz ofertowy.

VI. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela:
Wicedyrektor Anna Wyleciał, tel. 728 894 456, e-mail: przetargi@zsme.zywiec.pl.
Okres związania ofertą: 30 dni.

VII. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

WICEDYREKTOR
mgr Anna Wyleciał

.....
podpis pracownika merytorycznego

Załącznik nr1- Zakres czynności

Żywiec, 29.05.2020 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

- strona tytułowa -

Wykonanie remontu korytarza i siłowni w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 3.

.....

/ nazwa zamówienia /

Nazwa i adres

Zamawiającego: **Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu, 34 - 300 Żywiec,**

Ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

Adres obiektu

budowlanego: **34 - 300 Żywiec, Ul. Komisji Edukacji Narodowej 3**

Nazwy i kody: **Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7**

Data opracowania przedmiaru robót: **19 maja 2020 r.**

DYREKTOR

dr Bogusław Wyleciał

.....

/ podpis Zamawiającego /

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Mechaniczno-Elektrycznych
w Żywcu
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
34-300 Żywiec, tel./fax 033 861 34 28
Regon 000187837 NIP 553-16-07-855

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	**Prace modernizacyjne wewnątrz pomieszczeń obiektu szkoły /wersja wzbogacona - zalecana/**				
1	Element	**Siłownia**				
1	Kalkulacja indywidualna	Prace przygotowawcze polegające na ostrożnym zdemontowaniu luster z powierzchni ścian w celu odzyskania 2-ch szt do ponownego montażu				
	Wyliczenie ilości robót:					
	zakres prac jak w opisie powyżej /2 osoby*2 rg/					
	ELEMENT OGÓŁEM	1		1,000000		
			RAZEM:	1,000000	elem	~1
2	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2				
	Wyliczenie ilości robót:					
	zdemontowanie kraty otworu bezdrzwiowego	3,44*2,09		7,189600		
			RAZEM:	7,189600	m2	~7,2
3	KNR 401/320/4	Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000				
	Wyliczenie ilości robót:					
	ponowny montaż kraty po drugiej stronie otworu z wkuciem w tynk ram z kątownika - j.w.	7,2		7,200000		
			RAZEM:	7,200000	szt	~7,2
4	KNR 401/707/5 (2)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi				
	Wyliczenie ilości robót:					
	reperacja tynków w obrębie obsadzenia ościeży z kątowników dla kraty stalowej	(2,08*2)*2		8,320000		
			RAZEM:	8,320000	m	~8,3
5	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów				
	Wyliczenie ilości robót:					
	rozebranie podłogi z klepki parkietowej w celu umożliwienia wykonania prac związanych z zmianą rodzaju posadzki	5,55*5,75+0,42*3,44+2,45*0,15		33,724800		
			RAZEM:	33,724800	m2	~33,7
6	KNRW 712/301/4	Czyszczenie ręczne szczotkowanie i skrobanie powierzchnia pozioma				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	33,7		33,700000		
			RAZEM:	33,700000	m2	~33,7
7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	33,7		33,700000		
			RAZEM:	33,700000	m2	~33,7
8	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"				
	Wyliczenie ilości robót:					
	wykonanie warstwy wyrównanwczej na znacznych krzywiznach podłoża /duże zróżnicowanie pziomów do 3,5 cm/	33,7		33,700000		
			RAZEM:	33,700000	m2	~33,7
9	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "Ceresit CN 72"				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	33,7*0,4		13,480000		
			RAZEM:	13,480000	m2	~13,5

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
10	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "Ceresit CN 72"			
	Wyliczenie ilości robót:				
	j.w.	33,7*0,6	20,220000		
		RAZEM:	20,220000	m2	~20,2
11	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią + tektura osłonowa R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000			
	Wyliczenie ilości robót:				
	zabezpieczenie nowej posadzki cementowej na czas trwania prac remontowych - j.w.	33,7	33,700000		
		RAZEM:	33,700000	m2	~33,7
12	KNRW 202/2005/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszony			
	Wyliczenie ilości robót:				
	zabudowa systemu stropu obniżonego z plyt gipsowych na systemowym ruszczie stalowym dla zniwelowania znacznych nierówności oraz pęknięć w plaszczyźnie stropu z dodatkową możliwością zabudowy "wpuszczanych"opraw świetlnych oraz "ukryciu" nadtynkowych ciągów instalacyjnych	5,55*5,75	31,912500		
		RAZEM:	31,912500	m2	~31,9
13	KNNR 2/904/3	Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na stropach - na mokro, przygotowanie podłoża: gruntowanie ręcznie			
	Wyliczenie ilości robót:				
	przygotowanie powierzchni stropowej pod nałożenie warstw szpachlowych - j.w.	31,9	31,900000		
		RAZEM:	31,900000	m2	~31,9
14	NNRNKB 202/2015/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych			
	Wyliczenie ilości robót:				
	j.w.	31,9	31,900000		
		RAZEM:	31,900000	m2	~31,9
15	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach			
	Wyliczenie ilości robót:				
	przygotowanie powierzchni ścian pod nałożenie warstw wyrównawczych oraz szpachlowych	(5,55+5,75)*2*2,98 - (2,45*0,85+3,44*2,08)	58,110300		
	plus powierzchnia szpalet	(2,45+0,85*2)*0,3 + (3,44+2,08*2)*0,35	3,905000		
		RAZEM:	62,015300	m2	~62,0
16	KNNR 2/903/3	Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, przygotowanie podłoża: gruntowanie ręcznie			
	Wyliczenie ilości robót:				
	całkowita powierzchnia ścian i szpalet	62,0	62,000000		
	minus ściana przeznaczona do obłożenia okładziną ceramiczną	- 5,55*2,98	-16,539000		
		RAZEM:	45,461000	m2	~45,5
17	KNNR 2/902/2	Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na ścianach, ręcznie			
	Wyliczenie ilości robót:				
	j.w.	58,1 - 16,5	41,600000		
		RAZEM:	41,600000	m2	~41,6
18	KNNR 2/903/7	Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, założenie narożników			
	Wyliczenie ilości robót:				
	j.w.	41,6	41,600000		
		RAZEM:	41,600000	m2	~41,6

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
19	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	41,6		41,600000		
			RAZEM:	41,600000	m2	~41,6
20	KNR 202/2009/5	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; ościeża				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	3,9		3,900000		
			RAZEM:	3,900000	m2	~3,9
21	KNRW 712/302/6	Czyszczenie szlifierkami i strumieniowo - ścierne strumieniowo - ścierne powierzchnia sufitowa /analogia/ - spód parapetu				
	Wyliczenie ilości robót:					
	oczyszczenie i wyrównanie dolnej powierzchni parapety z lastryko	2,45*0,22		0,539000		
			RAZEM:	0,539000	m2	~0,5
22	KNR BC 3/311/1	Wypełnienie spoin masą silikonową ECOSIL - 2000 UW, uszczelnienia spoin masą silikonową ECOSIL - 2000 UW o wym. 6 x 6 mm /analogia/ - akryl				
	Wyliczenie ilości robót:					
	wypełnienie masą akrylową krawędzi wewnętrznych na łączeniu stropów obniżonych z płaszczyzną ścian	(5,55+5,75)*2		22,600000		
			RAZEM:	22,600000	m	~22,6
23	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie				
	Wyliczenie ilości robót:					
	powierzchnia stropowa	31,9		31,900000		
			RAZEM:	31,900000	m2	~31,9
24	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne				
	Wyliczenie ilości robót:					
	powierzchnie ścienne	41,6+3,5		45,100000		
			RAZEM:	45,100000	m2	~45,1
25	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17				
	Wyliczenie ilości robót:					
	zagruntowanie wyodrębnionej ściany pod okładzinę z płytek klinkierowych imitujących cegłę	5,55*2,98		16,539000		
			RAZEM:	16,539000	m2	~16,5
26	KNNR 2/1002/1	Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	5,55*2,98 - (1,0*1,6)*2		13,339000		
			RAZEM:	13,339000	m2	~13,3
27	KNNRW 3/613/1	Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	13,3		13,300000		
			RAZEM:	13,300000	m2	~13,3
28	KNR 401/1212/8 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne				
	Wyliczenie ilości robót:					
	odświeżenie kraty stalowej w otworze bezdrzwiowym w stronę sali gimnastycznej	3,44*2,08		7,155200		
			RAZEM:	7,155200	m2	~7,2
29	KNR 202/2006/1 (1)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 9,5·mm/analogia/ - lustra				
	Wyliczenie ilości robót:					
	montaż luster w pozostawionych miejscach w płaszczyźnie okładziny ceramicznej	(1,0*1,6)*2		3,200000		
			RAZEM:	3,200000	m2	~3,2

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
2	Element	**Pochylnia dla zniwelowania różnicy poziomów posadzek**			
30	KNNRW 5/721/3	Cięcie nawierzchni z betonu, mechanicznie, głębokość cięcia 5 cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	nacięcie podłoża betonowego posadzek w pasie planowanego usytuowania pochylni z dopuszczalnym spadkiem w wielkości 8%	1,5*2+0,7*2	4,400000		
		RAZEM:	4,400000	m	~4,4
31	KNNRW 5/721/4	Cięcie nawierzchni z betonu, mechanicznie, dodatek za każdy następny 1 cm głębokości cięcia			
	Wyliczenie ilości robót:				
	pogłębienie cięcia - j.w.	4,4	4,400000		
		RAZEM:	4,400000	m	~4,4
32	KNR 404/603/7	Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podłoża o grubości ponad 10-15 cm R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000			
	Wyliczenie ilości robót:				
	skucie fragmentu posadzki korytarza oraz podłoża w płaszczyźnie otworu bezdrzwiowego w stronę kl. schodowej /grubość uśredniona/	0,15*1,48*(0,32+0,7)	0,226440		
	j.w. lecz skucie krawędzi stopni schodowych do poziomu planowanego poziomu pochylni	(0,15*0,1*1,48)*3	0,066600		
		RAZEM:	0,293040	m3	~0,29
33	KNR 403/1009/5	Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8·cm mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi otworu do 10·mm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	wykonanie otworów w płaszczyźnie podłoża dla zakotwienia prętów zbrojeniowych	7*2+4+2	20,000000		
		RAZEM:	20,000000	otwór	~20
34	KNR 403/1009/3	Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8·cm mechanicznie, na podłożu ceglanym, Fi otworu do 10·mm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	j.w. lecz w płaszczyźnie ściany	4+2	6,000000		
		RAZEM:	6,000000	otwór	~6
35	KNR 403/1016/6	Osadzanie kołka metalowego rozporowego o Fi do 10·mm, na ścianie /analogia/ w podłożu			
	Wyliczenie ilości robót:				
	obsadzenie prętów kotwiących	20+6	26,000000		
		RAZEM:	26,000000	szt	~26
36	KNR 401/202/3 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, żebrowane			
	Wyliczenie ilości robót:				
	wykonanie siatki zbrojeniowej na pochyłości podjazdu oraz w przestrzeniach bocznych w obrębie pochylni	(3,0*7+1,7*5+2,8*4+1,7*2+1,0*6)*0,617	30,911700		
		RAZEM:	30,911700	kg	~30,91
37	KNR 401/203/10	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000			
	Wyliczenie ilości robót:				
	przybetonowanie powierzchni bocznych w obrębie pochylni do poziomu posadzki korytarza z zatarciem powierzchni na gładko	(0,65*1,02*0,12+0,98*1,02*0,12+1,3*1,02*0,12) + (0,65*0,3*0,12+0,98*0,3*0,12+1,3*0,3*0,12)	0,464112		
	wylanie elemntu skośnego pochylni w płaszczyźnie otworu bezdrzwiowego z zatarciem na gładko /grubość uśrdniona/	2,7*1,48*0,15	0,599400		
		RAZEM:	1,063512	m3	~1,06

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
38	TZKNBK 1/719/1	Przewożenie taczkami betonu przez narzucenie łopatą i rozładowanie przez wyrzucenie na odległość do 30m w poziomie				
	Wyliczenie ilości robót:					
	transport masy betonowej na miejsce wbudowania	1,06		1,060000		
			RAZEM:	1,060000	m3	~1,06
39	TZKNBK 1/719/3	Przewożenie taczkami betonu przez narzucenie łopatą i rozładowanie przez wyrzucenie. Dodatek do kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych				
	Wyliczenie ilości robót:					
	dodatek za wydłużony transport masy betonowej - j.w.	1,06		1,060000		
			RAZEM:	1,060000	m3	~1,06
3	Element	**Korytarz w obrębie kl. schodowej**				
40	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2 /analogia/ - drzwi PVC R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000				
	Wyliczenie ilości robót:					
	ostrożne zdemontowanie drzwi przejściowe pomiędzy korytarzami (materiał do odzysku)	1,55*2,05		3,177500		
			RAZEM:	3,177500	m2	~3,2
41	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2				
	Wyliczenie ilości robót:					
	wykucie starych ościeżnic drzwiowych do pomieszczeń sanitarnych oraz funkcyjnych	2+2		4,000000		
			RAZEM:	4,000000	szt	~4
42	KNR 401/336/7	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły				
	Wyliczenie ilości robót:					
	wykucie bruzd w płaszczyźnie ścian w miejscu planowanej zabudowy belek nadprożowych dla podwyższenia 2-ch otworów bezdrzwiowych /jednostronnie/	2,1*2		4,200000		
			RAZEM:	4,200000	m	~4,2
43	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych				
	Wyliczenie ilości robót:					
	obsadzenie belek nadprożowych w rozkutych bruzdach ścian	(2,0*2)*2		8,000000		
			RAZEM:	8,000000	m	~8,0
44	KNR 401/337/6	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły				
	Wyliczenie ilości robót:					
	wykucie bruzdy dla obsadzenia belki nadprożowej po drugiej stronie ściany o gr. 32 cm	2,1		2,100000		
			RAZEM:	2,100000	m	~2,1
45	KNR 401/336/7	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w. lecz bruzda dla belek nadprożowych po drugiej stronie ściany o gr. 58 cm	2,1		2,100000		
			RAZEM:	2,100000	m	~2,1
46	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych				
	Wyliczenie ilości robót:					
	obsadzenie belek nadprożowych w rozkutych bruzdach ścian po drugiej stronie poprzednich rozkuć	2,0*(1+2)		6,000000		
			RAZEM:	6,000000	m	~6,0

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
47	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły			
	Wyliczenie ilości robót:				
	rozkucie otworów w ścianach pomiędzy nowo zabudowanymi belkami nadprożowymi ,a istniejącymi nadprożami żelbetowymi dawnych otworów bezdrzwiowych	1,5*0,75*0,32 + 1,5*0,33*0,58	0,647100		
		RAZEM:	0,647100	m3	~0,65
48	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone			
	Wyliczenie ilości robót:				
	rozkucie żelbetowych przesklepień nad dawnymi otworami drzwiowymi i bezdrzwiowymi korytarza /wielość szacunkowa/	(1,55*0,3*0,25) + (1,55*0,55*0,30)	0,372000		
		RAZEM:	0,372000	m3	~0,37
49	KNR 401/702/9	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowych, szerokości do 30·cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	skucie dawnych szpalet podwyższanych otworów przejściowych pomiędzy korytarzami dla późniejszego ujednolicenia szpalet na całej wysokości otworów	2,0*2	4,000000		
		RAZEM:	4,000000	m	~4,0
50	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej			
	Wyliczenie ilości robót:				
	j.w. lecz szpalety w otworze ściany gr. 58 cm	(0,58*2,0)*2	2,320000		
		RAZEM:	2,320000	m2	~2,3
51	KNRW 401/804/8	Naprawa posadzek cementowych, zerwanie cokolika			
	Wyliczenie ilości robót:				
	skucie cokolików na ścianach korytarza	2,86+25,3*2 + (0,1*2)*5	54,460000		
	minus otwory drzwiowe	- (1,5*2+0,95*4)	-6,800000		
		RAZEM:	47,660000	m	~47,7
52	KNR 401/347/9	Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej			
	Wyliczenie ilości robót:				
	rozkucie otworów drzwiowych po zdemontowanych ościeżach dla wykonania szerszych i wyższych 2-ch otworów bezdrzwiowych do przedsinków sanitariatów oraz 2-ch otworów drzwiowych do pomieszczeń funkcyjnych	(0,9+2,0*2)*0,27*4	5,292000		
		RAZEM:	5,292000	m2	~5,3
53	Kalkulacja indywidualna	Koszty wywozu oraz składowania gruzu z prac rozbiórkowych na składowisku Komunalnym			
	Wyliczenie ilości robót:				
	koszty załadunku do kontenerów gruzu z prac rozbiórkowych ,przewóz na wysypisko Komunalne oraz koszty składowania	((2,1*0,27*0,32 + 2,1*0,27*0,58) + 0,65 + 0,37 + 4,0*0,32*0,025+2,3*0,025 + 47,7*0,1*0,015 + 5,3*0,05)*1,4	2,738890		
	plus ilość gruzu z prac rozbiórkowych związanych z wykonaniem pochylni	0,29*2,0	0,580000		
		RAZEM:	3,318890	t	~3,32
54	KNR 202/1217/4	Narożniki z kątownika 65x65x8·mm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	zabudowa naroży ochronnych na krawędziach zewnętrznych otworów bezdrzwiowych	(2,0*4)*2+(2,0*2)*2	24,000000		
		RAZEM:	24,000000	m	~24,0

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
55	KNR 403/1001/33	Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: beton /analogia/ - bruzda progowa			
	Wyliczenie ilości robót:				
	wykucie bruzdy w posadzce korytarza w miejscu planowanego obsadzenia nowych ościeżnic drzwiowych	1,0*2	2,000000		
		RAZEM:	2,000000	m	~2,0
56	KNR 401/318/2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0·m2			
	Wyliczenie ilości robót:				
	montaż nowych ościeżnic drzwiowych do pomieszczeń funkcyjnych	2	2,000000		
		RAZEM:	2,000000	szt	~2
57	KNR 401/707/5 (1)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi			
	Wyliczenie ilości robót:				
	tynk w obrębie obsadzenia ościeżnic drzwiowych	(1,1+2,05*2)*2	10,400000		
		RAZEM:	10,400000	m	~10,4
58	KNR 401/708/1 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15·cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	tynk szpalet od wewnątrz pomieszczeń funkcyjnych z nowo obsadzonymi ościeżnicami drzwiowymi	(0,95+2,05*2)*2	10,100000		
		RAZEM:	10,100000	m	~10,1
59	KNR 401/708/5	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowy, ościeża szerokości do 25·cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	wykonanie tynów ościeży otworów bezdrzwiowych w przedsionkach pom. sanitarnych	(1,0+2,05*2)*2	10,200000		
		RAZEM:	10,200000	m	~10,2
60	KNR 401/708/6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowy, ościeża szerokości do 40·cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	j.w. lecz szpalety podwyższonego otworu bezdrzwiowego w obrębie kl. schodowej	1,5+2,98*2	7,460000		
		RAZEM:	7,460000	m	~7,5
61	KNR 401/709/7	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, ściany			
	Wyliczenie ilości robót:				
	uzupełnienie tynków na powierzchniach bocznych zabudowanych uprzednio belek nadprożowych	2*2	4,000000		
		RAZEM:	4,000000	szt	~4
62	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)			
	Wyliczenie ilości robót:				
	j.w. lecz drugi podwyższony otwór bezdrzwiowy	(1,5+2,62*2)*0,58	3,909200		
		RAZEM:	3,909200	m2	~3,9
63	KNR 401/804/1	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25·m2 (w 1 miejscu)			
	Wyliczenie ilości robót:				
	naprawa posadzek po progach drzwiowych zdemontowanych ościeżnic drzwiowych	3	3,000000		
		RAZEM:	3,000000	miejsce	~3

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
64	KNRW 202/2005/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszony				
	Wyliczenie ilości robót:					
	zabudowa systemu stropu obniżonego z płyt gipsowych na systemowym ruszczie stalowym dla zniwelowania znacznych nierówności oraz pęknięć w plaszczyźnie stropu z dodatkową możliwością zabudowy "wpuszczanych"opraw świetlnych oraz "ukryciu" nadtynkowych ciągów instalacyjnych	26,6*2,86	76,076000			
		RAZEM:	76,076000		m2	~76,1
65	KNNR 2/904/3	Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na stropach - na mokro, przygotowanie podłoża: gruntowanie ręcznie				
	Wyliczenie ilości robót:					
	przygotowanie powierzchni płytowanie pod nałożenie gładzi szpachlowej - j.w.	76,1	76,100000			
		RAZEM:	76,100000		m2	~76,1
66	NNRNKB 202/2015/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	76,1	76,100000			
		RAZEM:	76,100000		m2	~76,1
67	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach				
	Wyliczenie ilości robót:					
	przygotowanie tynków ścian pod nałożenie warstw wyrównawczych oraz szpachlowych	(2,86+26,6)*2*2,8	164,976000			
	minus otwory drzwiowe	- (1,0*2,05*2+1,1*2,1*2+1,45*2,05+1,5*2,98+1,5*2,62)	-20,092500			
	plus powierzchnie szpalet	(1,0+2,05*2)*0,27*2 + (1,5+2,98*2)*0,32 + (1,5+2,62*2)*0,58	9,050400			
	plus powierzchnia boczna pilastrów ściennych	(0,1*2,88)*2*5	2,880000			
		RAZEM:	156,813900		m2	~156,8
68	KNNR 2/903/3	Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, przygotowanie podłoża: gruntowanie ręcznie				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	156,8	156,800000			
		RAZEM:	156,800000		m2	~156,8
69	KNNR 2/901/2	Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na ścianach, ręcznie				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	156,8	156,800000			
		RAZEM:	156,800000		m2	~156,8
70	KNNR 2/903/7	Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, założenie narożników				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	156,8	156,800000			
		RAZEM:	156,800000		m2	~156,8
71	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	156,8 - 20,09	136,710000			
		RAZEM:	136,710000		m2	~136,7
72	KNR 202/2009/5	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; ościeża				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	9,05+2,88	11,930000			
		RAZEM:	11,930000		m2	~11,9
73	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie				
	Wyliczenie ilości robót:					
	powierzchnia stropowa	76,1	76,100000			
		RAZEM:	76,100000		m2	~76,1

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
74	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne				
	Wyliczenie ilości robót:					
	powierzchnie ścienne	136,7+11,9		148,600000		
			RAZEM:	148,600000	m2	~148,6
75	KNR BC 3/311/1	Wypełnienie spoin masą silikonową ECOSIL - 2000 UW, uszczelnienia spoin masą silikonową ECOSIL - 2000 UW o wym. 6 x 6 mm /analogia/ - akryl				
	Wyliczenie ilości robót:					
	wypełnienie masą akrylową krawędzi wewnętrznych na łączeniu stropów obniżonych z płaszczyzną ścian	26,6*2+2,86*2+0,1*10		59,920000		
			RAZEM:	59,920000	m	~59,9
76	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zabudów osłonowych na pionach instalacyjnych z systemowych rur szalunkowych wraz z pomalowaniem powirzchni zewnętrznych				
	Wyliczenie ilości robót:					
	zakres prac jak w opisie powyżej /2osoby*6rg/					
	ELEMENT OGÓŁEM	1		1,000000		
			RAZEM:	1,000000	elem	~1
77	KNRW 712/301/1	Czyszczenie ręczne szczotkowanie powierzchnia pozioma				
	Wyliczenie ilości robót:					
	oczyszczenie powierzchni posadzki korytarza po pracach remontowych	2,86*26,6 + 1,48*0,3+1,5*0,58		77,390000		
			RAZEM:	77,390000	m2	~77,4
4	Element	**Wydzielenie fragmentu korytarza**				
78	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach				
	Wyliczenie ilości robót:					
	przygotowanie powierzchni stropowej pod wykonanie warstw wyrównawczych oraz szpachlowych	6,55*2,74		17,947000		
			RAZEM:	17,947000	m2	~17,9
79	KNNR 2/904/3	Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na stropach - na mokro, przygotowanie podłoża: gruntowanie ręcznie				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	17,9		17,900000		
			RAZEM:	17,900000	m2	~17,9
80	KNNR 2/902/5	Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na stropach, ręcznie				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	17,9		17,900000		
			RAZEM:	17,900000	m2	~17,9
81	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w.	17,9		17,900000		
			RAZEM:	17,900000	m2	~17,9
82	KNRW 401/804/8	Naprawa posadzek cementowych, zerwanie cokolika				
	Wyliczenie ilości robót:					
	skucie cokolików na ścianach korytarza	(5,55+0,17*4)*2+1,2		13,660000		
			RAZEM:	13,660000	m	~13,7
83	KNR 401/306/5	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowa, grubość 1/2 cegły				
	Wyliczenie ilości robót:					
	zamurowanie wnęk grzejnikowych	(0,7*2,5)*2		3,500000		
			RAZEM:	3,500000	m2	~3,5
84	KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)				
	Wyliczenie ilości robót:					
	tynk na powierzchni zamurowań - j.w.	3,5		3,500000		
			RAZEM:	3,500000	m2	~3,5

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
85	KNR 14/2010/4 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101			
	Wyliczenie ilości robót:				
	montaż ścianki wygradzającej korytarz w wersji p.poż EI60	2,74*3,15	8,631000		
	minus otwór dla drzwi EI60	- 1,02*2,06	-2,101200		
		RAZEM:	6,529800	m2	~6,5
86	KNNR 2/1302/3	Drzwi stalowe i przegrody pełne			
	Wyliczenie ilości robót:				
	montaż drzwi p.poż. EI60	1,02*2,06	2,101200		
		RAZEM:	2,101200	m2	~2,1
87	KNR 1323/1001/2	Ręczne zeskrobanie farby olejnej /analogia/ - tynk mozaikowy			
	Wyliczenie ilości robót:				
	usunięcie starej okładziny mozaikowej na poziomie lamperii	1,4*(1,2+1,55*2)+(0,7*2,85)*2	10,010000		
		RAZEM:	10,010000	m2	~10,0
88	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2			
	Wyliczenie ilości robót:				
	przygotowanie górnego fragmentu ścian pod nałożenie warstw wyrównawczych	1,65*(6,55*2+2,74) - (2,45*1,4*4+1,5*1,5)	10,166000		
		RAZEM:	10,166000	m2	~10,2
89	KNNR 2/903/3	Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, przygotowanie podłoża: gruntowanie ręcznie			
	Wyliczenie ilości robót:				
	j.w.	10,2	10,200000		
		RAZEM:	10,200000	m2	~10,2
90	KNR 202/2006/5 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie, płyty grubości 12,5·mm			
	Wyliczenie ilości robót:				
	obłożenie powierzchni szpalet okiennych płytą gipsową dla skorygowania nierówności szpalet po wymianie okien	(2,45+2,15*2)*0,27*4	7,290000		
		RAZEM:	7,290000	m2	~7,3
91	KNNR 2/901/2	Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na ścianach, ręcznie			
	Wyliczenie ilości robót:				
	wyrównanie powierzchni tynków ścian - obmiar z pozycji powyżej	10,0+10,2	20,200000		
		RAZEM:	20,200000	m2	~20,2
92	KNNR 2/903/7	Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro, założenie narożników			
	Wyliczenie ilości robót:				
	j.w.	20,2	20,200000		
		RAZEM:	20,200000	m2	~20,2
93	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku			
	Wyliczenie ilości robót:				
	j.w.	20,2	20,200000		
		RAZEM:	20,200000	m2	~20,2
94	NNRNKB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych			
	Wyliczenie ilości robót:				
	przeszpachlowanie powierzchni płyt gipsowych na powierzchni ścianki wygradzającej /obustronnie/	6,5*2	13,000000		
		RAZEM:	13,000000	m2	~13,0

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
95	NNRNKB 202/2020/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30·cm, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych				
	Wyliczenie ilości robót:					
	j.w. lecz na powierzchni szpalet okiennych		7,3	7,300000		
			RAZEM:	7,300000	m2	~7,3
96	KNR BC 3/311/1	Wypełnienie spoin masą silikonową ECOSIL - 2000 UW, uszczelnienia spoin masą silikonową ECOSIL - 2000 UW o wym. 6 x 6 mm /analogia/ - akryl				
	Wyliczenie ilości robót:					
	wypełnienie masą akrylową krawędzi wewnętrznych na łączeniu okładziny szpalet z płaszczyzną okien oraz na łączeniu dobudowanej ścianki wygradzającej z powierzchnią ścian		(2,45+2,15*2)*4+2,75+3,15*2	36,050000		
			RAZEM:	36,050000	m	~36,1
97	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne				
	Wyliczenie ilości robót:					
	powierzchnia stropowa		6,55*2,74	17,947000		
			RAZEM:	17,947000	m2	~17,9
98	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne				
	Wyliczenie ilości robót:					
	powierzchnie ścienne		20,2+13,0+7,3	40,500000		
			RAZEM:	40,500000	m2	~40,5
99	KNRW 712/301/1	Czyszczenie ręczne szczotkowanie powierzchnia pozioma				
	Wyliczenie ilości robót:					
	oczyszczenie powierzchni posadzki korytarza po pracach remontowych		6,55*2,74+(0,17*2,5)*2	18,797000		
			RAZEM:	18,797000	m2	~18,8

Znak sprawy: ZSME.DS.26.4.2020

Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego 02.06.2020 r.

Istotne postanowienia umowy

Umowa o wykonanie remontu korytarza i siłowni w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 nr .../ZSME/2020

zawarta w dniu ..... 2020 roku w Żywcu pomiędzy:

Powiatem Żywieckim z siedzibą przy ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, NIP: 553-25-26-018 reprezentowanym przez **Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych**, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec, na podstawie upoważnienia udzielonego zgodnie z Uchwałą nr 416/20/VI Zarządu Powiatu w Żywcu z dnia 8 stycznia 2020 roku do zaciągania zobowiązań, w imieniu którego działa:

Dyrektor – Bogusław Wyleciał
zwanym w treści umowy **Zamawiającym**

a

.....

reprezentowaną przez :
zwanym dalej **"Wykonawcą".**

Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści, przy czym zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2020 r. (Znak sprawy: ZSME.DS.26.4.2020) i oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty:
   Wykonanie robót budowlanych – remont korytarza i siłowni w budynku Zamawiającego w Żywcu przy ul. KEN.
2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest zapytaniem ofertowym oraz ofertą z dnia ..... r.
3. Nabycie, koszt i dostawa materiałów niezbędnych do realizacji umowy spoczywa na Wykonawcy.
4. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, ochrony ppoż., organizacją i realizacją robót bez zakłóceń. Cena ofertowa obejmuje cały zakres prac potrzebnych do wykonania robót ujętych w umowie oraz tych nie ujętych a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy i oddania przedmiotu umowy do użytkowania.
5. Wykonawca dostarczy kosztorysy ofertowe na podstawie, których dokonał wyliczenia ceny ryczałtowej podanej w ofercie, do dnia podpisania umowy.

§ 2
TERMINY REALIZACJI

1. Rozpoczęcie przez Wykonawcę robót oraz przekazanie placu budowy nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie później niż dwa tygodnie od zawarcia umowy.
2. Termin wykonania umowy przypada na 31.07.2020r.
3. Odbiór końcowy robót nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia wykonania robót przez przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli te zdarzenia nastąpią w różnych dniach, termin 14 dni, o którym mowa w zd. 1, biegnie od dnia późniejszego zdarzenia.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace wykonywane będą w czynnym obiekcie i dołoży wszelkich starań, aby prace przebiegały bez zakłóceń dla pracowników Zamawiającego, innych osób wykonujących na jego rzecz prace lub usługi, jego kontrahentów.
5. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku na placu budowy i w jego otoczeniu, niezwłoczne usuwanie wszelkich śmieci, odpadów i opakowań oraz innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt.
6. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim przy realizacji umowy.

§ 3
MATERIAŁY I URZĄDZENIA

1. Wykonawca użyje do wykonania Przedmiotu Umowy własnych materiałów i urządzeń.
   Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającego materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania oraz listę proponowanych dostawców głównych materiałów przed rozpoczęciem robót.
2. Akceptacja Zamawiającego, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia oraz wykonać wszystkie niezbędne badania i próby, a wyniki przekazać Zamawiającego przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną dla materiałów użytych do realizacji Przedmiotu Umowy, a także sporządzić w sposób prawidłowy inne niezbędne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.
4. Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy materiały i urządzenia powinny być zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami, co powinno zostać potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badań. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :
   a) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych,
   b) protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania Przedmiotu Umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych potrzebnych dla realizacji robót podstawowych,
   c) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowanymi przez siebie robotami, w tym zezwoleń na pracę zatrudnionych przez niego pracowników,
   d) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego niezbędnego do wykonania umownego zakresu robót, jeśli wystąpi taka potrzeba,
   e) bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie,

f) zatrudnienie na budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz zatrudnianie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania robót.

g) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego; ewentualne kary związanie z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy, ponosi Wykonawca,

h) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez działania lub zaniechania Wykonawcy osobom trzecim, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego,

i) odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., a w tym: aktualne badania lekarskie pracowników oraz odpowiednie szkolenia bhp, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe wykonywanie konstrukcji, rusztowań itp.,

j) Prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i święta jeżeli taka konieczność wynikać będzie z harmonogramu robót. Wykonawca zobowiązuje się do pracy w czynnym obiekcie w sposób nie zakłócający działalności Zamawiającego. Wszelkie wyłączenia instalacji należy wcześniej uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego,

k) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych na terenie Zamawiającego, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawianie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych,

l) Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,

m) Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, dotrzymanie terminów wykonania poszczególnych etapów robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających tym zagrożeniom.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.
3. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi.
4. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP).
5. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją robót pełnić będą: Anna Majoch.
6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

§ 5*

PODWYKONAWCY

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany:
   - osobiście,
   - z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:

     .....

---

* W przypadku nie wykazania podwykonawców § 5 nie stosuje się

2. Wykonawca może zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
3.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, zapytaniu ofertowym oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

7. W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub odpowiednio przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, Wykonawca lub odpowiednio Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 14 dni przed zawarciem umowy, projekt umowy lub umów z Podwykonawcami wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę. Zamawiający zastrzega, że ustalone dla Podwykonawcy ceny nie mogą przekraczać cen określonych w ofercie Wykonawcy na ten zakres robót.
8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na

zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

9. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 14 dni od daty złożenia u Zamawiającego projektów umów wraz z dokumentacją, o których jest mowa w ust. 6 lub 7, oznaczać będzie akceptację tych umów. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, Wykonawca lub odpowiednio Podwykonawca poświadczy samodzielnie za zgodność z oryginałem i przedłoży Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą lub odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą.

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 9 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 4 lit.f.,

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ..... (podmiot trzeci), na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 .

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

15. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

16. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności (płatności) wynagrodzenia przedstawić Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu wykonania przez nich robót na rzecz Wykonawcy.

17. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia faktury oświadczeń Podwykonawców o braku zaległości w zapłacie oraz dostarczenia dowodu zapłaty Podwykonawcom.

18. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający ma prawo zatrzymać należności wynikające z faktur lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom.

19. W przypadku nie złożenia oświadczeń, dowodów, o których mowa w ust. 16, bądź złożenia tylko niektórych, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz za roboty wykonane przez Podwykonawców, którzy złożyli oświadczenia, a także za te roboty, za które Wykonawca wykaże, że dokonał zapłaty Podwykonawcom.

20.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni.

21.Nie zapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 19. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawcy obciążają Wykonawcę.

§ 6
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wynosi:

   Wartość netto: ..... zł
   VAT: ..... zł
   Wartość brutto: ..... zł
   Słownie: .....

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie to obejmuje całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia.
3. Kwota określona w § 6 ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, i inne.
4. Końcowe rozliczenie wartości wynagrodzenia nie może przekraczać wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust 1. Za roboty nie wykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przysługuje. Za roboty wykonane, a nie ujęte w kosztorysie ofertowym, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 7
ODBIÓR ROBÓT

1. Po zakończeniu robót i potwierdzeniu wykonania robót przez przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pismem o gotowości do odbioru.
2. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:
   a) protokoły odbiorów technicznych, atesty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały,
   b) Świadectwa pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń.

W razie nieprzedstawienia wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru wszystkich wymaganych dokumentów, zawiadomienie uważa się za nieskuteczne. Wówczas przyjmuje się, że Wykonawca popada w opóźnienie, a termin odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie biegnie.

3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia. Natomiast w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:
   - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie obiektu.
   - odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie.
4. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad i usterek, będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca odmówi bez usprawiedliwionej przyczyny podpisania protokołu odbioru, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania odbioru jednostronnego.
5. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
   odbiór końcowy - po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy, potwierdzony protokołem końcowego odbioru robót.
6. Zamawiający może odstąpić od odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, lub jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady. Odstępując od odbioru Zamawiający wyznacza Wykonawcy stosowny termin do usunięcia wad, przeprowadzenia prób lub zakończenia robót. Po jego upływie Zamawiający wznawia czynności odbioru.
7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru, trwającej dłużej niż 14 dni Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt wykonawcy.

§ 8
ROZLICZENIE ROBÓT

1. Faktura końcowa wystawiona zostanie po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do **30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Należności regulowane będą przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9
PRZEDMIOT ODPOWIEDZIALNOSCI

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność materialną za powierzony mu materiał, maszyny i urządzenia.
2. W przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia, zużycia ponad normy albo utraty Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu lub przywrócenia stanu sprzed powstania szkody.
3. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo:
   a) nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót,
   b) odstąpić od umowy (w terminie 14 dni od stwierdzenia uchybienia uzasadniającego odstąpienie),
   c) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,

d) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

§ 10

KARY UMOWNE

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne w przypadkach określonych w umowie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
   a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
   b) opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru albo w okresie rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
   c) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenie brutto określonego w § 6 ust. 1.
   d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 5000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
   e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 100 zł za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
   f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
   g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
   h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 5000 złotych.
3. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na drodze postępowania sądowego odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
5. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie mogą być sumowane. W szczególności dochodzenie kary z tytułu odstąpienia od umowy nie uniemożliwia dochodzenia pozostałych kar.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko w sytuacjach wyraźnie przewidzianych prawem lub niniejszą umową i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2. Zastosowanie do niniejszej umowy ma przepis z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
   „W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
   W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy".
3. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:
   a) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót do daty odstąpienia od umowy.

b) strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty. Koszt robót zabezpieczających poniesie strona, z której powodu odstąpiono od umowy.
c) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie do 7 dni po terminie przerwania robót
d) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
e) Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.
f) jeżeli Wykonawca jest odpowiedzialny za odstąpienie od umowy Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potracenia jakie wynikają z niniejszej umowy.

§ 12

ZMIANY UMOWY

Strony przewidują możliwość następujących zmian niniejszej umowy:

1. Dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania robót o ilość dni w trakcie których prace nie mogły być wykonywane, zatwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę, w niżej wskazanych przypadkach, przy czym zmiana taka nie ma wpływu na przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie:

a) konieczności uzupełnienia, wykonania dokumentacji projektowej lub podania rozwiązań technicznych;
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (ze względu na charakter prac odbywających się w budynku zamknięty, w ramach poniższej litery Strony rozumieją sytuację, w której dochodzi do zalania dróg w sposób uniemożliwiający dowóz pracowników lub materiałów na miejsce robót, albo zalanie Sali gimnastycznej w skali czyniącej prace remontowe w danym momencie bezzasadnymi);
c) wstrzymania wykonywania robót przez Zamawiającego z jego przyczyny;
d) wystąpienia siły wyższej, przez którą Strony rozumieją wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

a') na którą Strona nie ma wpływu,

b') przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Kontraktu,

c') której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, oraz

d') której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie. Siła Wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych, poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki (a') do (d') są spełnione:

I. wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,

II. rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

III. bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców,

IV. amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności, oraz

V. klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność wulkaniczna;

VI. skutki gospodarcze i społeczne (w szczególności zaburzenia łańcuchów dostaw, kwarantanna pracowników Wykonawcy) wynikające z pandemii, epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego związane z COVID-19.

2. Strony dopuszczają zmianę umowy na takich samych zasadach, jak określone w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 Prawa zamówień publicznych.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: **ZAMAWIAJĄCY:**

Załącznik nr3– Formularz ofertowy

.....
Dane Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do *zapytania ofertowego* z dnia **02.06.2020 r. (znak sprawy: ZSME.DS.26.4.2020) na wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykonanie remontu korytarza i siłowni w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 3"** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za kwotę :

Cena brutto: ..... **zł**

słownie: .....

w tym: **cena netto** ..... zł., **podatek VAT** ..... % tj. ..... zł

1. Udzielam/y rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane: na okres 5 lat, według zasad Kodeksu cywilnego.
2. W/w zamówienie wykonam/y w terminie do tygodnia od dnia podpisania umowy.
3. Oświadczam/y, że w cenie mojej/naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, przedłożonego przez Zamawiającego w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego, oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
8. Oświadczam/y, że:
   a) zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,
   b) posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia,
   c) dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   d) znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....
(data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)