




|      |                                                             |             |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| P0   | PODŁOGA PARTER                                              |             |
|      | 1. Warstwa podłogowa - Terrakota                            | 2,0 cm      |
|      | 2. Szlichta betonowa zatarta na gładko                      | 6,0 cm      |
|      | 3. Folia polietylenowa z wywinieciem, klejona za zakład     | 0,2 cm      |
|      | 4. Styropian grafitowy - podłoga EPS 200 λ=0,031W/m²K       | 8,0 cm      |
|      | 5. Folia polietylenowa z wywinieciem, klejona za zakład     | 0,2 cm      |
|      | 6. Warstwa podkładowa - istniejąca                          | -           |
| P1   | PODŁOGA PARTER                                              |             |
|      | 1. Warstwa podłogowa - Terrakota                            | 2,0 cm      |
|      | 2. Szlichta betonowa zatarta na gładko                      | 6,0 cm      |
|      | 3. Folia polietylenowa z wywinieciem, klejona za zakład     | 0,2 cm      |
|      | 4. Styropian grafitowy - podłoga EPS 200 λ=0,031W/m²K       | 10,0 cm     |
|      | 5. Folia polietylenowa z wywinieciem, klejona za zakład     | 0,2 cm      |
| P2   | PODŁOGA - PIĘTRO 1,2,3,4                                    |             |
|      | 1. Wykładzina dywanowa/winiylowa/terrakota                  | 2,0 cm      |
|      | 2. Szlichta betonowa zatarta na gładko                      | 5,0 cm      |
|      | 3. Folia polietylenowa z wywinieciem, klejona za zakład     | 0,2 cm      |
|      | 4. Styropian - podłoga λ=0,038W/m²K                         | 3,0 cm      |
|      | 5. Folia polietylenowa z wywinieciem, klejona za zakład     | 0,2 cm      |
| SZ-1 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PROJEKTOWANA (U=0,15 W/m²K < 0,20)      |             |
|      | 1. Tynk cienko-warstwowy BSO kolor piaskowy                 | -           |
|      | 2. Podkład tynkarski                                        | -           |
|      | 3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego                       | -           |
|      | 4. Zaprawa zbrojąca                                         | -           |
|      | 5. Styropian grafitowy FASADA λ=0,031W/m²K                  | 15,0 cm     |
| SZ-2 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ISTNIEJĄCA (U=0,16 W/m²K < 0,20)        |             |
|      | 1. Tynk cienko-warstwowy BSO                                | -           |
|      | 2. Podkład tynkarski                                        | -           |
|      | 3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego                       | -           |
|      | 4. Zaprawa zbrojąca                                         | -           |
|      | 5. Styropian grafitowy FASADA λ=0,031W/m²K                  | 15,0 cm     |
| SZ-3 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ISTNIEJĄCA (U=0,16 W/m²K < 0,23)        |             |
|      | 1. Tynk cienko-warstwowy BSO                                | -           |
|      | 2. Podkład tynkarski                                        | -           |
|      | 3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego                       | -           |
|      | 4. Zaprawa zbrojąca                                         | -           |
|      | 5. Wełna mineralna - FASADA λ=0,030W/m²K                    | 15,0 cm     |
| SW-1 | ŚCIANA WEWNĘTRZNA                                           |             |
|      | 1. Powłoka malarska - farba lateksowa półmatowa / glazura   | -           |
|      | 2. Tynk gipsowy                                             | 1,5 cm      |
|      | 3. Gazobeton 15,0/18,0cm                                    | 15/18,0 cm  |
|      | 4. Tynk gipsowy                                             | 1,5 cm      |
|      | 5. Powłoka malarska - farba lateksowa półmatowa / glazura   | -           |
| SW-2 | ŚCIANA WEWNĘTRZNA                                           |             |
|      | 1. Powłoka malarska - farba lateksowa półmatowa / glazura   | -           |
|      | 2. Powierzchnia szpachlowana                                | -           |
|      | 3. Płyta GKB / GKBi dla pomieszczeń mokrych 2x12,5mm        | 2,5 cm      |
|      | 4. Stelaż systemowy CW75 / CW100 co 60 cm                   | 7,5/10,0 cm |
|      | 5. Wełna kamienna - wypełnienie przestrzeni wewnątrz ściany | 5,0/10,0 cm |
| D1   | STROPODACH ISTNIEJĄCY (U=0,13 W/m²K < 0,18)                 |             |
|      | 1. Papa nawierzchniowa zgrzewalna                           | -           |
|      | 2. Papa podkładowa samoprzylepna                            | -           |
|      | 3. Izolacja termiczna EPS-200                               | 25,0 cm     |
|      | 4. Bitumiczny preparat gruntujący                           | -           |
|      | 5. Stropodach istniejący - żelbetowy                        | 30,0 cm     |
| D2   | STROPODACH PROJEKTOWANY (U=0,13 W/m²K < 0,18)               |             |
|      | 1. Papa nawierzchniowa zgrzewalna                           | -           |
|      | 2. Papa podkładowa samoprzylepna                            | -           |
|      | 3. Izolacja termiczna EPS-200 z warstwą spadkową            | 25,0 cm     |
|      | 4. Bitumiczny preparat gruntujący                           | -           |
|      | 5. Stropodach żelbetowy wg PB. Konstrukcja                  | 18,0 cm     |

LEGENDA:

RB

S-ISTN-1

SZ-1

SW-1

SW-2

ZM-1

SP1

SP2

SP3

ELEMENTY BUDYNKU DO ROZBİDRKI

ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE MUROWANE gr. 24/30cm

PROJEKTOWANE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE MUROWANE gr. 24cm IZOLACJA TERMICZNA 15cm TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE ZABUDOWA G-K gr. 12/15cm POSZYCIE OBUSTRONNIE NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI 2x12,5 PŁYTA GKB (DLA POMIESZCZEŃ MOKRYCH GKB)

ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH/DRZWIOWYCH BŁOCKI GAZOBETONOWE 24CM ODMIANY 600

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY MODUŁ 60x60cm H montażu 2,70m

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY ZABUDOWA Z PŁYT G-K 2x12,5mm H montażu 2,70m

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY RASTROWY – KTARKA 3x3cm H montażu 2,70–2,90m

|         |            |                  |       |
|---------|------------|------------------|-------|
| REWIZJA | DATA       | ZMIANA           | WPR.  |
| 00      | 31-01-2020 | WYDANIE PIERWSZE | ARCH. |
|         |            |                  |       |
|         |            |                  |       |

ul. Wiślna 15 ; 80-555 Gdańsk  
Oddział w Gorzowie  
ul. Przedzalnica 16 ; 66-400 Gorzów Wlkp.

GOREM

GRUPA

|                                              |                                                                                                                                                   |                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Temat                                        | REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO<br>obwód Zamoście, działka nr ewid. 596/18<br>ul. Targowa 9 ; 66-400 Gorzów Wlkp.                           | nr rys.<br><b>PW<br/>A-08</b> |
| Inwestor                                     | Gorzowski Ośrodek Technologiczny<br>Park Naukowo - Przemysłowy Sp. z o.o.<br>z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 49,<br>66-400 Gorzów Wlkp. | Data<br>31-01-2020r.          |
| Treść rysunku                                | <b>PRZĘKRÓJ B-B<br/>PROJEKTOWANY</b>                                                                                                              | Skala<br><b>1:50</b>          |
| Faza                                         | PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA                                                                                                                 | PW                            |
| Autorzy opracowania                          | Nr uprawnień                                                                                                                                      | Podpis                        |
| Projektował: mgr inż. arch. Jacek Stróżewski | 18/85/Gw                                                                                                                                          |                               |
| Sprawił: mgr inż. arch. Andrzej Błaszczak    | 204/86/UW                                                                                                                                         |                               |
| Opracował: mgr inż. Adam Dąbek               |                                                                                                                                                   |                               |