











L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SCHEMAT										
OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010
RODZAJ	Okno/witryna	Okno/witryna	Okno/witryna	Okno/witryna	Okno/witryna	Okno/witryna	Okno/witryna	Okno/witryna EI-60	Okno/witryna EI-60	Okno
WYMIAR w św.ościeży SoxHo (mm)	2100x2500	2100x1800	2100x2600	3100x2500	3100x1800	3100x2600	3900x2600	1100x6100	1100x8100	1650x900
WYMIAR w św.oscieźnicy SsxHz (mm)	2000x2400	2000x1700	2000x2500	3000x2400	3000x1700	3000x2500	3800x2500	1000x600	1000x7100	1550x850
KOLOR	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016
PARTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PIĘTRO 1	10	-	-	1	-	-	1	-	-	-
PIĘTRO 2	-	10	-	-	1	-	1	-	-	-
PIĘTRO 3	-	10	-	-	1	-	1	-	-	-
PIĘTRO 4	-	-	10	-	-	1	1	-	-	-
PIĘTRO 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM SZTUK STOLARKI	10	20	10	1	2	1	4	4	8	1
Stolarka okienna pcv pięciokomorowe Tworzywo RAU–PVC, receptura bez zawartości kadmugrubość ścianek wg PN–EN 12608 Uszczelki system z uszczelkami odbojowymi głębokość profilu 82 mm Ilość komór min 5. Współczynnik przenikania ciepła max U_{rd} do 1,1 W/m²K Izolacyjność akustycznadno R_w = 45 (–1; –2) dB Odporność na włamaniedo klasy WK3 wg PN–ENV 1627 Wodoszczelność klasa 9 A wg PN–EN 12208 Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN–EN 12207 Wykończenie powierzchni gładka kolor antracyt RAL 7016 Wypełnienie : zestaw trzyszybowy, szkło bezpieczne P2A Klasa profili: A (dla okien) Okucia obwodowe tytanowe antywłamaniowe, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł i obciążeń eksploatacyjnych. Dodatkowe funkcje okuć to ogranicznik otwarcia okna, blokada obrotu klamki z ślizgiem, Wzmocnienie: pełne zamknięte, stal termoizolacyjna o grubości ponad 1,5mm Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt RAL 7016 Parapety wewnętrzne PCV w kolorze antracyt RAL 7016 Stolarka powinna posiadać Aprobaty Techniczne, Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny – gwarantujące bezpieczne użytkowanie,Atest P–P02 dla przegród ognioodpornych. Okna przeciwpożarowe w systemie aluminiowo–szklanych ścian stałych zapewniające bezpieczeństwo ogniowe EI–60 izolacyjność akustyczna > 35db kolorze RAL 7016, Szkleenie szkłem bezpiecznym ognioodpornym, Pas nieprzezierny szkło ogniowe w kolorze antracyt RAL 7016 Okucia ze stali nierdzewnej. Stolarka okienna pcv pięciokomorowe tworzywo RAU–PVC, receptura bez zawartości kadmugrubość ścianekRAL–B wzgl. CEN B wg PN–EN 12608 uszczelki system z uszczelkami odbojowymi głębokość profilu 82 mm ilość komór min 5 współczynnik przenikania ciepła max U_{rd} do 1,1 W/m²K izolacyjność akustycznadno R_w = 45 (–1; –2) dB odporność na włamaniedo klasy WK3 wg PN–ENV 1627 wodoszczelność klasa 9 A wg PN–EN 12208 przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN–EN 12207 wykończenie powierzchni gładka kolor antracyt RAL 7016 wypełnienie : zestaw trzyszybowy, szkło bezpieczne P2A okucia obwodowe tytanowe antywłamaniowe wzmocnienie: pełne zamknięte, stal termoizolacyjna o grubości ponad 1,5mm Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt RAL 7016 Parapety wewnętrzne PCV w kolorze antracyt RAL 7016										
UWAGA: przed montażem pomiar dokonać z natury / kierunki otwierania sprawdzić na budowie										

REWIZJA	DATA	ZMIANA	WPR.
00	31-01-2020	WYDANIE PIERWSZE	ARCH.

ul. Wiślna 15 ; 80-555 Gdańsk Oddział w Gorzowie ul. Przędzalnicza 16 ; 66-400 Gorzów Wlkp.	
---	---

Temat	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO obręb Zamoście, działka nr ewid. 596/18 ul. Targowa 9 ; 66-400 Gorzów Wlkp.	nr rys. PW A-30
Inwestor	Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo - Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.	Data 31-01-2020r.
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	Skala 1:50
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA	PW
Autorzy opracowania	Nr uprawnień	Podpis
Projektował: mgr inż. arch. Jacek Stróżewski upr. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	18/85/Gw	
Sprawdził: mgr inż. arch. Andrzej Błaszczuk upr. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	204/86/UW	
Opracował: mgr inż. Adam Dąbek		