

Gorzów Wlkp., 7.09.2020.

**Gorzowski Ośrodek Technologiczny
Park Naukowo - Przemysłowy Sp. z o.o.**
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Teatralna 49
66-400 Gorzów Wlkp.

Wyjaśnienia nr 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO

zamówienie realizowane w ramach projektu pt. „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierająca zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw.

numer sprawy nadany przez Zamawiającego:

Zamawiając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 dalej PZP) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Po przeanalizowaniu projektu wychodzi na to, że mają być 2 systemy klimatyzacyjne typu VRF system lewy i prawy. System lewy ma 29 jednostek wewnętrznych, a prawy 39 jednostek wewnętrznych, natomiast w przedmiarze występuje tylko system lewy który ma 25 jednostek, do tego jeszcze dochodzi jeden klimatyzator split do serwerowni. Prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiarze jest błąd, czy przedmiotem zamówienia są oba systemy klimatyzacyjne lewy i prawy? .

Odpowiedź

Strona prawa stanowi oddzielny system VRF, ale w przedmiarze jest ujęte tylko orurowanie tego systemu. Jednostek wewnętrznych tu nie ma, gdyż Inwestor zakłada ich montaż przez poszczególnego użytkownika wynajętego lokalu.

Lewa strona instalacji klimat.

Rozbieżność wynika z "odchudzenia" instalacji klimatyzacyjnej i zmiany układu tras instalacji. Przedmiar został sporządzony po uwzględnieniu ww korekt, na rysunkach wskazane jest kompletne wyposażenie pomieszczeń uwzględniając możliwość montażu właściwych jednostek wewnętrznych przez najemców.


Przedmiar zawiera wartości poprawne, poniżej zamieszczam zestawienie klimatyzatorów w poszczególnych pomieszczeniach:

pom. nr	ilość sztuk jednostek	moc chłód.	moc grzania	silnik	prąd
		kW	kW	W	A
0.01	1	3,6	4	25	0,44
0.02	1	5,6	6,3	46	0,8
0.07	2	7,1	8	36	0,42
0.08	1	7,1	8	36	0,42
0.09	2	9	10	43	0,58
0.14	2	3,6	4	25	0,44
1.00	1	3,6	4	25	0,44
1.01	1	2,8	3,2	25	0,43
1.05	1	2,8	3,2	25	0,43
1.06	2	2,2	2,5	23	0,41
1.08	1	2,8	3,2	25	0,43
1.09	1	2,8	3,2	25	0,43
1.10	1	2,8	3,2	25	0,43
1.11	1	5,6	6,3	46	0,8
1.12	2	7,1	8	36	0,42
1.14	1	4,5	5	28	0,5
1.15	1	1,7	1,9	30	0,8
2.01	1	5,6	6,3	46	0,8
3.01	1	5,6	6,3	46	0,8
4.01	1	5,6	6,3	46	0,8
2.01	1	5	2,8	30	0,5

razem 26 szt.

Strona prawa.

W przedmiarze jest uwzględniona wyłącznie instalacja chłodnicza bez urządzeń (gotowa do podłączenia)

PREZES ZARZĄDU

 Justyna Kmiotowicz