

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Łazienka nr 1</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe i demontżowe</b>			
1	KNR 4-02 d.1.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-02 d.1.1 0131-01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-02 d.1.1 0135-01 na- logi	Demontaż uchwyty na papier i utylizacja	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-02 d.1.1 0235-06	Demontaż umywalki 3,000	kpl.		
			kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-02 d.1.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 3,000	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-03 d.1.1 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 10,000	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 4-03 d.1.1 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-03 d.1.1 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2,000	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 d.1.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,000	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 d.1.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 29,300	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29,300	
				RAZEM	29,300
11	KNR-W 4-01 d.1.1 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 29,300	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29,300	
				RAZEM	29,300
12	KNR 4-01 d.1.1 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-01 d.1.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 16,520	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,520	
				RAZEM	16,520
14	KNR 4-01 d.1.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 55,630	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55,630	
				RAZEM	55,630
15	KNR-W 4-01 d.1.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 55,630	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55,630	
				RAZEM	55,630
16	KNR 4-01 d.1.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 8,345	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,345	
				RAZEM	8,345
17	KNR 4-01 d.1.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1,077	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,077	
				RAZEM	1,077
18	KNR 4-01 d.1.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 21,038	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,038	
				RAZEM	21,038
19	KNR 4-01 d.1.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		