

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,600	m	3,600	
				RAZEM	3,600
20	KNR 4-02 d.1.1 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust że- liwny piwniczny śr. 100 mm 2,000	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 4-02 d.1.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50- 100 mm - na ścia- nach budynku 14,000	m m	14,000	
				RAZEM	14,000
22	KNR 4-02 d.1.1 0507-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwinto- wanych o śr. 15-20 mm 20,000	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
23	KNR 4-02 d.1.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15- 20 mm 20,000	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
24	KNR 4-02 d.1.1 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowe- go GP-2 i GP-4	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 4-01 d.1.1 0106-05 analogia	usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 6,308	m ³ m ³	6,308	
				RAZEM	6,308
26	KNR 4-01 d.1.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowładowczymi na odległość do 1 km 6,308	m ³ m ³	6,308	
				RAZEM	6,308
27	KNR 4-01 d.1.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 6,308	m ³ m ³	6,308	
				RAZEM	6,308
28	analiz d.1.1 indywi- dulna	Koszt utylizacji odpadów rozbiórkowych 8,577	Mg Mg	8,577	
				RAZEM	8,577
1.2		Prace związane z remontem			
29	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 77,850	m ² m ²	77,850	
				RAZEM	77,850
30	KNR 4-01 d.1.2 0716-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 62,280	m ² m ²	62,280	
				RAZEM	62,280
31	KNR 2-02 d.1.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 2,930	m ³ m ³	2,930	
				RAZEM	2,930
32	KNR 2-02 d.1.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 29,302	m ² m ²	29,302	
				RAZEM	29,302
33	KNNR 2 d.1.2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons- trukcji drewnianej Krotność = 2 29,302	m ² m ²	29,302	
				RAZEM	29,302
34	NNRNKB d.1.2 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 ,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 29,302	m ² m ²	29,302	
				RAZEM	29,302
35	NNRNKB d.1.2 202 1128-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykony- wane przy użyciu "Mik- sokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2,5 29,302	m ² m ²	29,302	
				RAZEM	29,302
36	KNR 0-12 d.1.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 35 cm - na klej 77,850	m ² m ²	77,850	
				RAZEM	77,850
37	KNR 0-12 d.1.2 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		