

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.1.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany 'kompakt' 4,000	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
57 d.1.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 3,000	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
58 d.1.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 3,000	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
59 d.1.2	analiza indywidualna	Montaż ścianek giszotowych w kolorze szarym 19,780	m ² m ²	 19,780	
				RAZEM	19,780
60 d.1.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
61 d.1.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie blatu pod umywalki z konglomeratu 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.1.2	KNR 2-15 0420-01	Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ² - grzejniki z demontażu	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż podgrzewacza wody 60 l. 1,000	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wraz z wyposażeniem instalacji ciepłej i zimnej wody 1,000	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.1.2	Wymiana odcinka kanalizacji przyłączenia do studni na zewnątrz				
	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 10,000	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
66 d.1.2	KNR-W 2-15 0213-05 analogia	Dołącznik 160/110 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.3 67 d.1.3	analiza własna	Roboty budowlane związane z wycinaniem przyłączenia do studzienki 1,000	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000