

Mława, 02.09.2026r.

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe
MPDM Sp. z o. o.
ul. Warszawska 25A
06-500 Mława

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn.: „**Przebudowa dróg miejskich na terenie miasta Mława**”.

Postępowanie nr: ZP/05/2026

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający - Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o. o., działając na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jednolity - Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że każde z dwóch Zadań stanowi odrębną część zamówienia i podlega odrębnemu wykonaniu, odbiorowi oraz rozliczeniu.

Po wykonaniu i odbiorze danego Zadania Wykonawca może wystawić fakturę dotyczącą tego Zadania, niezależnie od stanu realizacji drugiego Zadania. Rozliczenie Zadania I nie jest uzależnione od zakończenia Zadania II i odwrotnie.

Powyższe ma zastosowanie również w przypadku, gdy oba Zadania zostaną udzielone temu samemu Wykonawcy.

Zamawiający nie przewiduje natomiast fakturowania częściowego w rozumieniu etapowego rozliczania robót w ramach pojedynczego Zadania przed jego zakończeniem i odbiorem.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że płatność końcowa jednej części nie jest zależna od drugiej części.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Każde z Zadań stanowi odrębną część zamówienia i podlega odrębnemu wykonaniu, odbiorowi oraz rozliczeniu. Płatność, w tym płatność końcowa, dotycząca jednego Zadania nie jest uzależniona od wykonania, odbioru ani rozliczenia drugiego Zadania.

Pytanie 3

Czy warunek udziału w postępowaniu będzie uznany, jeśli wykaże się budowę/remont drogi z wykonaniem podbudowy i większej ilości warstw bitumicznych o długości nie krótszej niż 600 mb?

Odpowiedź: TAK

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony również w przypadku wykazania należycie wykonanej budowy, przebudowy lub remontu drogi o długości nie krótszej niż 600 mb, w ramach której wykonano podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną składającą się z jednej lub większej liczby warstw bitumicznych.

Pytanie 4

Proszę o udostępnienie załączników do złożenia oferty w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do wniosku. Załączniki przeznaczone do wypełnienia przez Wykonawców zostaną udostępnione dodatkowo w formie edytowalnej.

Pytanie 5

Proszę o załączenie SST.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej zadania.

Dot. części 1:**Pytanie 6**

W opisie zamówienia wskazano 5 szt. włączów na studniach kanalizacji deszczowej, natomiast w przedmiarze 5 sz. kratek ściekowych kanalizacji deszczowej. Proszę o określenie czy należy wyregulować włązy studni czy kratki ściekowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać:
regulację wysokościową 11 szt. włączów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz
regulację wysokościową 5 szt. kratek ściekowych kanalizacji deszczowej.

Pytanie 7

Czy w poz. nr 8 przedmiaru należy przyjąć koszt wymiany włączów i innych materiałów? Jeśli tak, to proszę o wskazanie.

Odpowiedź: NIE

Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejących włączów na nowe.

Pozycja obejmuje regulację wysokościową istniejących włączów studni kanalizacyjnych. W cenie pozycji należy uwzględnić wszystkie materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania regulacji wysokościowej i ponownego osadzenia istniejących elementów. . W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z istniejących elementów wymaga wymiany ze względu na jego stan techniczny lub uszkodzenie, Zamawiający przekaze Wykonawcy odpowiedni element przeznaczony do wymiany.

Pytanie 8

Czy w poz. nr 9 przedmiaru należy przyjąć koszt wymiany kratek i innych materiałów? Jeśli tak, to proszę o wskazanie.

Odpowiedź: NIE

Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejących kratek ściekowych na nowe.

Pozycja obejmuje regulację wysokościową istniejących kratek ściekowych kanalizacji deszczowej. W cenie pozycji należy uwzględnić materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania regulacji i ponownego osadzenia istniejących elementów. . W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z istniejących elementów wymaga wymiany ze względu na jego stan techniczny lub uszkodzenie, Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiedni element przeznaczony do wymiany.

Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie, że nie należy regulować/wymieniać istniejących krawężników betonowych. Jeśli należy to proszę o wskazanie ilości oraz dodanie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje planowanej regulacji ani wymiany istniejących krawężników betonowych.

Ewentualne elementy uszkodzone przez Wykonawcę podczas prowadzenia robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Pytanie 10

Proszę o potwierdzenie, że nie należy regulować/wymieniać istniejących nawierzchni z kostki betonowej. Jeśli należy to proszę o wskazanie ilości oraz dodanie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje planowanej regulacji ani wymiany istniejących nawierzchni z kostki betonowej.

Pytanie 11

Na terenie inwestycji znajduje się 1 zawór wody. Czy w wycenie należy przyjąć regulację zaworu sieci wodociągowej?

Odpowiedź: TAK

W zakresie Zadania I należy uwzględnić regulację wysokościową 1 szt. skrzynki zasuwy/zaworu sieci wodociągowej do projektowanego poziomu nawierzchni.

Pytanie 12

Czy należy wymienić elementy żeliwne w zaworze wody?

Odpowiedź: NIE

Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejących elementów żeliwnych skrzynki zasuwy/zaworu sieci wodociągowej. Zakres obejmuje regulację wysokościową istniejącego urządzenia z wykorzystaniem istniejących elementów oraz materiałów pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania regulacji. W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z istniejących elementów wymaga wymiany ze względu na jego stan techniczny lub uszkodzenie, Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiedni element przeznaczony do wymiany.

Dot. części 2:

Pytanie 13

Proszę o wskazanie kategorii ruchu (KR1-7).

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje kategorię ruchu KR1–KR2.

Warstwa ścieralna powinna posiadać grubość 4 cm po zagęszczeniu.

Pytanie 14

W opisie zamówienia wskazano, że należy wykonać ścieżkę na al. Marszałkowskiej. Istniejące ścieżki po obu stronach jezdni posiadają nawierzchnię z kostki betonowej. W przedmiarze wskazano wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej. Proszę o zaznaczenie na mapie konkretnego miejsca wykonania zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem Zadania II jest wymiana istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną, na odcinku Alei Marszałkowskiej w Mławie:

Zakres robót obejmuje lewą stronę Alei Marszałkowskiej, na odcinku od skrzyżowania Alei Marszałkowskiej z ul. Studzieniec do skrzyżowania Alei Marszałkowskiej z ul. Krajewo.

Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej zostanie rozebrana przez Zamawiającego – przed przekazaniem Wykonawcy terenu robót. Rozbiórka kostki betonowej nie stanowi zakresu przedmiotowego zamówienia i nie należy jej uwzględniać w cenie oferty.

Kamil
Szczepański

Elektronicznie podpisany
przez Kamil Szczepański
Data: 2026.09.02 14:47:34
+02'00'