

Projekt remontu PRZEKRÓJ A-A

Nowe elementy oznaczono kolorem czerwonym.

— elemento do usuário


- usunek poprzeczny z deskowaniem
 - popa powierzchniowo termozgrzewalna 5,2mm
 - słupowa EPS 100 $\lambda=0,036\text{W/mK}$ gr.20cm
 - deskowanie gr. 32mm
 - konstrukcja drewniana doczu.
 - usunek istniejący tynk na trzcinie
 - płyta GKF (ogniochronna) na stelażu

- tynk silikonowy "baranek"
- zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego min. 150g/m²
- styropian $\lambda=0,031$ W/mK gr. 15cm
- mur z cegły pełnej

- usunąć wykładzinę PCV, istniejące deskowanie, wybrać polepę
- winylowa wykładzina komplektowa termozgrzewalna
- OSB/3 SF-B(niezapalno)
- wełna akustyczna gr. 10cm
- strop belkowy drewniany
- paroizolacja z folii $S_d > 1000m$
- istniejący drewniany podsufitka z tylniem na słomie
- sufit podwieszany na stalazach stalowym
- płyty gipsowo-włóknowych gr. 10mm lub innych w systemie REI30

- usunięć wykładzinę PVC, istniejące deski
- gres mrozoodporny
- wywleka betonowa B30 zbrojona włóknem polipropylenowym gr. 5cm

- 243



<p align="center">BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</p> <p align="center">INUSTAL-TECH</p> <p align="center"><i>mgr inż. Jan Drożdż</i></p> <p align="center">ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrój</p>			
Inwestor:	Gmina Miejska Wąlecz, Plac Wolności 1; 78-600 Wąlecz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; ul. Budowlanych 9/2; 78-600 Wąlecz		
Położenie obiektu:	ul. Okulickiego 36, 78-600 Wąlecz, dz. nr. 5622/37 ark. 0001		
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Stadium:	Projekt remontu elementów docieplenia ścian i dachu, kolorystyka, remont klatki schodowej		
Rysunek:	Nr 13 – Przekrój A-A		Skala: 1:50
Sporządził:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Wzrost, zespół /konstrukcja	inż. Bogusław Drożdż	A/PNB/8300/268/81	
Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	A/PNB/8300/124/79	
Opracowanie:	mgr inż. Grzegorz Wojno	-	
Opracowanie:	mgr inż. Magdalena Wojno	-	