


Projekt remontu

PRZEKRÓJ B-B

WSZYSKIE DRENIANE ELEMENTY
ZAIMPREGNOWAĆ PRZECIW GRZYBOM I
SZKODNIKOM DREWNA I DOPROWADZIĆ DO
STOPNIA NIEZAPALNOŚCI I KLASY
NIEOZPRZESTRZENIANIA OGNIĄ NRO



1

- usunąć papę i deskowanie
- 2x papa (podkładowa i wierzchniego krycia)
- deskowanie gr. 32mm

Nowe elementy oznaczono kolorem czerwonym.

 - elementy do usunięcia

2

- tynk silikonowy "baranek"
- zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego min. 150g/m²
- styropian $\lambda=0,031$ W/mK gr. 15cm
- mur z cegły pełnej

3

- usunąć podłogę z desek wraz z polepą
- podłoga z desek gr. 32mm na pióro-wpust
- legary drewniane wys. 5x10cm
- membrana paroprzepuszczalna
- wełna $\lambda=0,033$ W/mK gr. 2x10cm (między legarami i w stropie)
- paroizolacja z folii $S_d \geq 100m$
- belki stropowe
- sufit

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

INSTAL-TECH

mgr inż. Jan Drożdż

ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Połczyn-Zdrój

Inwestor:	Gmina Miejska Wałcz; Plac Wolności 1; 78-600 Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; ul. Budowlanych 9/2; 78-600 Wałcz		
Położenie obiektu:	ul. Okulickiego 36, 78-600 Wałcz, dz. nr. 5622/37 ark. 0001		
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Stadium:	Projekt remontu elewacji, docieplenie ścian i dachu, kolorystyka, remont klatki schodowej		Data: 30.09.2018
Rysunek:	Nr 14 - Przekrój B-B		Skala: 1:50
Sporządził:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Kier. zespołu/Konstrukcja:	inż. Bogusław Drożdż	A/PNB/8300/268/81	
Architektura:	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	A/PNB/8300/124/79	
Opracowanie:	mgr inż. Grzegorz Wojno	-	
Opracowanie:	mgr inż. Magdalena Wojno	-	