

STAN ISTNIEJĄCY - OBJAŚNIENIA:

1. PODŁOGA: wykładzina PCV na podłodze betonowej.
2. ŚCIANY:
- tynk mineralny
- olejnica do wys. 1.25m, powyżej farba emulsyjna,
- przy schodach ścianka drewniana z desek na stelażu drewnianym.
3. SUFITY: tynk mineralny malowany farbą emulsyjną.

GWP: główny wyłącznik prądu,
LE: tablica z licznikami energii elektrycznej,
OP-R: oprawa żarowa z czujką ruchu,
TP: szafka telekomunikacyjna,
LG: licznik gazowy.

PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE:

1. Tynki mineralne ścienne zbić w całości, wykonać nowe tynki i dwukrotne malowanie,
2. Sufit obudować pojedynczo płytami g-k "F" gr. 12,5mm na stelażu metalowym.
3. Zerwać deskowanie ścianki przy schodach. Wykonać pojedynczą obudowę z płyt g-k "F" 12,5mm na stelażu metalowym.
4. Podłogę skuć do głębokości 5 cm, wykonać nowy podkład cementowy M10 gr. 5cm, zbrojony siatką 10×10cm Ø4.5mm, wykonać posadzkę gresową.
5. Drzwi zewnętrzne DZ-1 do konserwacji (szlifowanie, wymiana okuć, klamki, montaż samozamykacza). Drzwi zewnętrzne DZ-2 wymienić.
6. Drzwi wewnętrzne D-1, D-2 - wymienić.
7. Wymienić cztery drzwiczki wyczystne kominów dymowych.
8. Schody zewnętrzne (frontowe) - wymienić płytki gresowe.

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE
INSTAL-TECH
mgr inż. Jan Drożdż
ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Połczyn-Zdrój

Inwestor:	Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz		
Obiekt:	Korytarz wspólny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5 (KOB XIII)		
Inwestycja:	Remont klatki schodowej z wymianą WLZ oraz wymianą instalacji oświetleniowej		
Adres:	ul. K.B. Domańskiego 5, 78-600 Wałcz, działka nr 4361 obręb 0001, M. Wałcz, jedn. ewid. 321701_1, Wałcz - Miasto		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/		Data: **17.VIII.2018**
Treść rysunku:	**RZUT PARTERU (BUD. NR 5)** **/KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ WSPÓLNY/**		Rys. nr: **3** Skala: **1: 50**
Projektant wiodący /konstrukcja/:	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: **A/PNB/8300/268/81**	
Opracował:	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: **-----**	