
PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachu
ADRES INWESTYCJI: Wałcz, ul. Szczęśliwa 3
NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Wałcz
ADRES INWESTORA: Wałcz, ul. Szczęśliwa 3

BRANŻE: dekarskie; remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

G. Paluszkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2025


TBS sp. z o.o. w Wałczu
kierownik pionu technicznego
Grzegorz Paluszkiewicz

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH

SZCZEŚLIWA 3 240MK

- rozbiórka i utylizacja onduliny
- rozbiórka rynien łat ,kontrłat , foli ,blacharek ,kominów
- foliowanie , łączenie ,
- opierzenie , rynny
- podbitki
- przemurowanie kominów 1,5X0,5X1,5 3X1,8X0,5 0,8X0,5X1M z klinkieru
- 1x wyłaz dachowy
- 3 x okno dachowe\
- położenie blachodachówki kolor ceglasty w macie
- ławy kominiarskie
- malowanie i obróbka wykuszu dachowego
- rusztowanie z zajęciem chodnika

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	analiza własna	Rozebranie pokrycia z Onduliny nie nadających się do użytku	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
2		Przygotowanie i wywóz z utylizacją mat. z rozbiorłki	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych i sztuców z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
5	wycena własna	Rozebranie łączenia (łat i kontrłat, folii dachowej)	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
7	KNR 0-15II 0517-01	ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej- membrana dachowa	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
8	KNR 0-15II 0517-02	przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
10	NNRNKB 202 0518-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
11	NNRNKB 202 0520-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy okrągłych o śr. 12 cm	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
12	KNR-W 2-02 20203-02	podbitka drewniana z desek 25 mm	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
13	KNR-W 2-02 20203-03	Malowanie podbitki impregatem do drewna	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
14	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych	m3		
		1,50 * 0,5 * 1,5 + 3 * 1,80 * 0,5 + 0,8 * 0,50 * 1,0	m3	4,225	
				RAZEM	4,225
15	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wyłazu w połaci dachowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
18	NNRNKB 202 0539-04 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż ław kominiarskich	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		35 * 15	m2	525,000	
				RAZEM	525,000
20		Zajęcie chodnika 120 mb, projekt organizacji ruch	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21		Naprawa więźby dachowej- do bicia desek 30 szt x 6,0mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000