
PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachu
ADRES INWESTYCJI: Wałcz, ul. Szczęśliwa 3
NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Wałcz
ADRES INWESTORA:

BRANŻE: dekarские; remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

G. Paluszkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2025

TBS sp. z o.o. w Wałczu
kierownik pionu technicznego

Grzegorz Paluszkiewicz

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH

SZCZEŚLIWA 3 240MK

- rozbiórka i utylizacja onduliny
- rozbiórka rynien łat ,kontrłat , foli ,blacharek ,kominów
- foliowanie , łączenie ,
- opierzenie , rynny
- podbitki
- przemurowanie kominów 1,5X0,5X1,5 3X1,8X0,5 0,8X0,5X1M z klinkieru
- 1x wyłaz dachowy
- 3 x okno dachowe\
- położenie blachodachówki kolor ceglasty w macie
- ławy kominiarskie
- malowanie i obróbka wykuszu dachowego
- rusztowanie z zajęciem chodnika

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	analiza własna	Rozebranie pokrycia z Onduliny nie nadających się do użytku	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
2		Przygotowanie i wywóz z utylizacją	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych i sztuców z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16 * 4	m	64,000	
				RAZEM	64,000
5	wycena własna	Rozebranie łączenia(łat i kontrłat, folii dachowej)	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
7	KNR 0-15II 0517-01	ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej- membrana dachowa	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
8	KNR 0-15II 0517-02	przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
10	NNRNKB 202 0518-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
11	NNRNKB 202 0520-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy okrągłych o śr. 12 cm	m		
		16 * 4	m	64,000	
				RAZEM	64,000
12	KNR-W 2-02 20203-02	podbitka drewniana z desek 25 mm	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
13	KNR-W 2-02 20203-03	Malowanie podbitki impregatem do drewna	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
14	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych	m3		
		1,40 * 0,50 * 1,0	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
15	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wyłazu w połaci dachowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łątach	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
18	NNRNKB 202 0539-04 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż łąw kominiarskich	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	analiza własna	Malowanie i obróbka wykuszu dachowego	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
20	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		24 * 15	m2	360,000	
				RAZEM	360,000
21		Zajęcie chodnika 70 mb, projekt organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22		Naprawa więźby dachowej- do bicia desek 30 szt x 4,0mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000