
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji poziomów kanalizacji sanitarnej wraz z robotami budowlanymi w budynku internatu szkolnego
ADRES INWESTYCJI : 06-300 Przasnysz ul. Mazowiecka 25 - budynek internatu
INWESTOR : Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu
ADRES INWESTORA : 06-300 Przasnysz ul. Mazowiecka 25
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana / sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe urządzeń sanitarnych			
1.1		Demontaż urządzeń sanitarnych			
1	KNNR 8 d.1.1 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 8 d.1.1 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 8 d.1.1 0225-04	Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Roboty demontażowe			
2.1		Rurociągi w posadzce			
4	KNR 4-02 d.2.1 0230-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
5	KNR 4-02 d.2.1 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-02 d.2.1 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego WC z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-02 d.2.1 0233-04	Demontaż podejścia pionu kanalizacyjnego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2.2		Wykopy, posadzki, płytki			
8	KNR-W 4-01 d.2.2 0210-06	Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu żużlowego	m		
		8+17+10+6+4+2	m	47.000	
				RAZEM	47.000
9	KNR-W 4-01 d.2.2 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odzruceniem na odległość do 3 m (47*0,6)*0,8	m ³		
			m ³	22.560	
				RAZEM	22.560
10	KNR-W 4-01 d.2.2 0105-06	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
		22.56	m ³	22.560	
				RAZEM	22.560
11	KNR-W 4-01 d.2.2 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
		22.56+4.7	m ³	27.260	
				RAZEM	27.260
12	KNNR-W 3 d.2.2 0801-07	Zerwanie posadzek z tarketu	m ²		
		3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
13	KNNR-W 3 d.2.2 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2.28+3.25+5.2+19.2+3.6+2.56+2.2+4.8	m ²	43.090	
				RAZEM	43.090
14	KNNR 3 d.2.2 0801-03	Zerwanie posadzek cement.	m ²		
		10.2	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
15	KNR-W 4-01 d.2.2 0105-06 (analogia)	Przewóz gruzu taczkami na zewnątrz budynku	m ³		
		2.66	m ³	2.660	
				RAZEM	2.660
16	KNR-W 4-01 d.2.2 0109-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
		2.66	m ³	2.660	
				RAZEM	2.660
3		Prace instalacyjne sanitarne			
17	KNR-W 2-15 d.3 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz b	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15 d.3 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR-W 2-15 d.3 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-15 d.3 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 2-15 d.3 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 12	podej.	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 8	podej.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść pionów z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 8	podej.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 2-15 d.3 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4		Roboty budowlane			
27	KNR 2-01 d.4 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych w budynku 21.56	m ³	21.560	
				RAZEM	21.560
28	KNR-W 4-01 d.4 0105-06	Przewóz piasku taczkami na odległość do 10 m w budynku 21.56	m ³	21.560	
				RAZEM	21.560
29	KNR 2-01 d.4 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 21.56	m ³	21.560	
				RAZEM	21.560
30	KNR-W 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 4.7	m ³	4.700	
				RAZEM	4.700
31	KNR-W 2-02 d.4 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 47	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
32	KNR-W 2-02 d.4 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 43.09	m ²	43.090	
				RAZEM	43.090
33	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Uzupełnienie posadzki z tarketu 3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
34	KNNR 3 d.4 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, parastrach 25*0.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
35	KNNR 3 d.4 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 12.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 12.5	m ² m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
37	KNNR 3 d.4 0803-01	Remont posadzki cementowej 10.2	m ² m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
5		Montaż urządzeń sanitarnych z demontażu			
38	KNR-W 2-15 d.5 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z demontażu 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNR-W 2-15 d.5 0232-02	Brodziki natryskowe z demontażu 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR-W 2-15 d.5 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z demontażu 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000