*Załącznik nr 2 do*
*Zapytania Ofertowego*
*Nr ZSCKR.271.17.2024*
*Z dnia 20.11.2024*

Remont parkingu za budynkiem szkoły

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1. | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – niwelacja terenu | ha | 0,02 |
| 2. | Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15 cm mechanicznie * | $m^2$ | 186 |
| 3. | Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki | $m^3$ | 27.9 |
| 4. | Roboty ziemne wykonywane koparkami i podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 $m^3$ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | $m^3$ | 46.0 |
| 5. | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm | $m^2$ | 200.0 |
| 6. | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 15 cm | $m^2$ | 200.0 |
| 7. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | $m^2$ | 200.0 |
| 8. | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm. Na podsypce piaskowej | m | 25.0 |
| 9. | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 23.7 |
| 10. | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | $m^3$ | 2.92 |
| 11. | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | Szt. | 1 |
| 12. | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm | Szt. | 1 |
| 13. | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek PCW o śr. 110 mm | Szt. | 1 |
| 14. | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm | m | 6.3 |

*grubość orientacyjna

<u>Zamawiający posiada materiał w postaci kostki brukowej oraz krawężników. Zapewnienie pozostałych materiałów pozostaje po stronie Wykonawcy</u>