
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: "Budowa ogrodzenia terenu od strony głównego wjazdu"
ADRES INWESTYCJI: OBRĘB NADRÓŻ, GM. ROGOWO
DZIAŁKI NR 172, 170/4, 34/5
NAZWA INWESTORA: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI
DOBRZYŃSKIEJ
ADRES INWESTORA: NADRÓŻ 1
87-515 ROGOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Piotr Kamiński

DATA OPRACOWANIA: 09.06.2026

POZIOM CEN: I kwartał 2026 INTERCENBUD

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.06.2026

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	$7 * 174 =$ 1 218,000		
2 d.1	KNR-W 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	$1 * 174 /$ $10000 =$ 0,017		
3 d.1	KNR-W 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km, wraz z utylizacją	mp	$1 * 1,5 *$ $174 =$ 261,000		
4 d.1	KNR-W 2-02 1805-11	Demontaż siatki ogrodzeniowej wraz z utylizacją - analogia	m2	$1,5 * 174 =$ 261,000		
5 d.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, wraz z utylizacją	m3	$2 * 0,1 *$ $0,1 * 70 =$ 1,400		
6 d.1	KNR-W 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2	$1 * 174 =$ 174,000		
7 d.1	KNP 01 1322 -03.01	Przygotowanie terenu z uzupełnieniem ziemią warstwą o grubości 10 cm - analogia	m2	$1 * 174 =$ 174,000		
8 d.1	KNR 2-21 0404-03	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem Krotność = 3	ha	$1 * 175 /$ $10000 =$ 0,018		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE						
2		BUDOWA OGRODZENIA				
9 d.2	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie	ha	$(175 * 1) /$ $10000 =$ 0,018		
10 d.2	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.	90,000		
11 d.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	175,000		
12 d.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	$(0,3 * 0,3 *$ $0,7) * 70 =$ 4,410		
13 d.2	KNR 2-02 1217-02 Analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych systemowych zamkniętych 100x100, wys. 200 cm, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym	szt.	3,000		
14 d.2	KNR 2-02 1217-02 Analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych systemowych zamkniętych 70x70, wys. 200 cm, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze czarnym	szt.	87,000		
15 d.2	KNR 2-02 1805-11	Montaż pręseł stalowych, tradycyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną	m2	$1,28 * 175$ $= 224,000$		
16 d.2	KNR 2-31 0407-01	Podmurówka betonowa - analogia	m	175,000		
17 d.2	KNR 2-25 0312-01	Budowa bramy stalowej 4m, rozwiernej, tradycyjnej zgodnie z opisem	m2	$1,60 * 4 =$ 6,400		
18 d.2	KNR 2-25 0313-01	Budowa furtki stalowej 0,9m, rozwiernej, tradycyjnej zgodnie z opisem	m2	$1,60 * 1 =$ 1,600		
Razem dział: BUDOWA OGRODZENIA						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Kosztorys ofertowy		2
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE		2
2 BUDOWA OGRODZENIA		2
Spis treści		3