

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
USUNIĘCIE SZKÓD PO POWODZI - biblioteka					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - kraty nawiewne grzejników podłogowych	szt.		
d.1	0354-09	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06	10.0*11.70+1.0*0.90+2.90*1.60	m ²	122.54	
				RAZEM	122.54
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	10.0*11.70+1.0*0.90+2.90*1.60	m ²	122.54	
				RAZEM	122.54
5	KNR 19-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów	m ²		
d.1	0703-01	1.0*[10.0+11.70+1.0+0.90+2.90+1.60]*2	m ²	56.20	
				RAZEM	56.20
6	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm analogia demontaż płyt styropianowych podposadzkowych	m ²		
d.1	0609-03	10.0*11.70+1.0*0.90+2.90*1.60	m ²	122.54	
				RAZEM	122.54
7	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	10.0*11.70+1.0*0.90+2.90*1.60	m ²	122.54	
				RAZEM	122.54
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	122.54*[0.09+0.15]	m ³	29.41	
				RAZEM	29.41
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	29.41	m ³	29.41	
				RAZEM	29.41
2		ROBOTY NAPRAWCZE I WYKOŃCZENIOWE			
10	KNR 9-19	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
d.2	0101-03	21	doby	21.00	
				RAZEM	21.00
11	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
d.2	0623-03	1.0*[10.0+11.70+1.0+0.90+2.90+1.60]*2	m ²	56.20	
				RAZEM	56.20
12	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie posadzek cementowych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
d.2	0624-03	10.0*11.70+1.0*0.90+2.90*1.60	m ²	122.54	
				RAZEM	122.54