
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45223110-0	Instalowanie konstrukcji metalowych
31000000-6	Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia alejek parkowych w Parku przy ulicy Leszczyce w Jarocinie
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 690/9 obręb Jarocin
NAZWA INWESTORA: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Kasztanowa 18 63-200 Jarocin

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2025

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
23.12.2025

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	ZKNR PKRE 1210-02	Wytyczenie geodezyjne tras kablowych	km	0,600	0,00	0,00
2	KSNR 1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3	7,000	0,00	0,00
3	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	350 * 0,4 * 0,8 = 112,000	0,00	0,00
4	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	50 * 0,4 * 0,8 = 16,000	0,00	0,00
5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	400,000	0,00	0,00
6	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli YAKXS 4x25 mm w rowach kablowych ręcznie dla opraw oświetlenia	m	550,000	0,00	0,00
7	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli YAKXS 4x25 mm w rowach kablowych ręcznie dla szafki zasilającej budowanej według odrębnego opracowania	m	120,000	0,00	0,00
8	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli YKY 2x1,5 mm w rowach kablowych ręcznie	m	550,000	0,00	0,00
9	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na kabel (zasypka) o szerokości do 0,4 m	m	400,000	0,00	0,00
10	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	350 * 0,4 * 0,6 = 84,000	0,00	0,00
11	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	50 * 0,4 * 0,6 = 12,000	0,00	0,00
12	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg Słup stalowy, okrągły, ocynkowany, o wysokości do 4 m wraz z fundamentem	szt.	25,000	0,00	0,00
13	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	110,000	0,00	0,00
14	KNNR 5 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - rozdzielnica zasilająca - sterownicza wykonana zgodnie z projektem	szt.	1,000	0,00	0,00
15	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.p rzew	25,000	0,00	0,00
16	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Oprawa oświetleniowa o mocy do 40W	szt.	25,000	0,00	0,00
17	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.	25,000	0,00	0,00
18	ZKNR PKRE 1210-02	Wytyczenie geodezyjne tras kablowych - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,600	0,00	0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00